

**Souvislá výměna pražců, výměna KL, úprava GPK, čištění příkopů, oprava železničních přejezdů, oprava výhybky a zřízení BK
TÚ Horní Police - Česká Lípa hlavní nádraží, žst. Horní Police a žst. Stružnice**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
Výměna pražců a KL, čištění příkopů v TÚ Horní Police - Stružnice					
5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	79,25		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	79,25		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	126,80		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	126,80		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	400,00		
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	150,00		
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	82,00		
5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	31,00		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	82,00		
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	31,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,65		
Oprava komunikace na přejezdu P2642					
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	10,00		
5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm	m2	10,00		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	10,00		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	2,50		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	5,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	2,50		
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	2,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	6,00		
9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	1,00		

Oprava přejezdu P2646					
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	18,00		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	15,00		
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	15,00		
5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	15,00		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-odrusná vrstva	t	3,50		
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	4,00		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	15,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	7,50		
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	6,00		
5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	5,00		
5913055030	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	2,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín zálivkovou hmotou	m	12,00		
9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00		
0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objíždky	Soubo	1,00		
Oprava výhybky č.3 a přípojných polí v žst. Stružnice					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	62,00		
5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	68,00		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	13,62		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	13,62		
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	38,00		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	46,00		
5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	39,50		
5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,05		
5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,05		
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	46,00		

5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	39,50		
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	250,00		
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,00		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	118,75		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,10		
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	150,00		
5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	12,50		
9902200800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	10,00		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	16,00		
5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	9,40		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	85,50		
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	136,80		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	152,80		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	200,00		
Svařování a navařování kolejnic a výhybek TÚ Horní Police - Česká Lípa hlavní nádraží, v.č.6 v žst. Horní Police a v.č.4 v žst. Stružnice					
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,00		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,00		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,00		
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00		
Ostatní					
22101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,01		
22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,01		

31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031		
Celkem:					2 254 620,20