

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování ST Ostrava 2024

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-2496/2024

u zhotovitele: 2024/5513/0023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	5908030035	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar S49	styk	1,000		
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	26,000		
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	8,000		
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	66,000		
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	14,000		
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,000		
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	21,000		
163	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000		
166	K	5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000		
267	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	1,000		
Celkem							1 065 654

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 065 654;-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

Svařování:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II

den	trať	kol. č.	svršek	výluka	nap.	počet svárů mont.	počet svárů závěr.	výluka	obvod TO (VPS TO)
4. 6.2024	Žst. Bohumín	211	R65	ano	ano	4	4	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
5. 6.2024	Žst. Bohumín-Vrbice	vých. č. 604-605	U60	ano	ano	2	2	6:40-14:40	Bohumín (Žák)
6. 6.2024	Žst. Bohumín-Vrbice	vých. č. 604	U60	ano	ano	2	2	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
7. 6.2024	Žst. Český Těšín	vých. č. 106	U60	ano	ano	2	2	7:15-17:00	Č. Těšín (Šmerda)
7. 6.2024	Třinec - Č. Těšín	2	U60	ano	ano	2	2	7:15-17:00	Č. Těšín (Šmerda)
10. 6.2024	Žst. Louky nad Olší	1	S49 U60	ano ano	ne ne	4 2	0 0	nepřetržitá	Karviná (Urban)
10. 6.2024	Bohumín Vrbice-Chalupki	618a	S49	ano	ano	4	2	7:10-15:10	Bohumín (Žák)
11. 6.2024	Bystřice - Třinec	1	U60	ano	ne	2	2	7:10-17:00	Č. Těšín (Šmerda)

17. 6.2024	Kopřivnice nákl. nádraží	1	S49	ano	ano	3	3	6:40-14:40	Frenštát p. R. (Kolimár)
17. 6.2024	Žst. Bohumín Vrbice	vých. č. 612a	S49	ano	ano	1	1	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
18. 6.2024	Žst. Bohumín Vrbice	vých. č. 612b	S49	ano	ano	4	2	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
18. 6.2024	Kopřivnice nákl. nádraží	1	S49	ano	ano	3	3	6:40-14:40	Frenštát p. R. (Kolimár)
18. 6.2024	Č. Těšín - Albrechtice u Č.T.	2	S49	ano	ano	2	2	7:15-15:00	Havířov (Zedník)
20. 6.2024	Žst. Bohumín Vrbice	vých. č. 620b	S49	ano	ne	montáž ambulant- ního lisu 1ks	0	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
21. 6.2024	Albrechtice u Č.T. - Chotěbuz	1	S49	ano	ano	2	2	7:15-15:00	Havířov (Zedník)
24. 6.2024	Žst. Bohumín	vých. č. 3	U60	ano	ano	4	2	6:40-16:40	Bohumín (Žák)
24. 6.2024	Žst. Paskov	vých. č. 14	S49	ano	ne	6	0	8:00-17:30	Frýdek Místek (Figalla)
25. 6.2024	Žst. Frenštát pod Radhoštěm	2	S49	ano	ano	2	1	nepřetržitá	Frenštát p. R. (Kolimár)
26. 6.2024	Žst. Frenštát pod Radhoštěm	2	S49	ano	ano	2	1	nepřetržitá	Frenštát p. R. (Kolimár)
27. 6.2024	Žst. Vratimov	vých. č. 4	S49	ano	ne	6	2	7:00-17:00	Frýdek Místek (Figalla)
28. 6.2024	Žst. Vratimov	vých. č. 4	S49	ano	ne	6	2	7:00-17:00	Frýdek Místek (Figalla)

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

Navaření srdcovek výhybek:

den	žst.	vých. č.	tvar výhybky	typ srdcovky	výluka	obvod TO (VPS TO)
3. 6.2024	Odb. Karviná Darkov	3	R65 1:9 - 300	ZP	7:15-17:00	Karviná (Urban)
24. 6.2024	Žst. Paskov	DKS	S49 1:11 - 300	ZP	8:00-17:30	Frýdek Místek (Figalla)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 13. 5.2024

Vytvořil: