

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002\_003  
Stavba: **Dlážděná plocha na hřišti v Čejeticích, Mladá Boleslav**

KSO:  
Místo: hřiště Čejetice

CC-CZ:  
Datum: 13.5.2024

Zadavatel:  
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295  
DIČ: CZ00238295

Uchazeč:  
GEMA MB s.r.o.

IČ: 61681679  
DIČ: CZ61681679

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>437 087,67</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>437 087,67</b>	<b>91 788,41</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>528 876,08</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002\_003

**Stavba:** Dílžďená plocha na hřišti v Čejeticích, Mladá Boleslav

Místo: hřiště Čejetice

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**437 087,67**      **528 876,08**

**002\_003**      **Dílžďená plocha na hřišti v Čejeticích, Mladá Boleslav**

437 087,67      528 876,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Dlážděná plocha na hřišti v Čejeticích, Mladá Boleslav**

Místo: hřiště Čejetice

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**437 087,67**

D HSV Práce a dodávky HSV

**423 487,67**

D 1 Zemní práce

**128 391,00**

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	30,000	110,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podél oplocení "					
	VV		30,0		30,000			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m <sup>3</sup>	5,600	1 290,00	7 224,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" pod dřevěným oplocením hřiště "					
	VV		22,0*0,4*0,35		3,080			
	VV		" kolem sloupků oplocení "					
	VV		18,0*0,4*0,35		2,520			
	VV		Součet		5,600			
3	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	59,150	650,00	38 447,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podél plotu "					
	VV		38,0*2,0*0,35		26,600			
	VV		" za zdí "					
	VV		16,0*1,0*0,35		5,600			
	VV		" mezi hřišti "					
	VV		3,5*22,0*0,35		26,950			
	VV		Součet		59,150			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	64,750	110,00	7 122,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,6+59,15		64,750			
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m <sup>3</sup>	64,750	50,00	3 237,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		64,75*1		64,750			
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m <sup>2</sup>	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		30*3		90,000			
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m <sup>3</sup>	64,750	370,00	23 957,50	CS ÚRS 2024 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,075	230,00	25 317,25	
	VV		" koeficient množství 1,7 "					
	VV		64,75*1,7		110,075			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	64,750	25,00	1 618,75	
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m <sup>2</sup>	176,600	20,00	3 532,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podél plotu "					
	VV		38,0*2,2		83,600			
	VV		" za zdí "					
	VV		16,0*1,0		16,000			
	VV		" mezi hřišti "					
	VV		3,5*22,0		77,000			
	VV		Součet		176,600			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	48,000	50,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		48,0*1,0		48,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,960	150,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		48*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,960			
14	K	183402121	Rozebrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m <sup>2</sup> hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				<b>63 210,00</b>	
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	84,000	490,00	41 160,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" zpětná montáž pletiva podél hřiště - náhrada poškozeného "					
	VV		42,0*2,0		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	88,200	250,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,200			
D 5			Komunikace pozemní				151 517,80	
18	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	176,600	190,00	33 554,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podél plotu "					
	VV		38,0*2,2		83,600			
	VV		" za zdí "					
	VV		16,0*1,0		16,000			
	VV		" mezi hřišti "					
	VV		3,5*22,0		77,000			
	VV		Součet		176,600			
19	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	176,600	370,00	65 342,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" podél plotu "					
	VV		38,0*2,2		83,600			
	VV		" za zdí "					
	VV		16,0*1,0		16,000			
	VV		" mezi hřišti "					
	VV		3,5*22,0		77,000			
	VV		Součet		176,600			
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	172,620	290,00	50 059,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		164,4*1,05		172,620			
21	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,810	200,00	2 562,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,2*1,05		12,810			
D 8			Trubní vedení				4 500,00	
22	K	899132112R	Výměna (výšková úprava) poklopu revizní šachty snížením, vč. D+M nového poklopu a rámu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		" vodovodní revizní šachta - snížení do nivelety chodníku "					
	VV		1,0		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 027,00	
23	K	913411111R	Montáž a demontáž lavičky	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	46,000	350,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	50,600	120,00	6 072,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		46,0*1,1		50,600			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,920	3 125,00	2 875,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		46,0*0,2*0,1		0,920			
27	K	966006251R	Odstanění ocelového slupí zabetonovaného v do 6000 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		" za odrazovou zdí - bílé sloupky oplecení "					
	VV		4,00		4,000			
28	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	156,000	80,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" pro odstranění sloupků za zdí "					
	VV		18,0*4,0		72,000			
	VV		" podél hřiště - poškozené pletivo na výměnu "					
	VV		42,0*2,0		84,000			
	VV		Součet		156,000			
D 998			Přesun hmot				23 841,87	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	48,202	180,00	8 676,36	CS ÚRS 2024 01
30	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	48,921	310,00	15 165,51	CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				13 600,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00	
31	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 100,00	
32	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				2 500,00	
33	K	042002000	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	0,000	2 500,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN7			Provozní vlivy				2 500,00	
35	K	07210300-R	Dopravně inženýrská opatření (DIO na dotčených komunikacích apod.)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		" vč. ručního uklidu znečištěných ploch hřiště "					
	VV		1,00		1,000			