

Spáry a trhliny 2023 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBLAST 5 (SSÚD 05, 22, 23)

SO 101 - Trhliny ve vozovce s CB krytem

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1	113773	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 10/25 mm)				
2	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
3	113774	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
4	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
5	113775	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
6	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
7	113776	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 25/35 mm)				
8	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
9	113777	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)				
10	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
11	113778	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 30/40 mm)				
12	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	m	■	■	■
		průžná modifik.asfaltová závlivka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
13	113779	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		zahrnuje odstranění asfaltové závlivky, včetně případného těsnicího profilu, zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
14	587111	VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVK MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
15	587112	VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVK MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
SO 101 - CELKEM						

SO 102 - Sanace hran a rohů CB krytu

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
16	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100 MM	m	■	■	■
17	113158a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z BETONU	m ³	■	■	■
		ruční bourání CB vozovky - do prům. hl. 120mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem, s odvozem na skládku a poplatku za skládkovné				
18	587113 P	LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CBK PLASTBETONEM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu (otryskání zařízeného sanovaného místa, vysušení, nahřátí, aplikace primeru, osazení bednění či separační vložky, pokládka plastbetonu, atd.)				
SO 102 - CELKEM						

SO 103 - Lokální vysprávký CB krytu materiálem pro EMZ

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
19	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100 MM	m	■	■	■
20	113158a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z BETONU	m ³	■	■	■
		ruční bourání CB vozovky - do prům. hl. 120mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem a odvozem na skládku a poplatku za skládkovné				
21	587121	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
22	587122	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2				
SO 103 - CELKEM						

SO 104 - Lokální vysprávký CB krytu modifikovanou studenou asfaltovou směsí

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
23	11315a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z BETONU	m ³	■	■	■
		ruční bourání CB vozovky - do prům. hl. 120mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem a odvozem na skládku a poplatku za skládkovné				
24	587171a	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadanych prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkční realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spar (např. závlivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtlučků a drobných poruch v CBK.				
SO 104 - CELKEM						

SO 105 - Přetěsnění spároyezu CB krytu

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
	93135a	PŘĚTĚSNĚNÍ SPÁROREZU V CEMENTOBETONOVÉM KRYTU				

25		Položka zahrnuje těsnění dilatačních spár pryžovou páskou nebo kruhovým profilem a aplikaci modifikované asfaltové závluky za horka do průřezu průměrné plochy 400 mm ² (obvykle max. 600mm ²). Obsahuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spár před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové závluky vyčištění (vyfoukání) komůrek podélných i příčných spár, napenetování, utěsnění provazcem z mikroperlezní pryže a zalití modifikovanou asfaltovou závlukou. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.	m	■	■	■
SO 105 - CELKEM						

SO 106 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
26	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 10/25 mm)				
27	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
28	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)				
29	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
30	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
31	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
32	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)				
33	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
34	113767	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)				
35	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
36	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)				
37	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLUKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	m	■	■	■
		průžna modifik.asfaltová závluka za horka (nezahrnuje těsnicí profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu				
SO 106 - CELKEM						

SO 107 - Sanace dilatačních spár na styku CB x AB

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
38	93817	BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	m ²	■	■	■
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu				
39	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	m ³	■	■	■
		odstranění materiálu pro tvorbu dilatace a komůrky pro EMZ				
40	919115a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM	m	■	■	■
41	919126	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM				
42	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20 MM	m ²	■	■	■
		extrudovaný polystyren				
43	587122	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m ²				
44	587121	PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM	m ³	■	■	■
		zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m ²				
45	45747a	STĚRKOVÁ HMOTA	m ²	■	■	■
		dvousložková vyrovnávací hmota na bázi asfaltu				
SO 107 - CELKEM						

SO 108 - Přetěsnění příčných spár monolitického žlabu

Číslo položky	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet Mj za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
46	931333P	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	m	■	■	■
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, vyfoukání komůrky, očištění okolí spár po úpravě. Včetně případného vytržení původního těsnění.				
SO 108 - CELKEM						

SO 180 - DIO

poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet měrných jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za 12 měsíců Kč bez DPH
1	2720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžení levý pruh, zkrácení přípojovacího/odbočovacího pruhu montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl	■	■	■
		dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622 případně jejich částečná modifikace zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení zahrnuje i případně projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady				
2	2720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 proužem	den	■	■	■
		dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622 případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 proužem, demontáž, kontrola DIO				

3	2720.3	dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD 232, DD 623, DD 630, DD 631, DD 632, DD 633 případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	kpl	■	■	■
4	2720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD623, DD630, DD631, DD632, DD633 případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	■	■	■
5	2720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh montáž, demontáž, kontrola DIO dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	kpl	■	■	■
6	2720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh pronájem DIO dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	■	■	■
7	2720.7	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy montáž, demontáž, kontrola DIO dle schématu DD 221, DD 222, DD 223, DD231, DD 241, DD242, DD 331, DD 350, DD 360, případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	kpl	■	■	■
8	2720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy pronájem DIO dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD270, DD271, DD621, DD622, DD623, DD630, DD631, DD632, DD633 případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat - jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	■	■	■
13	2720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■
14	2720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
15	2720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■
16	2720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
17	2720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■
18	2720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
19	2720.19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	KPL	■	■	■
20	2720.20	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
21	2720.21	POMOC PRÁCE ZŘÍZ, NEBO ZAJIŠTĚ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE - montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) např. schéma mod. DK247-DK250, DK247-DK251 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■

22	2720.22	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK247+DK250, DK247+DK251 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
23	2720.23	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele, jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimek z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■
24	2720.24	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků. např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
25	2720.25	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele, jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) např. schéma mod. DK357 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl Zahrnuje projednání výjimek z celoročního rozhodnutí s MD	KPL	■	■	■
26	2720.26	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK357 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
27	2720.27	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiály související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele, jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	KPL	■	■	■
28	2720.28	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl	den	■	■	■
SO 180 - CELKEM						

Celkem za oblast	■
------------------	---

Cena za 12 měsíců v Kč bez DPH	29 648 825,00 Kč
DPH v Kč	6 226 253,25 Kč
Cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH	35 875 078,25 Kč
Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH	118 595 300,00 Kč
DPH Kč	24 905 013,00 Kč
Cena za 48 měsíců v Kč včetně DPH	143 500 313,00 Kč