

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/223/2024
Stavba: Opravy lesních cest na revíru Lesná

LESY



KSC
Místo: k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

GD-CZ
Datum: 3.5.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ: 87526808
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

459 730,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21 00%	459 730,55	96 543,50
DPH snížená	12 00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

556 274,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód 17/223/2024

Stavba: Opravy lesních cest na revíru Lesná

Místo k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

Datum 3.5.2024

Zadavatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč Miloslav Allmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Exekutor

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		459 730,55	556 274,05
1/17/223/2 024	Oprava lesní cesty Lesná č. 97	255 586,50	309 259,70
2/17/223/2 024	Oprava lesní cesty Lesná č. 93	106 748,22	129 165,42
3/17/223/2 024	Oprava lesní cesty Nové Domky č. 6	69 979,13	84 674,83
4/17/223/2 024	Oprava lesní cesty Lesná č. 169	27 416,70	33 174,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba

Oprava lesních cest na revíru Lesná

Objekt

1/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 97

KSO

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

CC-CZ

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ

87526808

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

255 586,50

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	255 586 50	21,00%	53 673 17
DPH snížená	0 00	12,00%	0 00

Cena s DPH

v CZK

309 259,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba

Oprava lesních cest na revíru Lesná

Objekt

1/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 97

Místo k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

Datum 3.5.2024

Zadávatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							255 586,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 586,50
D	1		Zemní práce				26 010,00
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	153,000	95,00	14 535,00
	FF		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VV		45*17*0,2		153,000		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	153,000	75,00	11 475,00
	FF		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		153		153,000		
D	5		Komunikace pozemní				202 725,00
3	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	765,000	115,00	87 975,00
	FF		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl 100 mm				
	VV		tl celkem 250 mm				
	VV		45*17		765,000		
4	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	765,000	150,00	114 750,00
	FF		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl 150 mm				
	VV		tl celkem 250 mm				
	VV		45*17		765,000		
D	998		Přesun hmot				26 851,50
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	413,100	65,00	26 851,50
	FF		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		165,24+247,86		413,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba

Opravy lesních cest na rev. Lesná

Objekt

2/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

KSO

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

OO-OZ

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště , 348 01

IČ

87526808

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

106 748,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 748,22	21 00%	22 417,13
DPH snížená	0,00	12 00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 165,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Staroba

Oprava lesních cest na revíru Lesná

Objekt

2/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

Místo k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

Datum 3.5.2024

Zadavatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 748,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 748,22
D	1		Zemní práce				27 718,50
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	163,050	95,00	15 489,75
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VP		$((55 \cdot 4) + (55 \cdot 15) + (42)) \cdot 0,15$		163,050		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	163,050	75,00	12 228,75
	PP		Uložení sypaniny do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VP		163,05		163,050		
D	5		Komunikace pozemní				69 300,00
4	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	462,000	150,00	69 300,00
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl 150 mm				
	VP		100*2		200,000		
	VP		$(55 \cdot 4) + 42$		262,000		
	VP		Součet		462,000		
D	998		Přesun hmot				9 729,72
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	149,688	65,00	9 729,72
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VP		149,688		149,688		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba

Oprava lesních cest na revíru Lesná

Objekt

3/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Nové Domky č. 6

KSO

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

CC-CZ

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sediště, 348 01

IČ

87526808

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH			69 979,13
	Základ ceně	Sazba daně	Výše daně
DPH - měkčleoni	69 979,13	21,00%	14 695,62
snížena	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		84 674,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba

Opravy lesních cest na travě u Lesná

Objekt

3/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Nové Domky č. 6

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 979,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 979,13
D	1		Zemní práce				12 372,50
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	24,500	150,00	3 675,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 (55+15)*3,5*0,1		24,500		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypu nezhuťněných strojně	m3	24,500	75,00	1 837,50
			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti 24,5		24,500		
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	245,000	28,00	6 860,00
			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním (55+15)*3,5		245,000		
D	5		Komunikace pozemní				52 387,50
7	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	158,750	330,00	52 387,50
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl 200 mm				
			kolej				
			10*1		10,000		
			úsek 50%				
			55*3,5*0,5		96,250		
			úsek 100%				
			15*3,5		52,500		
			Součet		158,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				472,50
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	10,500	45,00	472,50
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm 15*0,7		10,500		
D	998		Přesun hmot				4 746,63
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,025	65,00	4 746,63
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 73,025		73,025		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESV

Stavba

Oprava lesních cest na revíru Lesná

Objekt

4/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 169

KSO

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

CC-CZ

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ

87526808

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

27 416,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 416,70	21,00%	5 757,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 174,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Režie

Datum a podpis

Režie

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba

Opravy lesních cest na revíru Lesná

Objekt

4/17/223/2024 - Oprava lesní cesty Lesná č. 169

Místo

k.ú. Lesná u Tachova, Jedlina

Datum

3.5.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 416,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 291,70
D	1		Zemní práce				1 790,00
5	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	1,000	640,00	640,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		1,000		
VZ		1					
4	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	1,000	450,00	450,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		1,000		
VZ		1					
9	K	154901111	Pažení výrubu štol plechem	m2	0,500	1 400,00	700,00
PP			Pažení výrubu stol plechem jakékoliv tloušťky		0,500		
VZ		0,5					
D	5		Komunikace pozemní				1 400,00
10	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	140,00	1 400,00
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm oprava výtluků a překopu části propustku		10,000		
VZ		10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 850,00
7	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,050	5 500,00	275,00
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		0,050		
VZ		0,05					
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	130,000	85,00	11 050,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m		130,000		
VZ		130					
2	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	30,000	330,00	9 900,00
PP			Čištění příkopu komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m		30,000		
VZ		30					
8	K	938902452	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	15,000	175,00	2 625,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm		15,000		
VZ		15					
D	998		Přesun hmot				251,70
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,356	75,00	251,70
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Technická dokumentace

Opravy lesních cest na revíru Lesná

Oprava lesní cesty Lesná č. 97
Inv.č. 320898

k.ú Lesná u Tachova č.p.p. 1415/1
650 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 1L celkové délky 1 562 m. Předmětem opravy je skládka dříví, která je velmi opotřebovaná – nánosy nevhodného, zvodnělého materiálu mísícího se s částí konstrukce.

Cílem úprav je zajištění skladování, překládání a nakládání kůrovcového dříví z kalamitního revíru.

Technické řešení:

Odstranění nevhodného materiálu a jeho uložení v místě stavby. Doplnění konstrukce asf. recyklátem frakce 16 – 63, o tl. 250 mm. Výměra skládky je 45 x 17 m.

Oprava lesní cesty Lesná č. 93
Inv.č. 307491

k.ú Jedlina č.p.p. 721/1
650 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 1L celkové délky 7 365 m. Předmětem opravy je skládka dříví s nájezdy, která je velmi opotřebovaná – nánosy nevhodného, zvodnělého materiálu mísícího se s částí konstrukce.

Cílem úprav je zajištění skladování, překládání a nakládání kůrovcového dříví z kalamitního revíru.

Technické řešení:

Odstranění nevhodného materiálu a jeho uložení v místě stavby. Doplnění konstrukce asf. recyklátem frakce 16 – 63, o tl. 150 - 250 mm. Výměra nájezdů 55 x 4 m + 2 x napojení na lesní cestu 42 m² zde budou odstraněny nánosy nevhodného materiálu a uloženy, konstrukce bude doplněna v t. 150 mm . Výměra skládky je 55 x 15 m, zde budou odstraněny pouze nánosy nevhodného materiálu a uloženy, pouze na 100 m² bude doplněna konstrukce v tl. 300 mm.

Oprava lesní cesty Nové Domky č. 6
Inv.č. 307347

k.ú Jedlina č.p.p. 980
650 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 627 m. Předmětem opravy jsou 3 úseky o celkové délce 80 m, které jsou velmi opotřebované – nánosy nevhodného, zvodnělého materiálu mísícího se s provozním zpevněním.

Cílem úprav je zajištění odvozu kůrovcového dříví z kalamitního revíru.

Technické řešení:

Odstranění nevhodného materiálu a jeho uložení v místě stavby. Dále bude upravena pláň a doplněna konstrukce štěrkodrtí frakce 0-32, o tl. 100 mm.

Oprava lesní cesty Lesná č. 169
Inv.č. 353354

k.ú Jedlina č.p.p. 727/1
700 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 1L celkové délky 2 740 m. Předmětem opravy je trubní propustek, kde je poškozená trouba a zanesený vtok. Dále jsou zde v místě skládek dříví zanesené příkopy, dva zanesené trubní propustky a několik výtluků. Díky tomu vytéká voda na cestu a skládky dříví, které dále poškozuje.

Cílem úprav je zabránění dalších škod na lesní cestě.

Technické řešení:

Poškozená trouba trubního propustku bude opravena, po odstranění části konstrukce cesty překrytím ocelovým plechem, přebetonováním a opravou překopu. Vtok do propustku bude ručně vyčištěn v délce 40 m. V místě skládek dříví bude vyčištěno 130 m příkopu, vyčištěny dva trubní propustky o délce 10 a 15 m a opraveny výtluky asfaltovým recyklátem 0-32 o tl. 200 mm o celkové výměře 40 m².

Vypracoval: 