

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.

se sídlem náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: František Pilka, technik společnosti
IČO: 28342038
bankovní spojení: [REDAKCE]

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín
zastoupená Markem Bainarem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Marek Binar, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Martin Zavadil, Radim Fojtášek, stavbyvedoucí
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897
bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci stavebních prací

**„Polyfunkční objekt č.p.185 – Zlín, Kudlov – zpevněné plochy a
hřiště, oplocení“**

I. Preambule

Dne 3. 2. 2024 byla mezi společnostmi Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. jako objednatelem a společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Polyfunkční objekt č.p.185 – Zlín, Kudlov – zpevněné plochy a hřiště, oplocení“.

V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo, dle níže uvedeného.

Níže uvedené změny smlouvy o dílo jsou nepodstatnou (a tedy povolenou) změnou závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Důvodem posunutí dokončení provádění díla je neprovedení přeložky nadzemního vedení NN a rozvodné skříně společností EG.D č. sml. 9090014 v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že v den podpisu tohoto dodatku není termín přeložky znám, proto není možné stanovit termín dokončení díla. Předpokládaný termín dokončení přeložky NN a rozvodné skříně je do 30. 7. 2024.

Kompletní dokončení díla (dokončení chodníku pro pěší podél místní komunikace a dokončení vjezdu do objektu u příložky rozvodné skříně) bude provedeno zhotovitelem na vyzvání objednatele min. 10 dnů před nástupem.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. předmět smlouvy** – rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce) jejichž soupis je obsažen v příloze č. 2 tohoto dodatku (změnové listy)

- **Článek III. Doba a místo plnění, staveniště** – změna doby plnění

Dokončení provádění díla: do 23. 5. 2024 mimo dokončení chodníku pro pěší podél místní komunikace ul. Zelená v obci Zlín a dokončení vjezdu do objektu č.p.185 u přeložky rozvodné skříně v majetku E.ON. Dále bude nutno dokončit sadové úpravy podél zmiňovaného chodníku směrem k objektu č.p.185.

Dokončení montáže zámkové dlažby a terénních sadových úprav bude provedeno na vyzvání objednatelem min. 10 kalendářních dnů před nástupem. Provedení těchto prací bude do 21 dnů od zaslání výzvy na emailovou adresu zhotovitele [REDACTED]

- **Článek V. Platební podmínky** – objednatel provede pozastávku ze závěrečné faktury zhotovitele ve výši 100 000 Kč bez DPH do doby kompletního dokončení díla dle tohoto dodatku a odstranění veškerých zjištěných vad při protokolárním předání a převzetí díla dle SOD a tohoto dodatku.

- **Článek X. Předání a převzetí díla** – vložen nový odstavec
Zhotovitel předá dohodnutou část díla dle SOD 1D 2024 v celém rozsahu, mimo dokončení chodníku pro pěší podél místní komunikace ul. Zelená v obci Zlín a dokončení vjezdu do objektu č.p.185 u přeložky rozvodné skříně v majetku E.ON. Dále bude nutno dokončit sadové úpravy podél zmiňovaného chodníku směrem k objektu č.p.185.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy

Příloha č.1 Situace s vyznačením prací obsažených v dodatku č.1
Příloha č.2 Změnové listy

Ve Zlíně dne 21.5.2024

.....

objednatel
nemovitostí města Zlína

[REDACTED]

Ing. Tomáš Krajíček
jednatel

Ve Zlíně dne 21.5.2024

.....

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

[REDACTED]

Marek Bajnar
jednatel

PŘÍLOHA č. 1



- SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A HRŠTĚ**
- 1,3 m² CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – zámková dlažba šedá 100/200
 - 8 m² KOMUNIKACE – NOVA OBRUSNA VRSTVA PODEĽ OBRUBNIKU
 - 73 m² VEZD – zámková dlažba šedá 200/200
 - 28 m² PARKOVACÍ STANI PRO ZTP – zaskokovcí dlažba šedá 200/200, rastrování červená dlažba 100/200
 - 78 m² DOPADOVA PLOCHA HRŠTĚ – lila píř – melř zelená/žlutá
 - 17 bm SILNIŠNI OBRUBNIK PŘEVŠĚNÝ – v.100 mm
 - 14 bm NAEZDOVÝ OBRUBNIK v.20 mm
 - 3 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNIK PŘEVŠĚNÝ – v. 80 mm – vodřící linie
 - 62 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNIK ZAPUŠTĚNÝ

REKONSTRUKCE ST. PLOCHY
 SADOVĚ ÚPRAVY

<p>PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ S.T.O.</p>			
HLAV.PROJEKT.	VYPRACOVAL.	ZODP.PROJEKT.	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: KUDLOV		
STAVEBNÍK: NEMOVITOSTI MĚSTA ZLÍNA, s.r.o.			
AKCE:	POLYFUNKČNÍ OBJEKT Č.P.185-ZLÍN, KUDLOV		
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A HRŠTĚ			
OBSAH:	SITUACE		
MĚŘÍTKO:	1:200	ČÍSLO VÝKRESU	A 2
FORMÁT	2x44	STUPĚN	7/2023
DATUM	7/2023	ZAKÁZK. ČÍSLO	
<p>DOKUMENTACE PRO ZMĚN STAVBY PŘED DOKONČENÍ</p>			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366zl Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **01 VCP a MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 955,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 955,18


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 955,18 CZK
Základní DPH	21 %	5 030,59 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 28 985,77 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty

Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov

Popis rozpočtu: 01 - VCP a MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			22 331,66	93,2
8	Trubní vedení	HSV			1 623,52	6,8
Cena celkem					23 955,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	01	VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				22 331,66
1	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>chodník : 2*10</i>	m2	20,00000	184,36	3 687,20
				<i>20,00000</i>		
2	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm <i>chodník : 2*10</i>	m2	20,00000	479,00	9 580,00
				<i>20,00000</i>		
3	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <i>vjezd : 58+(10*0,5)</i>	m2	63,00000	68,33	4 304,79
				<i>63,00000</i>		
4	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm <i>vjezd : 10*0,5</i>	m2	5,00000	420,44	2 102,20
				<i>5,00000</i>		
5	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm <i>vjezd : 5*0,3</i>	m	1,50000	287,96	431,94
				<i>1,50000</i>		
6	5924511910R	Dlažba III 200 x 200 x 80 mm přírodní <i>vjezd : 10*0,5*1,05</i>	m2	5,25000	423,91	2 225,53
				<i>5,25000</i>		
Díl: 8		Trubní vedení				1 623,52
7	59710102	Žlab odvodňovací polymerbetonový, vč. plastové mřížky <i>vstup : 3+3</i>	m	6,00000	1 550,00	9 300,00
				<i>6,00000</i>		
8	59710101	Žlab odvodňovací včetně dodávky litinového roštu a žlabu	m	2,80000	-2 741,60	-7 676,48
Celkem						23 955,18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 VCP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **02 VCP - opěrné zídky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 813,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	34 813,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 813,65 CZK
Základní DPH	21 %	7 310,87 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 124,52 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov
Popis rozpočtu: 02 - VCP - opěrné zídky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 813,65	100,0
Cena celkem					34 813,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	02	VCP - opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 813,65
1	327323129	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 <i>Začátek provozního součtu</i> 0,9*00,45*(6+6,6) 0,5*(0,15+0,63)*0,25*6+0,5*(0,15+0,63)*0,25*2,5+0,63*0,25*4,1 <i>Konec provozního součtu</i> -6,5775+8,5775	m3	2,00000	4 296,40	8 592,80
				5,10300		
				1,47450		
				2,00000		
2	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení <i>Začátek provozního součtu</i> 2*0,5*(0,15+0,63)*6+2*0,5*(0,15+0,63)*2,5+2*0,63*4,1+0,15*0,25*2 : 11,871 <i>Konec provozního součtu</i> -11,871+25,871	m2	14,00000	765,44	10 716,16
				11,87100		
				14,00000		
3	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění <i>Začátek provozního součtu</i> Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,87100 <i>Konec provozního součtu</i> -11,871+25,871	m2	14,00000	333,96	4 675,44
				11,87100		
				14,00000		
4	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí (2*0,5*(0,30+0,78)*6+2*0,5*(0,30+0,78)*2,5+2*0,78*4,1)*4 ,431*1,25/1000	t	0,08627	-34 592,00	-2 984,25
				0,08627		
5	327361007	Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,27627	50 000,00	13 813,50
Celkem						34 813,65

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 VCP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **03 VCP a MNP uložení odpadů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	160 267,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	160 267,97


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	160 267,97 CZK
Základní DPH	21 %	33 656,27 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 193 924,24 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov
Popis rozpočtu: 03 - VCP a MNP uložení odpadů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			160 267,97	100,0
Cena celkem					160 267,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	03	VCP a MNP uložení odpadů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						160 267,97
1	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	-117,32650	288,88	-33 893,28
		Odkaz na SO.03 01 Pol, položka č. 10 : 112,10650*(-1)		-112,10650		
		položka č. 80 : 26,4*(-1)		-26,40000		
		Odkaz na SO.03.1 01 Pol, položka č. 5 : 15,3*(-1)		-15,30000		
		Dle vážních lístků : 36,48		36,48000		
2	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	-49,51920	131,56	-6 514,75
		Odkaz na SO.03 01 Pol, položka č. 81 : (39,7112+20,028)*(-1)		-59,73920		
		Dle vážních lístků : 7,76+2,46		10,22000		
3	97999999R00	Poplatek za ukládku směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	95,56000	2 100,00	200 676,00
		Dle vážních lístků : 90,56+5		95,56000		
Celkem						160 267,97

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 VCP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **04 VCP a MNP kontejnerové stání**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-27 650,00
PSV	3 887,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-23 762,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 762,92 CZK
Základní DPH	21 %	-4 990,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -28 753,13 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov
Popis rozpočtu: 04 - VCP a MNP kontejnerové stání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-27 650,00	116,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 887,08	-16,4
Cena celkem					-23 762,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	04	VCP a MNP kontejnerové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-27 650,00
1	3481711R2	Kontejnerové zástěny, modul délky 1,5 m, vč.sloupků, viz. projektová dokumentace - kompletní dodávka	ks	-1,00000	27 650,00	-27 650,00
		-1		-1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 887,08
2	7679901	Nové zábradlí z 3D plotových dílců Pz, madlo Pz, výška 110cm	m	-9,46000	2 076,44	-19 643,12
		9,46*(-1)		-9,46000		
3	7679901a	Ocelové zábradlí opěrné zidky OZ2	m	-3,50000	2 362,80	-8 269,80
		3,5*(-1)		-3,50000		
4	7679902	D + M Zábradlí s nerezovým madlem, výplň napínací drát	kompl	1,00000	31 800,00	31 800,00
Celkem						-23 762,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 VCP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **05 VCP a MNP čistící zóna**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

IČO: **25560191**

Mostní 5552

DIČ: _____

76001 Zlín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-432,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-432,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-432,48 CZK
Základní DPH	21 %		-90,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -523,30 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov
Popis rozpočtu: 05 - VCP a MNP čistící zóna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 197,99	-277,0
5	Komunikace	HSV			-1 630,47	377,0
Cena celkem					-432,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	05	VCP a MNP čistící zóna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 197,99
1	273313621	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,30600	3 915,00	1 197,99
		základ pod čistící rohož : 1,7*1,5*0,12		0,30600		
Díl: 5		Komunikace				-1 630,47
2	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-2,55000	322,00	-821,10
		chodník : 1,7*1,5*(-1)		-2,55000		
3	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	-2,55000	317,40	-809,37
		chodník : 1,7*1,5*(-1)		-2,55000		
Celkem						-432,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 VCP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **06 VCP a MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-24 498,00
PSV	19 493,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 004,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 004,75 CZK
Základní DPH	21 %	-1 051,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -6 055,75 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty

Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov

Popis rozpočtu: 06 - VCP a MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			792,72	-15,8
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			1 176,68	-23,5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			-5 642,40	112,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 812,87	-236,0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-21 556,53	430,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 244,24	-84,8
8	Trubní vedení	HSV			-13 354,80	266,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-1 970,78	39,4
711	Izolace proti vodě	PSV			12 376,00	-247,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 117,25	-142,2
Cena celkem					-5 004,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	06	VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						792,72
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00000	66,06	792,72
		12		12,00000		
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						1 176,68
2	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	1,25000	162,84	203,55
		chodník : 5*0,25		1,25000		
3	162701104	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	1,25000	258,52	323,15
		chodník : 5*0,25		1,25000		
4	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,25000	288,88	649,98
		Předpokládaná skládka Suchý Důl :				
		chodník : 5*0,25*1,8		2,25000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-5 642,40
5	289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	30,00000	-22,45	-673,50
		25*20*0,25 :				
		30		30,00000		
6	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	0,79500	-4 084,80	-3 247,42
		Zlepšení aktivní zóny pláně - realizace dle skutečné potřeby :				
		25*70/2200 :				
		0,795		0,79500		
7	67390529R	Geotextilie netkaná PP/500 - 500 g/m2	m2	31,50000	-54,65	-1 721,48
		30 :				
		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		31,5		31,50000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 812,87
8	348941	Dodávka a montáž rámového oplocení 130 cm, panel 3D, sloupek, zemní práce	m	19,34000	-1 628,40	-31 493,26
		19,34		19,34000		
9	348942	Dodávka a montáž rámového oplocení 150 cm, panel 3D, sloupek, zemní práce	m	19,34000	2 239,20	43 306,13
		19,34		19,34000		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-21 556,53
10	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	364,50000	-21,16	-7 712,82
		144+23+20+58+2,4+23+94,1		364,50000		
11	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	437,40000	-31,65	-13 843,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 364,50000*1,2		437,40000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						4 244,24
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	5,25000	184,36	967,89
		chodník : 5*1,05		5,25000		
13	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,00000	322,00	1 610,00
		chodník : 5		5,00000		
14	59245110R	Dlažba skladebná I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	5,25000	317,40	1 666,35
		chodník : 5*1,05		5,25000		
Díl: 8 Trubní vedení						-13 354,80
15	831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	16,00000	-1 515,24	-24 243,84

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	06	VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		napojení odvodňovacího žlabu : 16		16,00000		
16	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	20,00000	219,50	4 390,00
		20		20,00000		
17	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	32,00000	44,20	1 414,40
		(0,4+0,4)*2*20		32,00000		
18	67352002	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2	m2	36,80000	19,30	710,24
		(0,4+0,4)*2*20*1,15		36,80000		
19	212531111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3,20000	1 367,00	4 374,40
		0,4*0,4*20		3,20000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 970,78
20	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	17,00000	-267,72	-4 551,24
		Převýšení 60 mm :				
		17 :				
		17		17,00000		
21	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	17,34000	-166,52	-2 887,46
		17 :				
		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :				
		17,34		17,34000		
22	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	14,00000	314,64	4 404,96
		BO 5/25 : 14		14,00000		
23	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm šedý	kus	14,70000	72,31	1 062,96
		14*1,05		14,70000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 376,00
24	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	56,00000	221,00	12 376,00
		56		56,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 117,25
25	767914830	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	7,50000	151,50	1 136,25
		demontáž 3 ks plotových dílců : 3*2,5		7,50000		
26	76799R01	Demontáž sloupků oplocení, vč. betonového základu, odvoz a uložení na skládku	ks	3,00000	475,00	1 425,00
		demontáž sloupků oplocení : 3		3,00000		
27	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	5,00000	248,00	1 240,00
		montáž 2 ks plotových dílců : 2*2,5		5,00000		
28	76789R052	Montáž sloupků oplocení, vč. betonové patky	ks	1,00000	975,00	975,00
		montáž sloupku : 1		1,00000		
29	767985R12	Demontáž podhrabových desek, přes 2 do 3 m	ks	3,00000	395,00	1 185,00
		demontáž desek podhrabových : 3		3,00000		
30	767897R05	Montáž podhrabových desek, přes 2 do 3 m	ks	2,00000	578,00	1 156,00
		montáž desek podhrabových : 2		2,00000		
Celkem						-5 004,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	06	VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2366 MNP - Polyfunkční objekt č.p.185 - Zlín, Kudlov**

Objekt: **03 SO 02 Zlín, Kudlov**

Rozpočet: **07 MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-180 994,52
PSV	-8 842,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-189 836,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-189 836,65 CZK
Základní DPH	21 %	-39 865,70 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-229 702,35 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 2024-pom - Pomocné rozpočty
Popis objektu: 03 - SO 02 Zlín, Kudlov
Popis rozpočtu: 07 - VCP obruníky, chodníky a oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-1 321,20	0,7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			-5 642,40	3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-152 474,39	80,3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-21 556,53	11,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 842,13	4,7
Cena celkem					-189 836,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-pom	Pomocné rozpočty
O:	03	SO 02 Zlín, Kudlov
R:	07	VCP obrubníky, chodníky a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-1 321,20
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	20,00000	-66,06	-1 321,20
		20		20,00000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-5 642,40
2	289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	30,00000	-22,45	-673,50
		25+20*0,25 :				
		30		30,00000		
3	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	0,79500	-4 084,80	-3 247,42
		Zlepšení aktivní zóny pláně - realizace dle skutečné potřeby :				
		25*70/2200 :				
		0,795		0,79500		
4	67390529R	Geoextilie netkaná PP/500 - 500 g/m2	m2	31,50000	-54,65	-1 721,48
		30 :				
		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		31,5		31,50000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-152 474,39
5	399001	Reprofilace betonové podezdívky oplocení	m	28,42000	-5 365,04	-152 474,39
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-21 556,53
6	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	364,50000	-21,16	-7 712,82
		144+23+20+58+2,4+23+94,1		364,50000		
7	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	437,40000	-31,65	-13 843,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 364,50000*1,2		437,40000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-8 842,13
8	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.1,8 m,napínací drát vč. dodávky 4hr.pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	8,42000	-264,50	-2 227,09
9	7679904	Úprava stávající ocelové konstrukce oplocení pro možnost natažení napínacích drátů a 4hr. pletiva a nová povrchová úprava, v.2m	m	28,42000	-232,76	-6 615,04
Celkem						-189 836,65

Poznámky uchazeče k zadání