

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC V Dubech, 252 369, kat. 13

Objekt:

2024/16 - LC V Dubech, 252 369, kat. 13

KSO:

Místo: r. Lipnice, k.ú. Kostelní Vydří, parc. č. 421/2

CC-CZ:

Datum: 16.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 748,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 748,97	21,00%	18 847,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		108 596,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Dubech, 252 369, kat. 13

Objekt:

2024/16 - LC V Dubech, 252 369, kat. 13

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Kostelní Vydří, parc. č. 421/2

Datum:

16.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 748,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 748,97
D	1		Zemní práce				25 803,23
10	K	111251102R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; plochy do 500 m2 strojně, včetně likvidace	m2	120,000	30,00	3 600,00
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; plochy do 500 m2 strojně, včetně likvidace				
VV			2*75*0,8		120,000		
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,550	229,00	4 476,95
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			"odkopávky pro urovnání pláně do požadovaného sklonu" 85*0,1*2,3		19,550		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	969,00	6 976,80
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			"Rýhy pro odvod vody" 5*3*0,8*0,6		7,200		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	26,750	77,70	2 078,48
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	377,000	23,00	8 671,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				
VV			145*2,6		377,000		
D	5		Komunikace pozemní				51 792,00
5	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	228,000	189,00	43 092,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm				
VV			"Sanace kolejově" 2*95*1,2		228,000		
6	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	75,000	116,00	8 700,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 80 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 453,50
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	125,000	26,20	3 275,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	65,000	48,90	3 178,50
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D	998		Přesun hmot				5 700,24
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,285	71,00	5 700,24
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				