

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 24/029
Zakázka: Proboštov - výměna TZ



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **237 832,21**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 237 832,21 | 28 539,87 |

Cena s DPH **266 372,08**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/029

Zakázka: Proboštov - výměna TZ

Místo: Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 237 832,21 | 266 372,08 |
| 24/029 | Proboštov - výměna TZ | 237 832,21 | 237 832,21 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Proboštov - výměna TZ



KSO:

Místo:

2. 5. 2024

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 832,21

| | Základ daně | Výše daně |
|--------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 237 832,21 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

237 832,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Proboštov - výměna TZ



Místo:

2. 5. 2024

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 0,00 | | | | | | |
|--|---|---------|--|---|--------|------|
| 55 | K | 555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | h | 24,000 | 0,00 |
| 56 | K | 555-002 | Zajištění chodu ÚT zařízení ve zkušebním provozu | h | 24,000 | 0,00 |

| D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 | | | | | | |
|---|----|-------------|--|-----|--------|------|
| 8 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 10,000 | 0,00 |
| 9 | K | 722220221 | T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem | kus | 3,000 | 0,00 |
| 10 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 12,000 | 0,00 |
| 11 | M | 1552G000606 | Vsuvka - 1"x1" | ks | 6,000 | 0,00 |
| 12 | M | 1581G000504 | Redukce - 3/4"x1/2" | ks | 2,000 | 0,00 |
| | VV | | "celkový počet dle PD" 2 | | 2,000 | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | |
| 13 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0,008 | 0,00 |
| 14 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,008 | 0,00 |

| D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|--------|-------|------|
| 15 | M | 6000068190 | Filtr magnetický 1" | kus | 1,000 | 0,00 |
| 95 | K | 731200813 | Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW | kus | 1,000 | 0,00 |
| 96 | K | 731202810 | Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotností do 500 kg | kus | 1,000 | 0,00 |
| 97 | K | 731219614 | Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW | soubor | 1,000 | 0,00 |
| 98 | M | 484171751.V | kotel na uhlí MOC-EKO Pro 20 | kus | 1,000 | 0,00 |
| 19 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,326 | 0,00 |
| 20 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,326 | 0,00 |
| 16 | K | Agreg.cena 731-003 | Uvedení systému měření a regulace do provozu | sbr | 1,000 | 0,00 |
| 17 | K | Agreg.cena 731-004 | Propláchnutí systému, zkoušky pevnosti a těsnosti, dilatační zkouška, topná zkouška | sbr | 1,000 | 0,00 |
| 18 | K | Agreg.cena 731-005 | Zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu | sbr | 1,000 | 0,00 |

| D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|----|---------------|--|--------|-------|------|
| 21 | K | 732331614 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l | soubor | 1,000 | 0,00 |
| 22 | M | 55128030 | uzávěr bezpečnostní k měření tlaku 3/4" | kus | 2,000 | 0,00 |
| 23 | K | 732331771.RFX | Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou KS8-35 | soubor | 2,000 | 0,00 |
| 24 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0,100 | 0,00 |
| | VV | | 0,1 | | 0,100 | |
| 25 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,100 | 0,00 |

| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|
| 57 | K | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 43,000 | 0,00 |
| 58 | K | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 18,000 | 0,00 |
| 59 | K | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 12,000 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|---------------|--|------|----------|-------------------|
| 60 | K | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 6,000 | 0,00 |
| 61 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,048 | 0,00 |
| 62 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,048 | 0,00 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury | | | | | | 0,00 |
| 27 | K | 722232044.GCM | Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | 0,00 |
| 63 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 28,000 | 0,00 |
| 26 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 8,000 | 0,00 |
| 64 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 10,000 | 0,00 |
| 65 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 4,000 | 0,00 |
| 66 | M | MLT.1000150 | spona na Mirelon | kus | 20,000 | 0,00 |
| 67 | M | MLT.100000501 | izolace potrubí Mirelon Pro 15x9mm | m | 2,000 | 0,00 |
| 68 | M | 6000029650 | Sada termostatické hlavice DANFOSS RAS-CK a šroubení RLV-KS přímé, 013G5275 | kus | 6,000 | 0,00 |
| 69 | M | MLT.100000601 | izolace potrubí Mirelon Pro 18x9mm | m | 2,000 | 0,00 |
| 70 | M | MLT.100000801 | izolace potrubí Mirelon Pro 22x9mm | m | 2,000 | 0,00 |
| 71 | M | MLT.100001001 | izolace potrubí Mirelon Pro 28x9mm | m | 2,000 | 0,00 |
| 72 | M | 6000001860 | Svěrné šroubení pro Cu a přesné ocelové trubky FEG 3/4"x 15 mm | kus | 12,000 | 0,00 |
| 28 | K | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 29 | K | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 4,000 | 0,00 |
| 30 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 | 0,00 |
| 31 | K | 734261333 | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 | 0,00 |
| 32 | K | 734291123.GCM | Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2,000 | 0,00 |
| 73 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,013 | 0,00 |
| 34 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,013 | 0,00 |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | 0,00 |
| 75 | M | 6000062170 | Lisovací T-kus Sanha Press 15x18x15 6130 | kus | 2,000 | 0,00 |
| 76 | M | 6000012130 | Lisovací T-kus Sanha Press 18x15x15 6130 | kus | 2,000 | 0,00 |
| 77 | M | 6000062230 | Lisovací T-kus Sanha Press 22x18x15 6130 | kus | 2,000 | 0,00 |
| 78 | M | 6000010400 | Lisovací T-kus Sanha Press 22x15x22 6130 | kus | 4,000 | 0,00 |
| 79 | M | 6000062230 | Lisovací T-kus Sanha Press 22x18x15 6130 | kus | 2,000 | 0,00 |
| 80 | M | 6000010390 | Lisovací T-kus Sanha Press Cu 15 6130 | kus | 4,000 | 0,00 |
| 81 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 3,000 | 0,00 |
| 99 | M | 48457255 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 1742W | kus | 6,000 | 0,00 |
| 82 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0,192 | 0,00 |
| 83 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,192 | 0,00 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | 0,00 |
| D 23-M Montáže potrubí | | | | | | 0,00 |
| 35 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 2,000 | 0,00 |
| 36 | K | 230230016 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 10,000 | 0,00 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | 0,00 |
| 37 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 8,000 | 0,00 |
| 94 | K | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí | hod | 2,000 | 0,00 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 0,00 |
| D VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | 0,00 |
| 39 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,500 | 0,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------|----|----------|-------------------|
| 41 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | km | 27,000 | 0,00 |
| | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 43 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 3,500 | 0,00 |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 44 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,500 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4636927

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9add94a1-5f2e-4669-bb48-7df51e65860a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2024 07:55:00



18ba9d18-75e6-4eca-9882-517be435ab6e