

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky : PS 0110 Jince – Stavební oprava posádkových dílen č. 40 VÚ Brdy Stará kasárna

Předmět a vymezení plnění zakázky:

Při stavebních opravách se v nabíjecí stanici akumulátorů opraví porušená ležatá kanalizace. Po opravě kanalizace se obnoví stávající podlahové konstrukce včetně dlažby odolné proti chemickým vlivům.

V místnostech č. 112, 114 a 118 se odstraní narušené malby a nátěry, opraví se poškozené omítky a soklíky a provedou se nové malby a nátěry stěn. V místnostech se provede výměna dveří včetně zárubní a nátěr ústředního topení. V místnosti č. 118 se provede výměna podlahové krytiny, v místnosti č. 114 se odstraní dodatečně položené PVC a ponechá se stávající dlažba.

V místnosti č. 127 se odstraní narušené malby, opraví se poškozené omítky a provedou se nové malby.

V chodbě č. 105 se provede výměna vstupních dveří a dveří do montážní haly.

V montážní hale se provede oprava a nátěr vstupních vrat

V místnosti č. 129 se odstraní narušené malby a nátěry, opraví se poškozené omítky a provedou se nové malby a nátěry stěn chlorkaučukovou barvou.

Při výměně oken se odstraní stávající kovová okna STAKO. Osadí se nová plastová okna včetně venkovních a vnitřních parapetů. Část vnitřních parapetů bude provedena z plátek odolných proti chemickým vlivům, část bude provedena z keramické dlažby. Provede se zednické začištění z vnitřní a vnější strany u nově osazených oken.

Součástí prací je úklid po provedených opravách.

Všechny práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr. Do kalkulace zahrňte všechny náklady spojené s realizací zakázky.

Zpracoval: Ing. Jan Vyskočil

Stanovisko uživatele:

V Jincích: