

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100 (event. v případě VHČ 9021-627751/0100)

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

AŽD Praha s.r.o.

Sídlo: Žirovnická 3146/2, Praha 10 Záběhlce, PSC 106 00

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

bankovní spojení: KB, a.s.

e-mail: stm.info@azd.cz

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (*dále jen „Smlouva“*):

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (*dále jen „Dílo“*):

SSZ na přechodu pro chodce v Lesoňovicích

- provedení realizace díla „SSZ na přechodu pro chodce v Lesoňovicích“ dle vypracované projektové dokumentace firmou AŽD Praha, s.r.o.
- jedná se o jeden stavební objekt zahrnující výstavbu nového přechodu pro chodce včetně světelného signalizačního zařízení a radarového zařízení pro zpomalování vozidel na stávajícím místě pro přecházení

Nedílnou součástí Díla je také:

- geodetické zaměření díla
- dokumentace skutečného provedení
- dopravně inženýrská opatření na staveništi

Veškeré další součásti jsou patrné ze soupisu prací, které jsou přílohou poptávkového řízení na realizaci díla.

2. Zhotovitel potvrzuje, že tuto Smlouvu o dílo uzavírá na základě údajů vztahujících se k dílu předaných mu Objednatelem a fyzické prohlídky místa stavby a zařízení dotčených realizací díla. Zanedbání seznámit se všemi údaji a informacemi nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla.

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	1 210 550,00 Kč
Výše DPH	254 215,50 Kč
Cena včetně DPH	1 464 765,50 Kč
Cena včetně DPH slovy: jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set šedesát pět korun českých padesát haléřů	

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

2. Cena Díla je stanovena jako konečná po celou dobu realizace Díla a může být změněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Pokud smluvní strany během plnění této Smlouvy rozšíří, omezí nebo jinak změní rozsah Díla dodatkem k této Smlouvě, potom v tomto dodatku zároveň dohodnou zvýšení nebo snížení Ceny Díla v rozsahu odpovídajícím změně rozsahu Díla.

3. Cena Díla zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši ke dni uzavření této Smlouvy.

4. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací provedených za uplynulé období.

5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude v délce 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6. V případě prodlení s platbou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu § 1881 odst. 1 Občanského zákoníku výslovně dohodly na tom, že je vyloučeno postoupení případných pohledávek vůči kterékoli ze smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy na třetí osoby, bez předchozího souhlasu obou stran.

8. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění Smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dnem předání staveniště Zhotoviteli a budou ukončeny nejpozději k 31. 8. 2024. K předání a převzetí díla dojde na základě písemného předávacího protokolu. Pokud budou v době předání na díle viditelné či jinak zjištěné závady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění závady nese Zhotovitel, bez odstranění vad není dílo považováno za řádně provedené.

2. Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy, a tedy i povinností Zhotovitele, je i celkový úklid staveniště před předáním a převzetím. K přejímacímu řízení Zhotovitel doloží certifikáty na použité materiály, záruční listy, popř. doklady o skladování a likvidaci odpadu a potřebné revize el. zařízení.

3. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu jednostranně započítat proti příslušné části svého závazku na doplacení ceny díla.

IV. Staveniště, stavební deník, povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá staveniště do 14 dnů od podpisu smlouvy Zhotoviteli, který se seznámí s trasou stávajících inženýrských sítí a bezpečnostními specifikami předmětné stavby.

2. Zhotovitel zajistí pravidelné dozorování staveniště, a to nejen z hlediska stavebně-technické, ale i z hlediska protipožární prevence a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce při provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s ČSN, oborovými normami a technickými podmínkami, jimiž se deklaruje požadovaná kvalita prací. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto Smlouvou je obligatorní povinností Zhotovitele a kvalita prací nebude zhoršena v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiných nepříznivých okolností v průběhu provádění stavebních prací. Pokud porušením předpisů vznikne škoda, nese vzniklé následky Zhotovitel.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně platnými požárně-bezpečnostními předpisy, v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Zhotovitel v dokumentu o předání a převzetí staveniště potvrdí, že se seznámil s místem plnění, s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a příslušnými živnostenskými oprávněními, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Objednatel umožní Zhotoviteli práci na díle případně i ve dnech pracovního volna, zejména k vyrovnání termínových skluzů vzniklých nepříznivými klimatickými podmínkami.

6. Ve smyslu stavebního zákona bude veden stavební deník. Kontrolní dny budou probíhat v dohodnutém formátu (čas, místo, personální obsazenost...).

V. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 36 (třiceti šesti) měsíců od předání díla.

2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

VI. Odstoupení od Smlouvy

1. Jestliže kterákoliv smluvní strana poruší své povinnosti z této Smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od této Smlouvy okamžitě odstoupit. Odstoupení od této Smlouvy se stává účinným doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, která porušila tuto Smlouvu.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 60 dnů;
- jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací dle článku III., bodu 1 Smlouvy;
- jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
- jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
- jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
- je-li zřejmé již v průběhu provádění díla dle této Smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně Zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této Smlouvy;

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit,

- byla-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce;
- vstoupil-li Zhotovitel do likvidace;
- podal-li Zhotovitel insolvenční návrh v důsledku svého úpadku;
- zjistí-li soud úpadek Zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

- jestliže Objednatel bezdůvodně znemožní provádění Díla;
- jestliže Objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; zejména bude-li Objednatel v prodlení s úhradou svých finančních závazků z této Smlouvy delším než 60 dní
- je-li zřejmé již v průběhu provádění díla dle této Smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně Objednatele budou mít podstatný vliv na plnění této Smlouvy;

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

5. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné (byť již odsouhlasené) platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

6. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

VII. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu a nebezpečí škody na něm:

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

2. Nebezpečí škody na Díle nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo převzato Objednatelem s vadami nebo nedodělků.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností Zhotovitele,
- způsobené vadným výrobkem,
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 500.000,00 Kč.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1.000.000,00 Kč.


IX. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek.
4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Tato smlouva byla schválena Radou města Bystřice nad Pernštejnem dne 7. 5. 2024 usnesením č. 24-06-19.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha 1 – Rozpočet stavby


Bystřice nad Pernštejnem, dne viz el. podpis

Objednatel:



Mgr. Martin Horák

Zhotovitel:



Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM

Příloha č. 1

Rozpočet stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ na PPCH v Lesoňovicích - uznatelné
Objekt: SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích

KSO: Bystřice nad Pernštejnem
Místo:

Zadavatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2. 4. 2024
Datum:
IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		1 105 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	1 105 200,00 0,00	21,00% 12,00%	232 092,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 337 292,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SSZ na PPCH v Lesoňovicích - uznatelné			
Objekt:		SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích			
Místo:		Bystřice nad Pernštejnem		Datum: 2. 4. 2024	
Zadavatel:		Město Bystřice nad Pernštejnem		Projektant: AŽD Praha, s.r.o.	
Uchazeč:		AŽD Praha s.r.o.		Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		1 105 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV		88 929,93
1 - Zemní práce		43 387,01
5 - Komunikace pozemní		17 850,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 659,96
997 - Přesun sutě		8 365,42
998 - Přesun hmot		667,50
M - Práce a dodávky M		929 932,35
21-M - Elektromontáže		19 424,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		794 319,59
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		116 188,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6 426,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		79 911,22
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		22 352,79
VRN3 - Zařízení staveniště		44 705,58
VRN4 - Inženýrská činnost		12 852,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:SSZ na PPCH v Lesoňovicích - uznatelné

Objekt:SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích

Místo:Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel:Město Bystřice nad Pernštejnem

Uchazeč:AŽD Praha s.r.o.

Datum:2. 4. 2024

Projektant:AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 105 200,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				88 929,93	
D 1			Zemní práce				43 387,01	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	16,800	112,88	1 896,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123					
		VV	v. č. 02					
		VV	- rozebrání betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2,3+0,5+1,5		4,300			
		VV	- rozebrání betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	8+4,5		12,500			
		VV	Součet		16,800			
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,000	207,88	6 860,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112003					
		VV	v. č. 02					
		VV	- výkopy v zeleném pásmu. odměřeno v AutoCadu:					
		VV	26+7		33,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,030	1 184,70	17 806,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101					
		VV	v. č. 02					
		VV	tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
		VV	16,8*0,6+33*0,15		15,030			
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,000	1 363,52	12 271,68	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131213701					
		VV	PS 401 - v.č. 02					
		VV	- kopané startovací a cílové jámy protlaku					
		VV	(1,5*2*1,5)*2		9,000			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	9,000	153,12	1 378,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
		VV	PS 401 - v.č. 02					
		VV	- kopané startovací a cílové jámy protlaku					
		VV	(1,5*2*1,5)*2		9,000			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	15,030	211,23	3 174,79	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
		VV	v. č. 02					
		VV	tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
		VV	16,8*0,6+33*0,15		15,030			
D 5			Komunikace pozemní				17 850,04	
7	K	564801012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	16,800	89,86	1 509,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801012					
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2,3+1,1+1,5+1		5,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby 20/20 (bez zkosené hrany). Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2+0,9+1+1		4,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	3,5+0,8+0,7+1		6,000			
		VV	Součet		16,800			
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,800	261,53	4 393,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2,3+1,1+1,5+1		5,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby 20/20 (bez zkosené hrany). Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2+0,9+1+1		4,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	3,5+0,8+0,7+1		6,000			
		VV	Součet		16,800			
9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,800	471,64	7 923,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2,3+1,1+1,5+1		5,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby 20/20 (bez zkosené hrany). Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2+0,9+1+1		4,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	3,5+0,8+0,7+1		6,000			
		VV	Součet		16,800			
10	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,600	722,00	1 155,20	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	0,6+1		1,600			
11	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	4,900	463,82	2 272,72	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby 20/20 (bez zkosené hrany). Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2+0,9+1+1		4,900			
12	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	16,800	35,43	595,22	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211114					
		VV	v. č. 02					
		VV	- pokládka betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2,3+1,1+1,5+1		5,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	2+0,9+1+1		4,900			
		VV	- pokládka betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	3,5+0,8+0,7+1		6,000			
		VV	Součet		16,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 659,96	
13	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	91,65	366,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111112					
		VV	v. č. 08					
		VV	- montáž značky IP6:					
		VV	2		2,000			
		VV	- montáž značky A10:					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
14	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	2,000	900,82	1 801,64	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 08					
		VV	- montáž značky A10:					
		VV	2		2,000			
15	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	734,29	1 468,58	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 08					
		VV	- montáž značky IP6:					
		VV	2		2,000			
16	M	40445261	spونا upínací 12,7mm	100 kus	0,080	787,94	63,04	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 08					
		VV	- montáž značky IP6:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2*2)*100				0,040	
			- montáž značky A10:				0,040	
			VV (2*2)*100				0,080	
17	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	2,512	31,96	80,28	CS ÚRS 2022 02
			VV v. č. 08					
			- montáž značky IP6:				1,256	
			VV (2*3,14*0,1)*2				1,256	
			- montáž značky A10:				2,512	
			VV (2*3,14*0,1)*2					
			Součet					
18	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	397,88	795,76	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111					
			VV v. č. 08					
			- montáž sloupku SDZ A10:					
			VV 2				2,000	
19	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	774,52	1 549,04	CS ÚRS 2022 02
			VV v. č. 08					
			- montáž sloupku SDZ A10:					
			VV 2				2,000	
20	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	13,500	449,29	6 065,42	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915321111					
			VV v. č. 08					
			- nové VDZ přechod pro chodce					
			VV 6*1,5				9,000	
			- obnova VDZ V15 - původní A12a nahrazeno A11:					
			VV 2*2,25				4,500	
			Součet				13,500	
21	K	915331112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 mm	m	13,000	244,76	3 181,88	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915331112					
			VV v. č. 08					
			- nové VDZ V5					
			VV 2*3+2*3,5				13,000	
22	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	13,000	7,91	102,83	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
			VV v. č. 08					
			- nové VDZ V5					
			VV 2*3+2*3,5				13,000	
23	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	9,000	39,68	357,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111					
			VV v. č. 08					
			- nové VDZ přechod pro chodce					
			VV 6*1,5				9,000	
24	K	966006211	Odstanění (demonitáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	72,20	144,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211					
			VV v. č. 08					
			- demontáž stávající značky A12a:					
			VV 2				2,000	
25	K	966007122	Odstanění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 250 mm	m	12,000	95,78	1 149,36	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966007122					
			VV v. č. 08					
			- odstranění stávajícího VDZ místa pro přecházení					
			VV 12*0,5+2*3				12,000	
26	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	16,800	91,31	1 534,01	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054451					
			VV v. č. 02					
			- rozebrání betonové červené reliéfní dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
			VV 2,3+0,5+1,5				4,300	
			- rozebrání betonové šedé dlažby tvaru I 20/16. Odměřeno v AutoCadu:					
			VV 8+4,5				12,500	
			Součet				16,800	
D 997			Přesun sutě				8 365,42	
27	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,520	63,93	161,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561					
			VV v. č. 02					
			- zámková dlažba					
			VV (16,8)*0,06*2,5				2,520	
28	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,520	215,70	543,56	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
			VV v. č. 02					
			- zámková dlažba					
			VV (16,8)*0,06*2,5				2,520	
29	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,032	1 899,99	7 660,76	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655					
			VV v. č. 02					
			- kameninový podklad chodníků:					
			VV 16,8*0,2*1,2				4,032	
D 998			Přesun hmot				667,50	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,520	264,88	667,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
			VV v. č. 02					
			- zámková dlažba					
			VV (16,8)*0,06*2,5				2,520	
D M			Práce a dodávky M				929 932,35	
D 21-M			Elektromontáže				19 424,00	
31	K	210100013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	35,09	105,27	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100013					
			VV v. č. 03					
			- ukončení napájecího kabelu:					
			VV 1*3				3,000	
32	K	210101154	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 mm2	kus	3,000	662,76	1 988,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210101154					
			VV v. č. 03					
			- ukončení napájecího kabelu:					
			VV 1*3				3,000	
33	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4ř/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	3,000	438,11	1 314,33	CS ÚRS 2022 02
			VV v. č. 03					
			- ukončení napájecího kabelu:					
			VV 1*3				3,000	
34	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	138,59	554,36	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220301					
			VV v. č. 05					
			VV 4				4,000	
35	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	15,20	60,80	CS ÚRS 2022 02
			VV v. č. 05					
			VV 4				4,000	
36	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	20,000	70,08	1 401,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220452					
			VV v. č. 05					
			VV 20				20,000	
37	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,000	38,56	462,72	CS ÚRS 2022 02
			VV v. č. 05					
			poznámka k položce:					
			VV hmotnost: 0,6 Kg/m					
			VV 20*0,6				12,000	
38	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo listích zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,5 až 16 mm2	m	1,000	17,55	17,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210800411					
			VV v. č. 03					
			- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:					
			VV 0,5*2				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	34140826	vodící propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	1,000	21,79	21,79	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:					
	WV		0,5*2		1,000			
40	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	86,000	18,74	1 611,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812011					
	WV		v. č. 03					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		8+20		28,000			
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 3x4. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		50+8		58,000			
	WV		Součet		86,000			
41	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	32,200	16,88	543,54	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		včetně prořezu					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		(8+20)*1,15		32,200			
42	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	66,700	18,74	1 249,96	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		včetně prořezu					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 3x4. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		(50+8)*1,15		66,700			
43	K	210812111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	20,000	46,16	923,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812111					
	WV		v. č. 03					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		20		20,000			
44	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	23,000	103,94	2 390,62	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		včetně prořezu					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		20*1,15		23,000			
45	K	210812121	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m	8,000	52,75	422,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812121					
	WV		v. č. 03					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 37x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		8		8,000			
46	M	341310116	kabel CYKY-J 37x1,5	m	9,200	150,77	1 387,08	Cena pro projekt
	WV		v. č. 03					
	WV		včetně prořezu					
	WV		- pokládka kabelu CYKY-J 37x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	WV		8*1,15		9,200			
47	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	57,000	59,35	3 382,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813061					
	WV		v. č. 03					
	WV		- stožár č. 1					
	WV		30		30,000			
	WV		- stožár č. 2					
	WV		27		27,000			
	WV		Součet		57,000			
48	M	34143304	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2	m	57,000	27,83	1 586,31	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		- stožár č. 1					
	WV		30		30,000			
	WV		- stožár č. 2					
	WV		27		27,000			
	WV		Součet		57,000			
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							794 319,59	
49	K	220110192	Montáž kabelové skříně se soklem	kus	1,000	5 241,73	5 241,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220110192					
	WV		v. č. 02					
	WV		- montáž elektroměrového rozvaděče:					
	WV		1		1,000			
50	M	35711651.1	rozvaděč elektroměrový plastový	kus	1,000	18 686,93	18 686,93	Cena pro projekt
	WV		v. č. 02					
	WV		- montáž elektroměrového rozvaděče:					
	WV		1		1,000			
51	M	406100009.1	Elektroinstalační materiál	kus	1,000	11 176,40	11 176,40	Cena pro projekt
	WV		c. č. 02					
	WV		- elektroinstalační materiál v elektroměrovém rozvaděči:					
	WV		1		1,000			
52	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	12,000	44,82	537,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220110346					
	WV		v. č. 03					
	WV		- ukončení konce kabelu:					
	WV		2*6		12,000			
53	M	354421101	Štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000	6,59	79,08	Cena pro projekt
	WV		v. č. 03					
	WV		- ukončení konce kabelu:					
	WV		2*6		12,000			
54	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	74,000	139,70	10 337,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220111436					
	WV		v. č. 03					
	WV		- měření kabelů ke stožárům:					
	WV		(1*24)+(1*37)+(2*2,5)+(1*4)		70,000			
	WV		- měření na napájecích kabelech:					
	WV		(1*4)		4,000			
	WV		Součet		74,000			
55	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skřínky pro svorku, úpravy zemnice pro připojení svorky, očíslování zemnice zkušební	kus	2,000	452,64	905,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220111741					
	WV		v. č. 03					
	WV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	WV		2		2,000			
56	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	2,000	40,01	80,02	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	WV		2		2,000			
57	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smřšťovací zákloupkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus	2,000	1 844,11	3 688,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220300605					
	WV		v. č. 03					
	WV		- ukončení kabelů 24x1,5:					
	WV		2*1		2,000			
58	M	34343203	trubka smřšťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m	2,000	561,06	1 122,12	CS ÚRS 2022 02
	WV		v. č. 03					
	WV		- ukončení kabelů 24x1,5:					
	WV		2*1		2,000			
59	K	220300606	Ukončení návěstních kabelů smřšťovací zákloupkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5	kus	2,000	2 671,16	5 342,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220300606					
	WV		v. č. 03					
	WV		- ukončení kabelů 37x1,5:					
	WV		2*1		2,000			
60	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus	2,000	16 317,54	32 635,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960003					
	WV		v. č. 06					
	WV		- montáž výložníkových stožárů č. 1, 2					
	WV		2		2,000			
61	M	404451644	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3 m - (STa 3000)	kus	1,000	22 642,26	22 642,26	Cena pro projekt
	WV		v. č. 06					
	WV		- montáž výložníkových stožárů č. 2					
	WV		1		1,000			
62	M	404451651	Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5m - (STa 4500)	kus	1,000	29 980,68	29 980,68	Cena pro projekt
	WV		v. č. 06					
	WV		- montáž výložníkových stožárů č. 1					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	2,000	130,36	260,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960021					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1, 2:					
		VV	2		2,000			
64	M	404451648	Stožárová svorkovnice	kus	2,000	2 794,10	5 588,20	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1, 2:					
		VV	2		2,000			
65	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	765,87	1 531,74	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960036					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
66	M	404135599	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	2,000	7 995,59	15 991,18	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
67	M	404135560	Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)	kus	2,000	178,82	357,64	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
68	M	404135561	Symbol kráčející chodec - signály pro chodce (S9)	kus	2,000	178,82	357,64	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
69	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000	814,76	1 629,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960041					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
70	M	404135562	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	2,000	9 914,58	19 829,16	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
71	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000	2 317,60	4 635,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960042					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
72	M	404135565	Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený do 50V AC)	kus	2,000	11 861,51	23 723,02	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
73	M	404135566	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	2,000	4 525,32	9 050,64	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
74	M	404135571	Držák návěstidla (AL)	kus	8,000	404,59	3 236,72	Cena pro projekt
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	4		4,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		8,000			
75	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	2,000	1 855,28	3 710,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960096					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
76	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus	2,000	2 581,75	5 163,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960101					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
77	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000	2 581,75	5 163,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960102					
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	1		1,000			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
78	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	3,768	31,96	120,43	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	(2*3,14*0,1)*3		1,884			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	(2*3,14*0,1)*3		1,884			
		VV	Součet		3,768			
79	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,060	787,94	47,28	CS ÚRS 2022 02
		VV	v. č. 06					
		VV	- stožár č. 1					
		VV	3/100		0,030			
		VV	- stožár č. 2					
		VV	3/100		0,030			
		VV	Součet		0,060			
80	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	387,02	774,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960113					
		VV	v. č. 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV - stožár č. 1					
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		2,000			
81	M	404611515	Akustická signalizace pro nevidomé	kus	2,000	2 428,63	4 857,26	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
82	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus	1,000	936,97	936,97	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
83	M	404611508	Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	1,000	19 938,69	19 938,69	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
84	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus	4,000	3 851,51	15 406,04	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960120					
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		2,000			
			WV 2		2,000			
			WV - stožár č. 2		2,000			
			WV 2		4,000			
			WV Součet					
85	M	404611309	Videodetektor	kus	2,000	28 224,87	56 449,74	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
86	M	404611310	Radiodetektor	kus	2,000	23 906,31	47 812,62	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
87	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus	4,000	2 624,98	10 499,92	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960125					
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		2,000			
			WV 2		2,000			
			WV - stožár č. 2		2,000			
			WV 2		4,000			
			WV Součet					
88	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	2,000	309,61	619,22	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960126					
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
89	M	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	2,000	6 008,43	12 016,86	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
90	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	461,08	922,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960143					
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
91	M	404613027	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300	kus	2,000	4 495,15	8 990,30	Cena pro projekt
			WV v. č. 06					
			WV - stožár č. 1		1,000			
			WV 1		1,000			
			WV - stožár č. 2		1,000			
			WV 1		2,000			
			WV Součet					
92	K	220960181	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin	kus	1,000	12 081,59	12 081,59	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960181					
			WV v. č. 02					
			WV - montáž řadiče SSZ		1,000			
			WV 1					
93	M	406100045	Mikroprocesorový řadič - SSZ přechod	kus	1,000	232 439,66	232 439,66	Cena pro projekt
			WV v. č. 02					
			WV - montáž řadiče SSZ		1,000			
			WV 1					
94	M	406100047	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	11 756,45	11 756,45	Cena pro projekt
			WV v. č. 02					
			WV - montáž řadiče SSZ		1,000			
			WV 1					
95	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	19 633,77	19 633,77	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960192					
			WV v. č. 06					
			WV - skupina VA		1,000			
			WV 1					
96	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	6 435,45	6 435,45	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960196					
			WV v. č. 06					
			WV - skupina VB		1,000			
			WV 1					
97	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	1,000	1 385,09	1 385,09	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960197					
			WV v. č. 06					
			WV - skupina PA		1,000			
			WV 1					
98	K	220960200	Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000	5 464,14	5 464,14	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960200					
			WV v. č. 01		1,000			
			WV 1					
99	K	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000	16 392,42	16 392,42	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960220					
			WV v. č. 01		1,000			
			WV 1					
100	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus	1,000	21 856,56	21 856,56	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960301					
			WV v. č. 06					
			WV - skupina VA		1,000			
			WV 1					
101	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus	2,000	2 731,51	5 463,02	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960302					
			WV v. č. 06					
			WV - skupina VB, PA		2,000			
			WV 2					
102	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	10 928,28	10 928,28	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960311 v. č. 06 - skupina VA, VB, PA		1,000			
103	K	220960422	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přeprnutí na bílající žlutou	kus	1,000	5 464,14	5 464,14	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960422 v. č. 01		1,000			
104	K	220960441	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přeprnutí na bílající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	1,000	8 195,65	8 195,65	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960441 v. č. 01		1,000			
105	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus	1,000	8 392,02	8 392,02	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960443 v. č. 01		1,000			
106	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kontroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povel, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlína)	kus	1,000	6 355,12	6 355,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220960444 v. č. 01		1,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							116 188,76	
107	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,200	1 374,70	5 773,74	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460131113 v. č. 02 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2: (1,7*1*1)*2 - výkop pro základ řadiče a rozvadeče: (0,5*1*0,8)*2 Součet		3,400 0,800 4,200			
108	K	460161152	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	29,500	368,82	10 880,19	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 42-10,5-2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161152 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 42-10,5-2		29,500			
109	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	33,700	133,00	4 482,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 42-10,5-2 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2: (1,7*1*1)*2 - výkop pro základ řadiče a rozvadeče: (0,5*1*0,8)*2 Součet		29,500 3,400 0,800 33,700			
110	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	303,300	28,72	8 710,78	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341121 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: (42-10,5-2)*9 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2: (1,7*1*1)*2*9 - výkop pro základ řadiče a rozvadeče: (0,5*1*0,8)*2*9 Součet		265,500 30,600 7,200 303,300			
111	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	265,500	81,59	21 662,15	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 42-10,5-2*9					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431162 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: (42-10,5-2)*9		265,500			
112	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtní v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	12,500	2 000,57	25 007,13	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 10,5*2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631212 v. č. 02 - nové prostupy 10,5*2		12,500			
113	M	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m	14,500	178,82	2 592,89	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 10,5*2*2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641113 v. č. 02 - nové prostupy 10,5*2*2		14,500			
114	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,800	4 381,15	3 504,92	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 0,5*1*0,8)*2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641113 v. č. 02 - výkop pro základ řadiče a rozvadeče: (0,5*1*0,8)*2		0,800			
115	K	460641123	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,400	4 470,56	15 199,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641123 v. č. 02 - výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2: (1,7*1*1)*2		3,400			
116	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,010	61 805,47	618,05	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 2*0,005					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641212 v. č. 02 - hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových: 2*0,005		0,010			
117	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	18,400	454,88	8 369,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641411 v. č. 02 - bednění základu řadiče SSZ: (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))*2 - bednění základů stožárů č. 1, 5: (4*(1,7*1))*2 Součet		4,800 13,600 18,400			
118	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	18,400	98,58	1 813,87	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV 1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641412 v. č. 02 - bednění základu řadiče SSZ: (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))*2 - bednění základů stožárů č. 1, 5: (4*(1,7*1))*2 Součet		4,800 13,600 18,400			
119	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 60 cm	m	29,500	183,29	5 407,06	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 42-10,5-2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661512 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 42-10,5-2		29,500			
120	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	29,500	7,71	227,45	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 42-10,5-2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311311 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 42-10,5-2		29,500			
121	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	29,500	65,72	1 938,74	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 42-10,5-2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/34571355 v. č. 02 - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 42-10,5-2		29,500			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 426,50	
122	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	25,000	257,06	6 426,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV 25					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3222 v. č. 01 - přímo zadané 25		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
123	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	22 352,79	22 352,79	Cena pro projekt
VV			v. č. 01					
VV			- přímo zadané					
VV			1					
D VRN3			Zařízení staveniště					
124	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	16 764,59	16 764,59	Cena pro projekt
VV			v. č. 01					
VV			- přímo zadané					
VV			1					
125	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření na staveništi	kus	1,000	27 940,99	27 940,99	Cena pro projekt
VV			v. č. 01					
VV			- provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení					
VV			- přímo zadané					
VV			1					
D VRN4			Inženýrská činnost					
126	K	045303000	Koordináční a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kus	1,000	12 852,85	12 852,85	Cena pro projekt
VV			v. č. 01					
VV			- přímo zadané					
VV			1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ na PPCH v Lesoňovicích - neuznatelné
Objekt: SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o.

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2024

IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH		105 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	105 350,00	
		0,00	
DPH základní		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	22 123,50
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 473,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		SSZ na PPCH v Lesoňovicích - neuznatelné			
Objekt:		SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích			
Místo:		Bystřice nad Pernštejnem		Datum:	2. 4. 2024
Zadavatel:		Město Bystřice nad Pernštejnem		Projektant:	AŽD Praha, s.r.o.
Uchazeč:		AŽD Praha s.r.o.		Zpracovatel:	AŽD Praha, s.r.o.
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		105 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV		7 281,58
1 - Zemní práce		7 281,58
M - Práce a dodávky M		11 538,63
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		6 373,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		5 164,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		86 529,79
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		46 741,41
VRN4 - Inženýrská činnost		28 328,30
VRN7 - Provozní vlivy		11 460,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ na PPCH v Lesoňovicích - neuznatelné

Objekt: SO 401 - SSZ na PPCH v Lesoňovicích

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2. 4. 2024

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 350,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 281,58	
D		1	Zemní práce				7 281,58	
1	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm.	m2	33,000	117,18	3 866,94	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003					
			VV v. č. 02					
			- úpravy plochy zeleně. odměřeno v AutoCadu: 26+7		33,000			
2	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,000	39,66	1 308,78	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411141					
			VV v. č. 02					
			- úpravy plochy zeleně. odměřeno v AutoCadu: 26+7		33,000			
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,660	130,05	85,83	CS ÚRS 2022 02
			VV v.č. 02					
			- osetl plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu: 1 kg travního semene na 50 m2 plochy 33/50		0,660			
4	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	44,500	32,58	1 449,81	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
			VV v.č. 02					
			- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu: 33		33,000			
			- úprava plochy chodníků. Odměřeno v AutoCadu: 11,5		11,500			
			Součet		44,500			
5	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,000	6,31	208,23	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
			VV v.č. 02					
			- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu: 33		33,000			
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,264	491,88	129,86	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
			VV v.č. 02					
			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy					
			- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 33*0,001*8		0,264			
7	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,264	67,99	17,95	CS ÚRS 2022 02
			VV v.č. 02					
			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy					
			- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 33*0,001*8		0,264			
8	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,264	504,76	133,26	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
			VV v.č. 02					
			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy					
			- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 33*0,001*8		0,264			
9	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,640	30,65	80,92	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
			VV v.č. 02					
			- zalívka osetého povrchu kabelové trasy					
			- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 33*0,001*8*10		2,640			
D		M	Práce a dodávky M				11 538,63	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 373,87	
10	M	404611407	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	6 373,87	6 373,87	Cena pro projekt
			VV v. č. 01					
			1		1,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				5 164,76	
11	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,042	22 018,81	924,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010024					
			VV v. č. 02					
			- odměřeno v AutoCadu: 42*0,001		0,042			
12	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,168	25 237,94	4 239,97	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010025					
			VV v. č. 02					
			- odměřeno v AutoCadu: 42*0,001*4		0,168			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				86 529,79	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				46 741,41	
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kus	1,000	28 843,08	28 843,08	Cena pro projekt
			VV v. č. 01					
			- přímo zadané 1		1,000			
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	17 898,33	17 898,33	Cena pro projekt
			VV v. č. 01					
			- přímo zadané 1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				28 328,30	
15	K	044002000	Revize	kus	1,000	28 328,30	28 328,30	Cena pro projekt
			VV v. č. 01					
			- přímo zadané 1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				11 460,08	
16	K	072002000	Silniční provoz - rušení prací silničním provozem	kus	1,000	11 460,08	11 460,08	Cena pro projekt
			VV v. č. 01					
			- přímo zadané 1		1,000			