

OD: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice

Príspevková organizace

Josef Jarolímek

Vedoucí technického oddělení

IČO: 00666238

U Hvízda 1327/6, 370 11 České Budějovice

mobil: +420 724 269 498 telefon: +420 388 905 107 e-mail: j.jarolimek@dpshvizdal.cz

PRO: INKOMO CZ s.r.o

Janovský Matouš

Kijevská 106/28, České Budějovice 37005

IČO: 03438856

DIČ: CZ03438856

tel: +420 385 349 732

e-mail: jirkalova@inkomo-klimatizace.cz

mobil: 6420725 797 414

e-mail: realizace@inkomo-klimatizace.cz

Faktury zasílejte na e-mail:

j.jarolimek@dpshvizdal.cz

Do kopie:

podatelna@dpshvizdal.cz

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky a dokládejte k faktuře orazítkovanou a podepsanou objednávku, včetně předávacích protokolů.

Věc: Objednávka číslo 05/29/T – Klimatizace na chodbu do 4+5.NP severní strana

Jako výherce VŘ 05/002/T ze dne 22.05.2024 u Vás objednááme klimatizaci na chodby v 4 a 5.NP severní strana, dle přiložené cenové nabídky ze dne 10.05.2024 a její specifikace.

Cena dle přiložené cenové nabídky 778 300,- Kč bez DPH = **871 696,- Kč včetně DPH 12 %**

Termín: v co nejkratší době

Po ukončení prací a převzetí dokončeného díla, vystavte fakturu do 7 kalendářních dní, se splatností 14 dní. Přijde-li faktura po tomto termínu nebude již uhrazena.

Orazítkovanou a podepsanou objednávku zašlete obratem na email: j.jarolimek@dpshvizdal.cz

České Budějovice 22.05.2024

.....
Jarolímek Josef
Vedoucí technického oddělení

.....
za INKOMO CZ s.r.o

.....
Mgr. Miroslav Bína, MBA
Ředitel DpS Hvízdal

.....
Kateřina Švecová Pohlová
Rozpočtářka DpS Hvízdal

INKOMO CZ s.r.o.

Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace

Kijevská 106/28
370 05 České Budějovice

E-mail: realizace@inkomo-klimatizace.cz

Adresát : DPS Hvízdal
p. Josef Jarolímek

Dne: 10.05.2024

Věc :

Cenová nabídka č. P88/2024

Akce: Montáž VRF klimatizační jednotky Airwell

Na základě jednání sdělujeme cenovou nabídku pro výše uvedenou akci :

Chlazení chodby 5. NP pravá část -VRF systém Airwell

Venkovní jednotka Airwell VRF Mini 15kW	125.500,-
Nástěnné jednotky 3,5kW –5 kpl vč. infra. ovladačů	66.300,-
CU rozvod vč. refnetů a kabelového propojení	68.500,-
Čerpadla kondenzátu 5ks	17.500,-
Odvod kondenzátu potrubí KG/HT	15.500,-
Krycí lišty	20.800,-
Montážní materiál, konzole	10.850,-
Přívody EL. zapojení, zprovoznění, odzkoušení	26.800,-
Požární ucpávky	6.500,-
Montáž	30.900,-
Doprava	0,-

CENA v Kč (BEZ DPH).....	389.150,-
--------------------------	-----------

Chlazení chodby 4. NP pravá část -VRF systém Airwell

Venkovní jednotka Airwell VRF Mini 15kW	125.500,-
Nástěnné jednotky 3,5kW –5 kpl vč. infra. ovladačů	66.300,-
CU rozvod vč. refnetů a kabelového propojení	68.500,-
Čerpadla kondenzátu 5ks	17.500,-
Odvod kondenzátu potrubí KG/HT	15.500,-
Krycí lišty	20.800,-
Montážní materiál, konzole	10.850,-
Přívody EL. zapojení, zprovoznění, odzkoušení	26.800,-
Požární ucpávky	6.500,-
Montáž	30.900,-
Doprava	0,-

CENA v Kč (BEZ DPH).....	389.150,-
--------------------------	-----------

CELKOVÁ CENA ZA 5. a 4. NP. (BEZ DPH)	778.300,- Kč
---	--------------

Cenová nabídka zahrnuje dodávku a montáž klimatizační jednotky Airwell do chodby v pravé části budovy 5. a 4. NP. VRF systém -1 venkovní jednotka a 5 vnitřních, napojeno na jeden centrální rozvod.

Venkovní jednotka umístěna na balkóně. CU rozvod veden v lištách, vnitřní jednotky umístěny na chodbě. Rovnoměrné rozmístění jednotek po chodbě.

Ovládání přes infra. ovladač. Odvody kondenzátu řešeny kondenzátními čerpadly, které budou zaústěny do HT potrubí. Montáž je účtována za běžné pracovní dny.

Záruční lhůta: 36 měsíců na potrubí a montážní práce, na ostatní zařízení dle záručních lhůt výrobců, nejméně však 24 měsíců.

Platnost CN : 3 měsíce

Děkujeme za poptávku, s pozdravem

Janovský Matouš

tel. 725 797 414

e-mail: realizace@inkomo-klimatizace.cz