

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 312/2024  
Stavba: Túné a LTM Březinsko

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Josef Strámský

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 05.04.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 12776246  
DIČ: [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			125 846,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	125 846,00	26 427,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	152 273,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.4.2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 312/2024

**Stavba:** Túně a LTM Březinsko

Místo: Datum: 05.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Josef Stránský

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>125 846,00</b>	<b>152 273,70</b>
312/2024	Túně a LTM Březinsko	125 846,00	152 273,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Tůně a LTM Březinsko

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Josef Stránský

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 05.04.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 12776246

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 125 846,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 846,00	21,00%	26 427,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 152 273,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.4.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tůně a LTM Březinsko

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Josef Stránský

Datum: 05.04.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>125 846,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	117 846,00
1 - Zemní práce	92 784,60
4 - Vodorovné konstrukce	25 061,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně a LTM Březinsko

Místo:

Datum: 05.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Josef Stránský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

125 846,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					117 846,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	1	Zemní práce					92 784,60
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

11	K	125253101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	254,500	170,00	43 265,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
WV	"Tůň č. 1, 2, 3, 4 a 3 x výkop pro hrazení" 111,6+36,59+21,52+82,26+2,53							

2	K	166151101	Přehození neutehletého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 strojně	m3	254,500	82,00	20 869,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Přehození neutehletého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
WV	"Tůň č. 1, 2, 3, 4 a výkopek pro 3 x hrazení" 111,6+36,59+21,52+82,26+2,53							

15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	57,530	20,00	1 150,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urputáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti							
WV	"Tráčky tůni 1, 2, 3, 4 a přísyp srubových stěn" 55+2,53							

10	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 250,000	22,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovněním povrchu bez doplnění omnice souvisle plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5							
WV	"Okolní tůni 1, 2, 3, 4" 400+850							

D	4	Vodorovné konstrukce					25 061,40
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------

13	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	12,600	85,00	1 071,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připravení k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m							
WV	"geotextilie pro srubové stěny" 12,6							

14	M	JTA.0013474.URS	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2m, délka role 100bm, PPT 60 285g/m2	m2	13,608	50,00	680,40	
----	---	-----------------	--	----	--------	-------	--------	--

PP	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2m, délka role 100bm, PPT 60 285g/m2							
WV	12,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"							

12	K	R 01	Srubová stěna v od 0,8 do 1,5 m	m2	12,600	1 850,00	23 310,00	
----	---	------	---------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

PP	Srubová stěna z výřezu jehličnatých stavebních Ø 150 mm, přibýlých na piloty Ø od 150 mm, délky 1,7 m, zasazené v osové vzdálenosti 2 m, v stěny 1,05 m							
WV	"3 x srubová přehrážka" 12,6							

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 000,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------

7	K	R 02	Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	500,00	500,00	
---	---	------	--	--------	-------	--------	--------	--

PP	Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací. Výhotovení fotodokumentace průběhu prací.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

8	K	R 03	Úprava přístupových cest, linek a dotčených pozemků do původního (dohodnutého) stavu včetně protokolárního předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, zpět jejich vlastníkům/nájemcům.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP	Úprava přístupových cest, linek a dotčených pozemků do původního (dohodnutého) stavu včetně protokolárního předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, zpět jejich vlastníkům/nájemcům.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	K	R 04	Doprava mechanizace na staveniště	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PP	Doprava mechanizace na staveniště							
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--