

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16.05.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
077	Oprava kabelu TCEKEY 7P1 mezi V6 a V9 v žst. Kralupy nad Vltavou	71 772,83	0,00	15 072,29	86 845,12	50 927,41	20 845,42	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	47 799,97	0,00	10 037,99	57 837,96	37 800,41	9 999,56	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	8 321,71	0,00	1 747,56	10 069,27	0,00	8 321,71	0,00	0,00	0,00
03	VRN	15 651,15	0,00	3 286,74	18 937,89	13 127,00	2 524,15	0,00	0,00	0,00
Celkem		71772,83	0,00	15072,29	86845,12	50927,41	20845,42	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 mezi V6 a V9 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, kabelová trasa V6 a V9

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							0,00	9 999,56	9 999,56		0,000
5Komunikace pozemní							0,00	9 999,56	9 999,56		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000	2 146,20	0,00	8 584,80	8 584,80	0,00000	0,000
			2 sondy								
			1,6		1,600						
			0,40*1,20*5		2,400						
			Součet		4,000						
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,000	353,69	0,00	1 414,76	1 414,76	0,00000	0,000
			2 sondy								
			1,6		1,600						
			0,4*1,20*5		2,400						
			Součet		4,000						
OSTOstatní							5 638,07	32 162,34	37 800,41		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 070,91	0,00	4 283,64	4 283,64	0,00000	0,000
4	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	17,000	134,69	0,00	2 289,73	2 289,73	0,00000	0,000
5	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	17,000	102,05	1 734,85	0,00	1 734,85	0,00000	0,000
6	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvoupřístřková korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	17,000	80,81	1 373,77	0,00	1 373,77	0,00000	0,000
7	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 529,45	2 529,45	0,00	2 529,45	0,00000	0,000
8	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 mezi V6 a V9 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, kabelová trasa V6 a V9

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	7590145046	UPMP	kus	1,000	4 248,60	0,00	4 248,60	4 248,60	0,00000	0,000
10	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	1 281,15	0,00	1 281,15	1 281,15	0,00000	0,000
11	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	17,000	27,16	0,00	461,72	461,72	0,00000	0,000
12	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	3 306,90	0,00	6 613,80	6 613,80	0,00000	0,000
13	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 164,85	0,00	6 164,85	6 164,85	0,00000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	14,000	21,35	0,00	298,90	298,90	0,00000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	14,000	22,34	0,00	312,76	312,76	0,00000	0,000
16	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 565,85	0,00	1 565,85	1 565,85	0,00000	0,000
17	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	432,53	0,00	865,06	865,06	0,00000	0,000
18	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	14,000	82,02	0,00	1 148,28	1 148,28	0,00000	0,000

Celkem

5 638,0742 161,9047 799,970,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 mezi V6 a V9 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, kabelová trasa V6 a V9

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							16,15	8 305,56	8 321,71		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							16,15	8 305,56	8 321,71		0,001
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100	1 883,40	16,15	172,19	188,34	0,00880	0,001
2	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	12,000	481,80	0,00	5 781,60	5 781,60	0,00000	0,000
3	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	12,000	106,32	0,00	1 275,84	1 275,84	0,00000	0,000
4	R	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	17,000	63,29	0,00	1 075,93	1 075,93	0,00000	0,000
Celkem							16,15	8 305,56	8 321,71		0,001

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 mezi V6 a V9 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, kabelová trasa V6 a V9

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 16. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	13 127,00	13 127,00	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	24,000	463,19	0,00	11 116,56	11 116,56	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 524,15	2 524,15	0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	504,830	5,00	0,00	2 524,15	2 524,15	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	15 651,15	15 651,15	0,000	