

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění skalního masivu v úseku Lochovice - Rejkovice km 89,730 - 89,860

Místo:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 981 285,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV	XXX				
1	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
3	M	31452114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
4	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01

D		1	Zemní práce	XXX				
5	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
6	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
7	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
8	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01
9	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXX				
10	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	