

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D2"150		150,000			
	VV		"D3"200		200,000			
	VV		"D4"230		230,000			
	VV		"D5"120		120,000			
	VV		Součet		1 550,000			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	130,000	20,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
	VV		"D"35		35,000			
	VV		"D1"20		20,000			
	VV		"D2"20		20,000			
	VV		"D3"20		20,000			
	VV		"D4"20		20,000			
	VV		"D5"15		15,000			
	VV		Součet		130,000			
8	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	50,600	219,00	11 081,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401					
	VV		10*1,4+1,3*6+1,2*2		24,200			
	VV		3*1,2		3,600			
	VV		3*1,2		3,600			
	VV		14*1,2		16,800			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		50,600			
9	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	15,800	215,00	3 397,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
	VV		2*1,3+1,2		3,800			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,2		1,200			
	VV		5*1,2		6,000			
	VV		1,2		1,200			
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		Součet		15,800			
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 136,136	350,00	747 647,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
	VV		"D živice staničení 0,00 - 8,5"(1+8,5)*1,4*((4,05+3,98)/2-0,5)*0,9		42,075			
	VV		"D živice staničení 8,5 - 45"(45-8,5)*1,4*((3,98+4,1)/2-0,5)*0,9		162,805			
	VV		"D živice staničení 45 - 87,25"(87,25-45)*1,4*((4,1+3,65)/2-0,5)*0,9		179,668			
	VV		"D živice staničení 87,25 - 230,83 "(230,83-87,25)*1,3*((3,65+2,69)/2-0,5)*0,9		448,530			
	VV		"D živice staničení 230,83 - 234,48"(234,48-230,83)*1,2*((2,69+2,78)/2-0,5)*0,9		8,810			
	VV		"D dlažba staničení 234,48 - 301,23"(301,23-234,48)*1,2*((2,69+2,78)/2-0,3)*0,9		175,539			
	VV		"rozšíření pro šachty D živice"(4+3,55+3,53+3,54+3,23+2,98+2,59+2,68+1,95+1,3-9*0,5)*2*1*2*0,9		89,460			
	VV		"D1 živice staničení 0,00 - 81,35"(81,35+1)*1,2*((3,5+1,6)/2-0,5)*0,9		182,323			
	VV		"rozšíření pro šachty D1 živice"(2,78+2,23+1,5-1,5)*2*1*2*0,9		18,036			
	VV		"D2 dlažba staničení 0,00 - 70,24"(70,24+1)*1,2*((3,64+1,9)/2-0,3)*0,9		190,040			
	VV		"rozšíření pro šachty D2 dlažba"(2,5+1,8-0,6)*2*1*2*0,9		13,320			
	VV		"D3 živice staničení 0,00 - 86,09"(86,09+1)*1,2*((3,23+1,58)/2-0,5)*0,9		179,179			
	VV		"rozšíření pro šachty D3 živice"(2,82+2,1+1,48-1,5)*2*1*2*0,9		17,640			
	VV		"D4 živice staničení 0,00 - 65,75"(65,75)*1,2*((2,69+2,83)/2-0,5)*0,9		160,483			
	VV		"D4 štěrkokrt staničení 65,75 - 113,00"(113-65,75+1)*1,2*((2,83+1,89)/2-0,2)*0,9		112,558			
	VV		"rozšíření pro šachty D4"(2,63+2,73+1,99+1,79-1,7)*2*1*2*0,9		26,784			
	VV		"D5 živice staničení 0,00 - 50,00"(50+1)*1,2*((2,78+1,89)/2-0,5)*0,9		101,072			
	VV		"rozšíření pro šachty D5"(1,89-0,5)*2*1*2*0,9		5,004			
	VV		"připojky pro UV"(3,16+2,47+3,2+0,8+1,25+3,2)*1*1*8*0,9		22,810			
	VV		Součet		2 136,136			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	237,347	600,00	142 408,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D živice staničení 0,00 - 8,5"((1+8,5)*1,4*((4,05+3,98)/2-0,5)*0,1		4,675			
			"D živice staničení 8,5 - 45"((45-8,5)*1,4*((3,98+4,1)/2-0,5)*0,1		18,089			
			"D živice staničení 45 - 87,25"((87,25-45)*1,4*((4,1+3,65)/2-0,5)*0,1		19,963			
			"D živice staničení 87,25 - 230,83"((230,83-87,25)*1,3*((3,65+2,69)/2-0,5)*0,1		49,837			
			"D živice staničení 230,83 - 234,48"((234,48-230,83)*1,2*((2,69+2,78)/2-0,5)*0,1		0,979			
			"D dlažba staničení 234,48 - 301,23"((301,23-234,48)*1,2*((2,69+2,78)/2-0,3)*0,1		19,504			
			"rozšíření pro šachty D živice"((4+3,55+3,53+3,54+3,23+2,98+2,59+2,68+1,95+1,3-9*0,5)*2*1*2*0,1		9,940			
			"D1 živice staničení 0,00 - 81,35"((81,35+1)*1,2*((3,5+1,6)/2-0,5)*0,1		20,258			
			"rozšíření pro šachty D1 živice"((2,78+2,23+1,5-1,5)*2*1*2*0,1		2,004			
			"D2 dlažba staničení 0,00 - 70,24"((70,24+1)*1,2*((3,64+1,9)/2-0,3)*0,1		21,116			
			"rozšíření pro šachty D2 dlažba"((2,5+1,8-0,6)*2*1*2*0,1		1,480			
			"D3 živice staničení 0,00 - 86,09"((86,09+1)*1,2*((3,23+1,58)/2-0,5)*0,1		19,909			
			"rozšíření pro šachty D3 živice"((2,82+2,1+1,48-1,5)*2*1*2*0,1		1,960			
			"D4 živice staničení 0,00 - 65,75"((65,75)*1,2*((2,69+2,83)/2-0,5)*0,1		17,831			
			"D4 štěrkodrt staničení 65,75 - 113,00"((113-65,75+1)*1,2*((2,83+1,89)/2-0,2)*0,1		12,506			
			"rozšíření pro šachty D4"((2,63+2,73+1,99+1,79-1,7)*2*1*2*0,1		2,976			
			"D5 živice staničení 0,00 - 50,00"((50+1)*1,2*((2,78+1,89)/2-0,5)*0,1		11,230			
			"rozšíření pro šachty D5"((1,89-0,5)*2*1*2*0,1		0,556			
			"připojky pro UV"((3,16+2,47+3,2+0,8+1,25+3,2)*1*1,8*0,1		2,534			
		výkop_rýhy_tř4	Součet		237,347			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávků v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	265,600	40,00	10 624,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	50,6*2*2		202,400			
		VV	15,8*2*2		63,200			
		VV	Součet		265,600			
13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 498,185	12,00	29 978,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	"D živice staničení 230,83 - 234,48"((234,48-230,83)*2*((2,69+2,78)/2)		19,966			
		VV	"D dlažba staničení 234,48 - 301,23"((301,23-234,48)*2*((2,69+2,78)/2)		365,123			
		VV	"D1 živice staničení 0,00 - 81,35"((81,35+1)*2*((3,5+1,6)/2)		419,985			
		VV	"D2 dlažba staničení 0,00 - 70,24"((70,24+1)*2*((3,64+1,9)/2)		394,670			
		VV	"D3 živice staničení 0,00 - 86,09"((86,09+1)*2*((3,23+1,58)/2)		418,903			
		VV	"D4 živice staničení 0,00 - 65,75"((65,75)*2*((2,69+2,83)/2)		362,940			
		VV	"D4 štěrkodrt staničení 65,75 - 113,00"((113-65,75+1)*2*((2,83+1,89)/2)		227,740			
		VV	"D5 živice staničení 0,00 - 50,00"((50+1)*2*((2,78+1,89)/2)		238,170			
		VV	"připojky pro UV"((3,16+2,47+3,2+0,8+1,25+3,2)*2*1,8		50,688			
		VV	Součet		2 498,185			
14	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 608,940	17,00	27 351,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132					
		VV	"D živice staničení 0,00 - 8,5"((1+8,5)*2*((4,05+3,98)/2)		76,285			
		VV	"D živice staničení 8,5 - 45"((45-8,5)*2*((3,98+4,1)/2)		294,920			
		VV	"D živice staničení 45 - 87,25"((87,25-45)*2*((4,1+3,65)/2)		327,438			
		VV	"D živice staničení 87,25 - 230,83"((230,83-87,25)*2*((3,65+2,69)/2)		910,297			
		VV	Součet		1 608,940			
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 498,185	5,00	12 490,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
16	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 608,940	10,00	16 089,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232					
17	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3 787,868	48,00	181 817,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
		VV	"převoz výkopku na mezideponii"výkop_rýh_tř3		2 136,136			
		VV	"převoz zásypu zpět"výkop_rýh_tř3-484,404		1 651,732			
		VV	Součet		3 787,868			
18	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	420,871	107,00	45 033,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"převoz výkopku na mezideponii" výkop_rýh_tř4		237,347			
			"převoz zásypu" výkop_rýh_tř4-53,823		183,524			
			Součet		420,871			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	484,404	230,00	111 412,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
			VV "odvoz vytlačené kubatury na skládku"(2373,483-1835,256)*0,9		484,404			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,823	352,00	18 945,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
			VV "odvoz vytlačené kubatury na skládku"(2373,483-1835,256)*0,1		53,823			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 390,612	290,00	403 277,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
			VV (484,404+53,823)*1,67		898,839			
			VV "podkladní vrstvy komunikací"228,079+263,694		491,773			
			Součet		1 390,612			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 373,483	20,00	47 469,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
			VV výkop_rýh_tř3+výkop_rýh_tř4		2 373,483			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 835,256	166,00	304 652,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
			VV "výkop celkem" výkop_rýh_tř3+výkop_rýh_tř4		2 373,483			
			VV "odečet obsypu"-348,006		-348,006			
			VV "odečet lože"-85,259		-85,259			
			VV "odpočet potrubí"-87,25*0,25*2*PI-143,58*0,2*2*PI-470,04*0,15*2*PI-14,08*0,1*2*PI		-68,842			
			VV "odečet šachet"-(4+3,55+3,53+3,54+3,23+2,98+2,59+2,68+1,95+1,3+2,78+2,23+1,5+2,5+1,8+2,82+2,1+1,48+2,63+2,73+1,99+1,79+11,5)*0,5*2*PI		-36,120			
			Součet		1 835,256			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	348,006	210,00	73 081,26	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
			VV "D"(87,25+1)*(1,4)*(0,5+0,1)+143,58*(1,3)*(0,4+0,1)+(3,65)*(1,2)*(0,3+0,1)		169,209			
			VV "D1"(81,35+1)*(1,2)*(0,3+0,1)		39,528			
			VV "D2"(70,24+1)*(1,2)*(0,3+0,1)		34,195			
			VV "UV3"(3,2+1)*(1)*(0,15+0,1)		1,050			
			VV "D"(301,23-234,48+1)*(1,2)*(0,3+0,1)		32,520			
			VV "UV1"(3,16+1)*(1)*(0,15+0,1)		1,040			
			VV "D3"(86,09+1)*(1,2)*(0,3+0,1)		41,803			
			VV "D4"(65,75+1)*(1,2)*(0,3+0,1)		32,040			
			VV "D5"(50+1)*(1,2)		61,200			
			VV "vpustli UV 2,4,6"((0,8+1,25+5)*(1)+5*1*2)*(0,15+0,1)		4,263			
			VV "odpočet potrubí"-87,25*0,25*2*PI-143,58*0,2*2*PI-470,04*0,15*2*PI-14,08*0,1*2*PI		-68,842			
			Součet		348,006			
25	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	696,012	390,00	271 444,68	CS ÚRS 2023 02
			VV 348,006*2 Přepočtené koeficientem množství		696,012			
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				32 172,75	
26	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	714,950	45,00	32 172,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
			VV 14,08+470,04+143,58+87,25		714,950			
			D 4 Vodorovné konstrukce				127 839,95	
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	85,259	1 050,00	89 521,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
			VV lože 852,59*0,1		85,259			
28	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráhů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	32,000	950,00	30 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
29	M	59224010	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	8,000	194,00	1 552,00	CS ÚRS 2023 02
30	M	59224011	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	6,000	218,00	1 308,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	59224012	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2023 02
32	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	16,000	285,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				1 387 572,47	
33	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	852,590	211,00	179 896,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251011 kamenivo ŠD-(113-65,75)*1,2		852,590			
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	909,290	215,00	195 497,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 kamenivo ŠD		909,290			
35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 078,094	400,00	431 237,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111 živice		1 078,094			
36	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	852,590	30,00	25 577,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 kamenivo ŠD-(113-65,75)*1,2		852,590			
37	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 078,094	20,00	21 561,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108 živice		1 078,094			
38	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	1 078,094	380,00	409 675,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578143113 živice		1 078,094			
39	K	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltu se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	1 078,094	12,00	12 937,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578901112 živice		1 078,094			
40	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	136,606	500,00	68 303,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111 dlažba žula		136,606			
41	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	142,952	300,00	42 885,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211212 dlažba zámková		142,952			
D 8			Trubní vedení				2 810 272,47	
42	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	14,080	1 346,00	18 951,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355231 "připojky k UV" 14,08		14,080			
43	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	470,040	820,00	385 432,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370410					
44	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	477,091	890,00	424 610,99	CS ÚRS 2023 02
			470,04*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		477,091			
45	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	143,580	1 070,00	153 630,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871390410					
46	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	145,734	2 069,00	301 523,65	CS ÚRS 2023 02
			143,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		145,734			
47	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500	m	87,250	1 370,00	119 532,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871420410					
48	M	28614156	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN10	m	88,559	3 135,00	277 632,47	CS ÚRS 2023 02
			87,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		88,559			
49	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	12,000	297,00	3 564,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310 "2x koleno na 1 UV" 6*2		12,000			
50	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus	12,000	416,00	4 992,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	29,000	747,00	21 663,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370320					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	27,000	909,00	24 543,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370420								
53	M	28617362	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160	kus	3,000	1 315,00	3 945,00	CS ÚRS 2023 02
54	M	28617383	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/200	kus	24,000	4 399,00	105 576,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300	kus	31,000	611,00	18 941,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370440								
56	M	28617483	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	kus	31,000	562,00	17 422,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400	kus	5,000	1 240,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390420								
58	M	28617363	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160	kus	5,000	7 863,00	39 315,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	877390440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400	kus	10,000	917,00	9 170,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877390440								
60	M	28617484	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400	kus	10,000	1 096,00	10 960,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	877420420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 500	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420420								
62	M	28617385	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 500/200	kus	2,000	8 360,00	16 720,00	CS ÚRS 2023 02
63	M	28617364	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 500/160	kus	1,000	8 433,28	8 433,28	CS ÚRS 2023 02
64	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 500	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420440								
65	M	28617485	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500	kus	4,000	2 275,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 200	úsek	6,000	880,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121								
67	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 300	úsek	16,000	1 140,00	18 240,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121								
68	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 400	úsek	5,000	1 290,00	6 450,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892392121								
69	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 500	úsek	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892422121								
70	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	21,000	4 800,00	100 800,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410102								
VV					21,000			
71	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	21,000	6 038,00	126 798,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	2,000	6 340,00	12 680,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410103								
73	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	2,000	7 248,00	14 496,00	CS ÚRS 2023 02
74	K	894410201	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 250 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410201								
75	M	59224405	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 02
76	K	894410202	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 500 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410202								
77	M	59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	kus	4,000	1 397,00	5 588,00	CS ÚRS 2023 02
78	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	12,000	1 130,00	13 560,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211								
79	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	12,000	1 077,00	12 924,00	CS ÚRS 2023 02
80	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	9,000	1 730,00	15 570,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212								
81	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	9,000	1 440,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
82	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	14,000	3 300,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213								
83	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	14,000	2 529,00	35 406,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	894410231	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 800	kus	4,000	1 780,00	7 120,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	59224402	<i>konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná</i>	kus	4,000	1 803,00	7 212,00	CS ÚRS 2023 02
86	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/85941302								
87	M	59224401	<i>konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm, stupadla poplastovaná</i>	kus	4,000	1 803,00	7 212,00	CS ÚRS 2023 02
88	M	59224056	<i>kónus pro kanalizační šachty s kapovým stupadlem 100/62,5x67x12cm</i>	kus	10,000	1 803,00	18 030,00	CS ÚRS 2023 02
89	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	9,000	2 300,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/85941302								
90	M	59224075	<i>deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm</i>	kus	9,000	4 663,00	41 967,00	CS ÚRS 2023 02
91	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	6,000	1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341								
92	M	59224472	<i>vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm</i>	kus	6,000	606,00	3 636,00	CS ÚRS 2023 02
93	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	999,00	5 994,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351								
94	M	59224460	<i>vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop</i>	kus	6,000	2 383,00	14 298,00	CS ÚRS 2023 02
95	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm	kus	6,000	999,00	5 994,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941361								
96	M	59224461	<i>vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm</i>	kus	6,000	274,00	1 644,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm	kus	6,000	1 280,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941362								
98	M	59224462	<i>vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm</i>	kus	6,000	448,00	2 688,00	CS ÚRS 2023 02
99	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	23,000	3 750,00	86 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112								
100	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	23,000	3 868,00	88 964,00	CS ÚRS 2023 02
101	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 470,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112								
102	M	55241040	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	kus	6,000	2 383,00	14 298,00	CS ÚRS 2023 02
103	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	714,950	10,00	7 149,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112								
VV					14,08+470,04+143,58+87,25	714,950		
D 9							317 022,13	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
104	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	1 059,440	70,00	74 160,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222								
VV					řezání	1 059,440		
105	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	1 059,440	120,00	127 132,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121121								
VV					řezání	1 059,440		
106	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 059,440	100,00	105 944,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112								
VV					"D"*((87,25+1)+143,58+(3,65))*2	470,960		
VV					"D1"*(81,35+1)*2	164,700		
VV					"D3"*(86,09+1)*2	174,180		
VV					"D4"*(65,75+1)*2	133,500		
VV					"D5"*(50+1)*2	102,000		
VV					"vpusti UV 2,4,6"*(0,8+1,25+5)*2	14,100		
VV					Součet	1 059,440		
107	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	279,558	35,00	9 784,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071111								
VV					dlažba_žula+dlažba_žámková	279,558		
D 997							325 671,38	
Přesun sutě								
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	828,090	55,00	45 544,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
VV					"odvoz dlažeb na mezideponii"56,965+42,171	99,136		
VV					"odvoz asfaltu na skládku"237,181	237,181		
VV					"odvoz suti na skládku"228,079+263,694	491,773		
VV					Součet	828,090		
109	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 560,586	12,00	78 727,03	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online FSC			https://podminky.urs.cz/itcm/KS_URS_2023_02/237221629					
VV			"odvoz asfaltů na skládku"237,181*9		2 134,629			
VV			"odvoz podkladních vrstev na skládku"(228,079+263,694)*9		4 425,957			
VV			Součet		6 560,586			
110	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	828,089	100,00	82 808,90	CS ÚRS 2023 02
Online FSC			https://podminky.urs.cz/itcm/KS_URS_2023_02/222221611					
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	237,181	500,00	118 590,50	CS ÚRS 2023 02
Online FSC			https://podminky.urs.cz/itcm/KS_URS_2023_02/2012221875					
VV			237,181		237,181			
D 998			Přesun hmot				427 929,50	
112	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	855,859	500,00	427 929,50	CS ÚRS 2023 02
Online FSC			https://podminky.urs.cz/itcm/KS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování Starých Neratovic II etapa -ul. B. Firnčíkové, Továrni, U Luk, Sítová,
Přístavni a Práce

Objekt:

SO 02 - Kanalizační přípojky

KSO:

Místo: město Neratovice

GG-CZ:

Datum: 29.02.2024

Zadavatel:

Město Neratovice

IC:

00237108

DIČ:

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

IC:

270 85 201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

C-projekt s.r.o.

IC:

04760956

DIČ:

CZ04760956

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 416 899,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 416 899,03	21,00%	297 548,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 714 447,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Starých Neratovic II etapa - ul. B. Přimčůvých, Tovární, U Luk, Střitová,
Přístavni a Práce

Objekt: SO 02 - Kanalizační přípojky

Místo: město Neratovice
Zadavatel: Město Neratovice
Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 29.02.2024
Projektant: C-projekt s.r.o.
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 416 899,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 416 899,03
1 - Zemní práce	848 031,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 450,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 845,00
5 - Komunikace pozemní	145 852,65
8 - Trubní vedení	228 947,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 003,75
997 - Přesun sutě	37 123,89
998 - Přesun hmot	91 645,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odčkanalizování starych Neratovic II etapa - ul. B. Firnčíkové, Tovární, U Luk, Štítová,
Přístavní a Práce

Objekt: **SO 02 - Kanalizační přípojky**

Místo: město Neratovice
Zadavatel: Město Neratovice
Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 29.02.2024
Projektant: C-projekt s.r.o.
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 416 899,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 416 899,03

D 1 Zemní práce 848 031,17

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	15,750	150,00	2 362,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106151								
VV					"DP9"2*(0,9+0,6)	3,000		
VV					"DP10"2,5*(0,9+0,6)	3,750		
VV					"DP11"3*(0,9+0,6)	4,500		
VV					"DP12"3*(0,9+0,6)	4,500		
VV					Součet	15,750		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	43,500	130,00	5 655,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171								
VV					"DP9"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					"DP13"(4+2)*(0,9+0,6)	9,000		
VV					"DP19"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					"DP20"2*(0,9+0,6)	3,000		
VV					"DP21"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					"DP22"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					"DP23"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					"DP24"3,5*(0,9+0,6)	5,250		
VV					Součet	43,500		
3	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	52,650	180,00	9 477,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112								
VV					"DP1-8"(3+3+7+1,5+1,5+4,5+4,5+1,5)*(0,9)	23,850		
VV					"DP14-18"(4+2,5+1,5+1,5+1,5)*(0,9)	9,900		
VV					"DP25-33"(1+3,5+3,5+1+1+3,5+1+2,5)*(0,9)	16,200		
VV					"DP37-38"(1,5+1,5)*(0,9)	2,700		
VV					Součet	52,650		
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	189,000	315,00	59 535,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122								
VV					210*0,9	189,000		
5	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	26,250	1 130,00	29 662,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107132								
VV					"DP1"1*(0,9+0,6)	1,500		
VV					"DP10"3*(0,9+0,6)	4,500		
VV					"DP11"3*(0,9+0,6)	4,500		
VV					"DP25"2*(0,9+0,6)	3,000		
VV					"DP27"1,5*(0,9+0,6)	2,250		
VV					"DP28"2*(0,9+0,6)	3,000		
VV					"DP31"1,5*(0,9+0,6)	2,250		
VV					"DP33"1,5*(0,9+0,6)	2,250		
VV					"DP36"2*(0,9+0,6)	3,000		
VV					Součet	26,250		
6	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	87,750	212,00	18 603,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142								
VV					"DP1-8"(3+3+7+1,5+1,5+4,5+4,5+1,5)*(0,9+0,6)	39,750		
VV					"DP14-18"(4+2,5+1,5+1,5+1,5)*(0,9+0,6)	16,500		
VV					"DP25-33"(1+3,5+3,5+1+1+3,5+1+2,5)*(0,9+0,6)	27,000		
VV					"DP37-38"(1,5+1,5)*(0,9+0,6)	4,500		
VV					Součet	87,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	53,100	219,00	11 628,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401					
VV			(2+1+2+1+2+3+3+3+3+1+1+1+1+1+2+2+2+1+1+2+1+2+1+1+2+2+2+1+2+3)*0,9					
8	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	400,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001402					
VV			1*0,9					
9	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	18,000	215,00	3 870,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
VV			(2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1)*0,9					
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	669,454	350,00	234 308,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
VV			"DP1"4*((4,09+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP2"6*((4,08+2,2)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP3"9*((3,81+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP4"4*((3,64+1,8)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP5"4*((3,15+1,5)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP6"15*((3,09+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP7"15*((2,95+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP8"7*((2,95+1,5)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP9"5,5*((2,59+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP10"5,5*((2,29+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP11"6*((2,11+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP12"7,5*((1,57+1,38)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP13"611*((1,4+1,3)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP14"5*((2,35+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP15"4*((2,21+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP16"4*((2,13+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP17"4*((1,82+1,68)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP18"4*((1,6+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP19"3,5*((2,8+1,5)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP20"3*((2,53+1,4)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP21"3,5*((2,42+1,4)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP22"3,5*((2,32+1,4)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP23"3,5*((2,05+1,4)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP24"3,5*((1,9+1,4)/2-0,3)*0,9*0,9					
VV			"DP25"3*((2,86+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP26"5*((2,59+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP27"5*((2,4+1,7)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP28"3*((2,38+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP29"3*((2,28+1,7)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP30"3*((2,03+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP31"5*((1,67+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP32"3*((1,58+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP33"4*((2,69+1,5)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP34"6,5*((2,31+1,5)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP35"6,5*((2,31+1,5)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP36"8*((1,89+1,4)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP37"7*((2,05+1,6)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			"DP38"7*((1,91+1,76)/2-0,5)*0,9*0,9					
VV			Součet					
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	74,384	600,00	44 630,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204					
VV			"DP1"4*((4,09+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP2"6*((4,08+2,2)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP3"9*((3,81+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP4"4*((3,64+1,8)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP5"4*((3,15+1,5)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP6"15*((3,09+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP7"15*((2,95+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP8"7*((2,95+1,5)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP9"5,5*((2,59+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP10"5,5*((2,29+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP11"6*((2,11+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP12"7,5*((1,57+1,38)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP13"611*((1,4+1,3)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP14"5*((2,35+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					
VV			"DP15"4*((2,21+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"DP16"4*((2,13+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1		0,455			
VV			"DP17"4*((1,82+1,68)/2-0,5)*0,9*0,1		0,450			
VV			"DP18"4*((1,6+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1		0,360			
VV			"DP19"3,5*((2,8+1,5)/2-0,3)*0,9*0,1		0,583			
VV			"DP20"3*((2,53+1,4)/2-0,3)*0,9*0,1		0,450			
VV			"DP21"3,5*((2,42+1,4)/2-0,3)*0,9*0,1		0,507			
VV			"DP22"3,5*((2,32+1,4)/2-0,3)*0,9*0,1		0,461			
VV			"DP23"3,5*((2,05+1,4)/2-0,3)*0,9*0,1		0,449			
VV			"DP24"3,5*((1,9+1,4)/2-0,3)*0,9*0,1		0,425			
VV			"DP25"3*((2,86+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1		0,440			
VV			"DP26"5*((2,59+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1		0,673			
VV			"DP27"5*((2,4+1,7)/2-0,5)*0,9*0,1		0,698			
VV			"DP28"3*((2,38+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1		0,402			
VV			"DP29"3*((2,28+1,7)/2-0,5)*0,9*0,1		0,402			
VV			"DP30"3*((2,03+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1		0,355			
VV			"DP31"5*((1,67+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1		0,511			
VV			"DP32"3*((1,58+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1		0,294			
VV			"DP33"4*((2,69+1,5)/2-0,5)*0,9*0,1		0,574			
VV			"DP34"6,5*((2,31+1,5)/2-0,5)*0,9*0,1		0,822			
VV			"DP35"6,5*((2,31+1,5)/2-0,5)*0,9*0,1		0,822			
VV			"DP36"8*((1,89+1,4)/2-0,5)*0,9*0,1		0,824			
VV			"DP37"7*((2,05+1,6)/2-0,5)*0,9*0,1		0,835			
VV			"DP38"7*((1,91+1,76)/2-0,5)*0,9*0,1		0,841			
			Součet		74,384			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávků v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	72,000	40,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2023_02/139001101					
VV			(53,1+0,9+18)*1*1		72,000			
13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 454,770	12,00	29 457,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2023_02/151811131					
VV			"DP1"4*((4,09+1,4)/2)*2		21,960			
VV			"DP2"6*((4,08+2,2)/2)*2		37,680			
VV			"DP3"9*((3,81+1,4)/2)*2		46,890			
VV			"DP4"4*((3,64+1,8)/2)*2		21,760			
VV			"DP5"4*((3,15+1,5)/2)*2		18,600			
VV			"DP6"15*((3,09+1,4)/2)*2		67,350			
VV			"DP7"15*((2,95+1,4)/2)*2		65,250			
VV			"DP8"7*((2,95+1,5)/2)*2		31,150			
VV			"DP9"5,5*((2,59+1,4)/2)*2		21,945			
VV			"DP10"5,5*((2,29+1,6)/2)*2		21,395			
VV			"DP11"6*((2,11+1,4)/2)*2		21,060			
VV			"DP12"7,5*((1,57+1,38)/2)*2		22,125			
VV			"DP13"611*((1,4+1,3)/2)*2		1 649,700			
VV			"DP14"5*((2,35+1,4)/2)*2		18,750			
VV			"DP15"4*((2,21+1,4)/2)*2		14,440			
VV			"DP16"4*((2,13+1,4)/2)*2		14,120			
VV			"DP17"4*((1,82+1,68)/2)*2		14,000			
VV			"DP18"4*((1,6+1,4)/2)*2		12,000			
VV			"DP19"3,5*((2,8+1,5)/2)*2		15,050			
VV			"DP20"3*((2,53+1,4)/2)*2		11,790			
VV			"DP21"3,5*((2,42+1,4)/2)*2		13,370			
VV			"DP22"3,5*((2,32+1,4)/2)*2		13,020			
VV			"DP23"3,5*((2,05+1,4)/2)*2		12,075			
VV			"DP24"3,5*((1,9+1,4)/2)*2		11,550			
VV			"DP25"3*((2,86+1,4)/2)*2		12,780			
VV			"DP26"5*((2,59+1,4)/2)*2		19,950			
VV			"DP27"5*((2,4+1,7)/2)*2		20,500			
VV			"DP28"3*((2,38+1,6)/2)*2		11,940			
VV			"DP29"3*((2,28+1,7)/2)*2		11,940			
VV			"DP30"3*((2,03+1,6)/2)*2		10,890			
VV			"DP31"5*((1,67+1,6)/2)*2		16,350			
VV			"DP32"3*((1,58+1,6)/2)*2		9,540			
VV			"DP33"4*((2,69+1,5)/2)*2		16,760			
VV			"DP34"6,5*((2,31+1,5)/2)*2		24,765			
VV			"DP35"6,5*((2,31+1,5)/2)*2		24,765			
VV			"DP36"8*((1,89+1,4)/2)*2		26,320			
VV			"DP37"7*((2,05+1,6)/2)*2		25,550			
VV			"DP38"7*((1,91+1,76)/2)*2		25,690			
			Součet		2 454,770			
14	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 454,770	5,00	12 273,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2023_02/151811231					
15	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 234,087	48,00	59 236,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2023_02/162351104					
VV			"odvoz veškerého výkopku na mezideponii a zásyp zpět"669,454+(669,454-104,821)		1 234,087			
16	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	137,121	107,00	14 671,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2023_02/162351124					
VV			"odvoz veškerého výkopku na mezideponii a zásyp zpět"74,384+74,384-(11,647)		137,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	104,821	230,00	24 108,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "odvoz vytlačené zeminy"(669,454+74,84-627,826)*0,9					104,821			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,647	352,00	4 099,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "odvoz vytlačené zeminy"(669,454+74,84-627,826)*0,1					11,647			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	265,107	290,00	76 881,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "skládka vytlačené zeminy"(669,454+74,84-627,826)*1,67 "skládka podkladních vrstev komunikace"15,795+54,810 Součet					194,502 70,605 265,107			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	744,294	20,00	14 885,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "skládka vytlačené zeminy"(669,454+74,84-627,826)*1,67 "skládka podkladních vrstev komunikace"15,795+54,810 Součet					744,294			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	627,826	166,00	104 219,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "výkopek celkem"669,454+74,384 "odečet lože"-18,9 "odečet obsypu"-86,085 "odečet potrubí"-23*(PI*0,1^2)-187*(PI*0,075^2) "odečet obetonování"-7 Součet					743,838 -18,900 -86,085 -4,027 -7,000 627,826			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	86,085	210,00	18 077,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV 23*(0,2+0,3)*0,9 187*(0,15+0,3)*0,9 Součet					10,350 75,735 86,085			
23	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	172,170	390,00	67 146,30	CS ÚRS 2023 02
VV 86,085*2 "Přepočtené koeficientem množství"					172,170			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							9 450,00	
24	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	210,000	45,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV 210					210,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							19 845,00	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	18,900	1 050,00	19 845,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV 210*0,9*0,1					18,900			
D 5 Komunikace pozemní							145 852,65	
26	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	52,650	211,00	11 109,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV 52,65					52,650			
27	K	564851111	Podklad ze šterkopísku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	189,000	215,00	40 635,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV 189					189,000			
28	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	87,750	400,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV živice					87,750			
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	87,750	30,00	2 632,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV živice					87,750			
30	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	52,650	20,00	1 053,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV "DP1-8"(3+3+7+1,5+1,5+4,5+4,5+1,5)*(0,9) "DP14-18"(4+2,5+1,5+1,5+1,5)*(0,9) "DP25-33"(1+3,5+3,5+1+1+1+3,5+1+2,5)*(0,9) "DP37-38"(1,5+1,5)*(0,9) Součet					23,850 9,900 16,200 2,700 52,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	87,750	380,00	33 345,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578143113 živice								
32	K	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu na povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	87,750	12,00	1 053,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578901112 živice								
33	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	15,750	500,00	7 875,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111 dlažba žula								
34	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	43,500	300,00	13 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211212 dlažba_zámková								
D 8					Trubní vedení			
35	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	187,000	280,00	52 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310								
36	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	189,805	377,00	71 556,49	CS ÚRS 2023 02
VV 187*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
37	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350310								
38	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	23,345	564,00	13 166,58	CS ÚRS 2023 02
VV 23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
39	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	34,000	273,00	9 282,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310								
40	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	34,000	190,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	297,00	1 188,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310								
42	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	4,000	386,00	1 544,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	34,000	800,00	27 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121								
44	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121								
45	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	7,000	4 810,00	33 670,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141 "obetonování spádových stupňů a bloky pod hrdly" 0,5*14								
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	210,000	10,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112 187+23								
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
47	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	117,000	70,00	8 190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222 "DP1-8"(3+3+7+1,5+1,5+4,5+4,5+1,5)*2 "DP14-18"(4+2,5+1,5+1,5+1,5)*2 "DP25-33"(1+3,5+3,5+1+1+3,5+1+2,5)*2 "DP37-38"(1,5+1,5)*2 Součet								
48	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	117,000	120,00	14 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121121 117								
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	117,000	100,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	59,250	35,00	2 073,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071111 VV VV VV dlažba_žula dlažba_zámková Součet 15,750 43,500 59,250								
D		997	Přesun sutě	37 123,89				
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	125,717	55,00	6 914,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	392,004	12,00	4 704,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 VV VV VV VV "odvoz asfaltu na skládku"19,305*9 "odvoz vybouraného štěrku na skládku"(15,795+54,810) "odvoz vybouraného betonu na skládku"16,406*9 Součet 173,745 70,605 147,654 392,004								
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	125,717	100,00	12 571,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,406	200,00	3 281,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 VV 16,406 16,406								
55	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,305	500,00	9 652,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 VV 19,305 19,305								
D		998	Přesun hmot	91 645,50				
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	183,291	500,00	91 645,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Starých Neratovic II etapa -ul. B. Firmáňkové, Tovární, U Lnk., Štítova,
Přístavní a Práce
Objekt:

VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

KSO:
Místo: město Neratovice

Zadavatel:
Město Neratovice

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
C-projekt s.r.o.

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

CG-CZ:
Datum: 29.02.2024

IC:
DIČ: 00237108

IC:
DIČ: 270 85 201
CZ27085201

IC:
DIČ: 04760956
CZ04760956

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			369 000,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	369 000,00	21,00%	77 490,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	446 490,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování Starých Neratovic II etapa - ul. B. Firncíkovců, Továrni, U Luč, Střitová,
Přístavni a Práce

Objekt: VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Místo: město Neratovice
Zadavatel: Město Neratovice
Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 29.02.2024
Projektant: C-projekt s.r.o.
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	369 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	369 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	144 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odčernizování Starých Neratovic II etapa -nl. B. Pírnčíkové, Tovární, U Luk, Střelová,
Přístavni a Práce

Objekt: VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Místo: město Neratovice Datum: 29.02.2024
Zadavatel: Město Neratovice Projektant: C-projekt s.r.o.
Uchazeč: VPK Suchý s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							369 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							369 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							144 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							125 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00	
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000								
D VRN6 Územní vlivy							35 000,00	
7	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/060001000								
D VRN7 Provozní vlivy							35 000,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000								

Stavba - „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“

Časový harmonogram postupu prací

Popis	Měsíc	Červen 2024	Červenec 2024	Srpen 2024	Září 2024	Říjen 2024	Listopad 2024	Prosinec 2024	Leden 2025
	Délka trvání	Celková dob realizace - od 03.06.2024 do 3.2.2025							
Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčikové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce									
SO 01 - Kanalizační stoky									
SO 02 - Kanalizační přípojky									
VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady									

Legenda:  grafické vyznačení postupu prací

Orientační finanční plnění zakázky

Doba plnění	Červen 2024	Červenec 2024	Srpen 2024	Září 2024	Říjen 2024	Listopad 2024	Prosinec 2024	Leden 2025
Čerpání financí v jednotlivých měsících bez DPH	1 716 800,00	1 716 800,00	1 716 800,00	1 716 800,00	1 858 200,00	522 300,00	372 300,00	250 000,00
Celkem za stavbu bez DPH	9 870 000,00							

Seznam poddodavatelů

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	100 %	9 870 tis. Kč

V Zásmukách dne 29.2.2024


.....
 jednatel
VPK Suchý s.r.o.