




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		015
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ – revize		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 015 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 11.4.2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – revize DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D101 – D141 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změny v části ASŘ, které vyplynuly během stavebních prací a definují objem skutečně provedených prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 02.04.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		015																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ – revize		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 015 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 11.4.2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ASŘ – revize DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D101 – D141 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>1 999 495,80 Kč</td><td>239 939,50 Kč</td><td>2 239 435,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-811 404,49 Kč</td><td>-97 368,54 Kč</td><td>-908 773,03 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>1 188 091,31 Kč</td><td>142 570,96 Kč</td><td>1 330 662,27 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 999 495,80 Kč	239 939,50 Kč	2 239 435,30 Kč	Méněpráce:	-811 404,49 Kč	-97 368,54 Kč	-908 773,03 Kč	Rozdíl:	1 188 091,31 Kč	142 570,96 Kč	1 330 662,27 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 999 495,80 Kč	239 939,50 Kč	2 239 435,30 Kč															
Méněpráce:	-811 404,49 Kč	-97 368,54 Kč	-908 773,03 Kč															
Rozdíl:	1 188 091,31 Kč	142 570,96 Kč	1 330 662,27 Kč															
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ZL č. 015 ASŘ - revize		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447	DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			790 779,11
PSV			1 025 676,69
MON			183 040,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 999 495,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 999 495,80 CZK
Snížená DPH	12 %		239 939,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 239 435,30 CZK
v _____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	1 999 495,80	0,00	239 939,50	2 239 435,30	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	319 262,89	0,00	38 311,55	357 574,44	16
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	231 765,38	0,00	27 811,85	259 577,23	12
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	43 876,80	0,00	5 265,22	49 142,02	2
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří	96 097,54	0,00	11 531,70	107 629,24	5
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek	89 450,00	0,00	10 734,00	100 184,00	4
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	48 059,94	0,00	5 767,19	53 827,13	2
ZL č. 015_14	Změna povrchů	142 919,72	0,00	17 150,37	160 070,09	7
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	73 037,80	0,00	8 764,54	81 802,34	4
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	57 400,00	0,00	6 888,00	64 288,00	3
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	184 224,38	0,00	22 106,93	206 331,31	9
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	32 014,15	0,00	3 841,70	35 855,85	2
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	301 803,70	0,00	36 216,44	338 020,14	15
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	327 922,00	0,00	39 350,64	367 272,64	16
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	51 661,50	0,00	6 199,38	57 860,88	3
Celkem za stavbu		1 999 495,80	0,00	239 939,50	2 239 435,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			301 803,70	15,1
_2	Odpočet z SoD	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			21 857,73	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			96 153,33	4,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 858,55	3,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			99 641,54	5,0
5	Komunikace	HSV			6 435,00	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 621,18	7,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			53 499,96	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 908,12	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 935,18	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			34 207,65	1,7
712_04	Terasy 1. NP	PSV			13 852,29	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			166 146,64	8,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 078,97	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			478 067,56	23,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			301 388,40	15,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			0,00	0,0
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			0,00	0,0
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			183 040,00	9,2
Cena celkem					1 999 495,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 312,91	
34	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	1,37700	3 596,00	4 951,69	SoD
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,20000	712,00	3 702,40	RTS 23/ I
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,20000	143,50	746,20	RTS 23/ I
35	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11016	53 673,00	5 912,62	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 648,00	
69	317168130R00	Překlady keramické montáž z dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	536,00	9 648,00	SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 544,00	
112	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	4,00000	886,00	3 544,00	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				53 499,96	
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 987,32000	24,00	47 695,68	SoD
193	632443232R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	241,84500	24,00	5 804,28	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				21 264,64	
420	28376064R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RfE: E	m2	149,75100	142,00	21 264,64	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				173 264,38	
523	T/82	Dřevěná zástěna 1500/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	2,00000	46 881,00	93 762,00	SoD
18	T/99	Dřevěná zástěna 1100/3000 mm, včetně ocel. rámu, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací, D+ M, včetně kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000	47 308,00	47 308,00	R-pol.
19	766001	Příplatek ke dveřím v sanitárních příčkách (změna šířky dveří z 600 na 700 mm)	ks	7,00000	380,00	2 660,00	R-pol.
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
		přípočet dveře T/17 : 1		1,00000			
466	T/16	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	SoD
		přípočet dveře T/18 : 1		1,00000			
540	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,08200	1 151,00	94,38	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				42 729,00	
25	Z/16	Oplocení TČ pro bazén s brankou 2100 x 3000 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. prvků, D+ M, včetně kotvení a povrch. úpravy pozink.	ks	1,00000	42 300,00	42 300,00	R-pol.
572	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,30000	1 430,00	429,00	SoD
Celkem						319 262,89	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				231 765,38	
1	766-88	Obložení atik na 2.NP terasovými prkny	mb	66,00000	2 941,07	194 110,62	R-pol.
		T71, T72 : 66,0		66,00000			
2	766-99	Příplatek za osazení terasových trámů na stavitelné terče plastové, včetně dodávky výškově stavitelných podstavců - terasa T68	m2	90,80000	414,70	37 654,76	R-pol.
Celkem						231 765,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_10	Požadavek PBŘ na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				43 876,80	
1	Prvek D31 a D32	D+M opláštění tepelných čerpadel dle popisu v doplnění PD, vč. betonového základu	m2	18,00000	2 437,60	43 876,80	R-pol.

Celkem						43 876,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				96 097,54	
1	411001-01	Betonování šliců u oken montáž pokoje á 1,6 mb	ks	12,00000	649,00	7 788,00	R-pol.
2	411001-02	Betonování šliců chodba vstupy á 4,0 mb	ks	2,00000	1 177,00	2 354,00	R-pol.
3	411001-03	Dodávka rychleschnoucího betonu a penetrace vč. dopravy	ks	45,00000	895,40	40 293,00	R-pol.
4	411001-04	Betonování šliců u oken montáž pokoje 2.NP	mb	70,50000	437,80	30 864,90	R-pol.
5	411001-05	Betonování šliců chdoba atrium 1.NP a 2.NP	mb	33,80000	437,80	14 797,64	R-pol.

Celkem						96 097,54
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 840,42
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,51037	3 915,00	25 488,10
		16,075*0,9*0,45		6,51038		
2	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	18,64700	1 961,00	36 566,77
		16,075*1,16		18,64700		
40	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35000	53 673,00	18 785,55
		0,35		0,35000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 609,58
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	30,31543	284,00	8 609,58
Celkem						89 450,00

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				15 184,15	
326	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	16,53230	706,00	11 671,80	SoD
				odpočet SoD : -61,4677		-61,46770	
				skutečnost : 78,0		78,00000	
2	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	19,90000	176,50	3 512,35	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				1 486,13	
3	283758932R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 40 mm	m2	8,42000	176,50	1 486,13	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				13 378,70	
4	283758935R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 80 mm	m2	37,90000	353,00	13 378,70	RTS 24/ I
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				12 366,16	
6	283758939R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 150 mm	m2	18,68000	662,00	12 366,16	RTS 24/ I
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				5 644,80	
8	283758942R	Deska soklová EPS DEKPERIMETER SD 150, tl. 200 mm	m2	6,40000	882,00	5 644,80	RTS 24/ I
Celkem						48 059,94	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_14	Změna povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				142 621,18	
159	602016187RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, <i>náhrada za kamenný obklad : 99,2</i> <i>dělicí zídka 2.NP : 24,83</i>	m2	124,03000	253,00	31 379,59	SoD
160	602016187Rxx	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, jemnozrná, vzhled monolitického betonu, stěny <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000</i>	m2	124,03000	620,00	76 898,60	SoD
180	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 124,03000</i>	m2	124,03000	233,00	28 898,99	SoD
182	6200001	Provětrávaná fasáda, s obkladem biodeskou tl. 19 mm, MV tl. 20 cm, kompletní D+M <i>náhrada za kamenný obklad : 1,0</i>	m2	1,00000	5 444,00	5 444,00	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				298,54	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,05120	284,00	298,54	SoD
Celkem						142 919,72	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 037,80	
4	T/20_změna	Vnitřní dveře dvoukřídlé 1525x2400 mm s plným nadsvětlením, techn. specifikace dle výpisu truhl. prac. , D+ M, včetně zárubně, kování a povrch. úpravy - změna dveří plných s nadsvětlením na 3/3 prosklené	ks	1,00000	15 480,30	15 480,30	R-pol.
6	T/45_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
7	T/46_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, akustická úprava, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. - doplnění větrací mřížky	ks	6,00000	1 224,30	7 345,80	R-pol.
8	T/47_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 1000x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	1,00000	1 224,30	1 224,30	R-pol.
9	T/48_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - změna kování a zámku	ks	1,00000	3 395,70	3 395,70	R-pol.
10	T/49_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1300x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění vyrovnávacího kování proti kroucení	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00	R-pol.
11	T/50_změna	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 1500x2400 mm, D+ M, vč. samozavírače, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění obkladového panelu	ks	1,00000	5 700,20	5 700,20	R-pol.
12	T/56_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	5,00000	1 224,30	6 121,50	R-pol.
13	T/59_změna	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 900x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch. úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - doplnění větrací mřížky	ks	2,00000	1 224,30	2 448,60	R-pol.
14	T/66_změna	Vnitřní parapet 440/6600mm, překližka MUITIPLEX tl.18 mm techn. specifikace dle výpisu truhl. prací , D+ M - doplnění prosklení dveřního křídla	ks	1,00000	21 239,90	21 239,90	R-pol.
Celkem						73 037,80	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 400,00	
1	767998998	Frézování otvoru do madla zábradlí pro osazení LED světél	ks	164,00000	350,00	57 400,00	R-pol.
		<i>prvek Z8 a Z9 : 71*2+22</i>		<i>164,00000</i>			

Celkem						57 400,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 070,63	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,25000	1 475,00	1 843,75	SoD - ZL13
		10,0*0,5*0,5*0,5		1,25000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,25000	297,50	371,88	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 1,25		1,25000			
10	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	7,50000	263,00	1 972,50	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,25000	148,00	185,00	SoD
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,50000	14,00	35,00	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000*2		2,50000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,25000	530,00	662,50	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,25000		1,25000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 333,75	
7	311112340RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	1,25000	2 445,00	3 056,25	RTS 24/ I
		0,5*0,25*10		1,25000			
11	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 5-7, do 10m	m3	1,25000	405,00	506,25	SoD - ZL30
		1,25		1,25000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m, kolečko výkop. z hor. 5-7	m3	7,50000	369,50	2 771,25	SoD - ZL30
		1,25*6		7,50000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				172 820,00	
10	767001001RT1	Ocelový rošt kolem stromů - ocelový rošt, položený a přikotvený na betonové patky (pakty dodávkou stavby) provedení ocelové jakly, pozink, rozměr cca 4x5m	kpl	1,00000	65 660,00	65 660,00	R-pol.
11	767001002RT2	Rošt s víkem na technologii - ocelový rošt obvodový, vložené ocelové výklopné víko na plynových vše provedení ocel pozink	kpl	1,00000	107 160,00	107 160,00	R-pol.
Celkem						184 224,38	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 935,18	
265	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	14,70000	43,00	632,10	SoD
306	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	14,70000	152,00	2 234,40	SoD
		24,5*0,6		14,70000			
321	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	16,90500	175,00	2 958,38	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,70000		14,70000			
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15		2,20500			
386	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,08989	1 227,00	110,30	SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 078,97	
6	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	24,50000	1 054,00	25 823,00	RTS 24/ I
441	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,12716	2 013,00	255,97	SoD
Celkem						32 014,15	