

Objednatel:  
**Městská část Praha 12**  
Generála Šišky 2375/6  
143 00 Praha 4  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:  
**Bau-Const - sociální podnik s.r.o.**  
Pobřežní 249/46  
18600 Praha 8  
IČ: 49241869  
DIČ CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 21.05.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r. o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích Lehárova a Převoznická dle tabulky "Oprava Lehárova 01-02, Převoznická 01-02 - 05-01/2024" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 21.05.2024.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 21.05.2024 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 21.06.2024.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 217 621,55</b>

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.21  
12:08:31 +02'00'

Akceptace objednávky:

**Bau-Const s. r. o.**Pobřežní  
Provozovna: L  
IČ: 49241869Praha 8  
190 00 Praha 8  
Cz49241869

Rekapitulace příloha k faktuře

	<b>základ</b>	<b>DPH21%</b>	<b>celkem vč. DPH</b>
Lehárova 01	241 156,00	50 642,76	291 798,76
Lehárova 02	141 026,00	29 615,46	170 641,46
Převoznická 01	432 050,00	90 730,50	522 780,50
Převoznická 02	192 066,80	40 334,03	232 400,83
	<b>1 006 298,80</b>	<b>211 322,75</b>	<b>1 217 621,55</b>

V Praze dne 21.5.2024



## Cenová nabídka

### Lehárova 01

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	118,00	108	12 744,00
Odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250mm	m2	118,00	410	48 380,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	118,00	250	29 500,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	40,00	88	3 520,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	118,00	25	2 950,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	118,00	19	2 242,00
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	118,00	300	35 400,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	118,00	445	52 510,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	118,00	350	41 300,00
úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	118,00	85	10 030,00
výšková úprava stávajícího poklopu ( hrnečku ), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	2,00	1290	2 580,00
<b>CELKEM</b>				<b>241 156,00</b>
DPH			21%	<b>50 642,76</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>291 798,76</b>



## Lehárova 02

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	69,00	108	7 452,00
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	69,00	410	28 290,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	69,00	250	17 250,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	26,00	88	2 288,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	69,00	25	1 725,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	69,00	19	1 311,00
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	69,00	300	20 700,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	69,00	445	30 705,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	69,00	350	24 150,00
úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl.150mm	m2	69,00	85	5 865,00
výšková úprava stávajícího poklopu ( hrnečku ), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	1,00	1290	1 290,00
<b>CELKEM</b>				<b>141 026,00</b>
DPH			21%	<b>29 615,46</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>170 641,46</b>



**Převoznická 01**


POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	214,50	108	23 166,00
Odstranění obrusných a ložných živichých vrstev do tl. 250mm	m2	214,50	410	87 945,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	214,50	250	53 625,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	39,50	88	3 476,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	214,50	25	5 362,50
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	214,50	19	4 075,50
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	214,50	300	64 350,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	214,50	445	95 452,50
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	214,50	350	75 075,00
úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl.150mm	m2	214,50	85	18 232,50
výšková úprava stávajícího poklopu ( hrnečku ), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	1,00	1290	1 290,00
<b>CELKEM</b>				<b>432 050,00</b>
<b>DPH</b>			21%	<b>90 730,50</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>522 780,50</b>



**Převoznická 02**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	92,90	108	10 033,20
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	92,90	410	38 089,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	92,90	250	23 225,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	65,00	88	5 720,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	92,90	25	2 322,50
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	92,90	19	1 765,10
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	92,90	300	27 870,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	92,90	445	41 340,50
podkladní vrstva šterkodrť ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	92,90	350	32 515,00
úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl.150mm	m2	92,90	85	7 896,50
výšková úprava stávajícího poklopu ( hrnečku ), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	1,00	1290	1 290,00
<b>CELKEM</b>				<b>192 066,80</b>
DPH			21%	<b>40 334,03</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>232 400,83</b>

V Praze dne 21.5. 2024



**Oprava Lehárova 01-02, Převoznická 01-02 - 05-01/2024**

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	LEHÁROVA 01	Oprava živičného povrchu komunikace na 2 místech v celkové ploše cca. 118,0 m <sup>2</sup> , zálivka cca. 40,0 m, 1x hrnek vyrovnat.	Náčrtek 1 + 8x foto	118,0 m <sup>2</sup>
2	LEHÁROVA 02	Oprava živičného povrchu komunikace na 2 místech v celkové ploše cca. 69,0 m <sup>2</sup> , zálivka cca. 26,0 m, 2x hrnek vyrovnat.	Náčrtek 2 + 10x foto	69,00 m <sup>2</sup>
3	PŘEVOZNICKÁ 01	Oprava živičného povrchu komunikace na 1 místě v celkové ploše cca. 214,5 m <sup>2</sup> , zálivka cca. 39,5 m, 1x hrnek vyrovnat.	Náčrtek 3 + 7x foto	214,5 m <sup>2</sup>
4	PŘEVOZNICKÁ 02	Oprava živičného povrchu komunikace na 2 místech v celkové ploše cca. 92,9 m <sup>2</sup> , zálivka cca. 65,0 m, 1x hrnek vyrovnat	Náčrtek 4 + 10x foto	92,9 m <sup>2</sup>