

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-19

Stavba: OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

KSO:  
Místo: Králíky

CC-CZ:  
Datum: 08.05.2024

Zadavatel:  
Město Králíky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

IČ: 6147941  
DIČ: CZ06147941

Projektant:  
ATELIER M

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA: JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNĚHO OBJEKTU JEHOŽ PŮVODNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SE NEDOHLEDALA. NĚKTERÉ ČÁSTI OBJEKTU NEJSOU PRO ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÉ BEZ ZÁSAHU DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY OPROTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT NAVRŽENY A SCHVÁLENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU INVESTOREM, PROJEKTANTEM A ORGÁNEM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ZA NESCHVÁLENÉ ZMĚNY NEBERE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

Cena bez DPH

5 876 427,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 876 427,44	1 234 049,76
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 110 477,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-19

**Stavba:** OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Místo: **Králíky**

Datum: 08.05.2024

Zadavatel: Město Králíky

Projektant: ATELIER M

Zhotovitel: BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 876 427,44</b>	<b>7 110 477,20</b>
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady	368 000,00	445 280,00
SO 01	II.etapa – oprava střechy	5 508 427,44	6 665 197,20

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.05.2024

Zadavatel:

Město Králíky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

IČ:

6147941

DIČ:

CZ06147941

Projektant:

ATELIER M

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA: JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU JEHOŽ PŮVODNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SE NEDOHLEDALA. NĚKTERÉ ČÁSTI OBJEKTU NEJSOU PRO ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÉ BEZ ZÁSAHU DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY OPROTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT NAVRŽENY A SCHVÁLENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU INVESTOREM, PROJEKTANTEM A ORGÁNEM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ZA NESCHVÁLENÉ ZMĚNY NEBERE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

Cena bez DPH

368 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 000,00	21,00%	77 280,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

445 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 08.05.2024  
Zadavatel: Město Králíky Projektant: ATELIER M  
Zhotovitel: BUILDTECHNOLOGY, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>368 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	333 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	188 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	94 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	51 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	35 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 08.05.2024

Zadavatel:

Město Králíky

Projektant: ATELIER M

Zhotovitel:

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>368 000,00</b>		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							333 000,00		
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							188 000,00		
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01	
VV					"vytyčení stávajících sítí" 1		1,000		
2	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	hod	40,000	2 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01	
VV					"Doplňkový stavebně-technický průzkum včetně závěrečné zprávy" 40		40,000		
3	K	011544000	Průzkum restaurátorský	hod	15,000	2 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01	
VV					"Odborný dohled a spolupráce restaurátora při osazení sochy" 15		15,000		
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01	
VV					"Dílenská dokumentace uměleckořemeslných výrobků a ručně opracovaných profilů (tesařské, klempířské a zámečnické konstrukce)" 1		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01	
D VRN3 Zařízení staveniště							94 000,00		
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 01	
7	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01	
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01	
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01	
D VRN4 Inženýrská činnost							51 000,00		
10	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	40,000	1 200,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01	
11	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01	
D VRN9 Ostatní náklady							35 000,00		
12	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01	
13	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt:

**SO 01 - II.etapa – oprava střechy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.05.2024

Zadavatel:

Město Králíky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

IČ:

6147941

DIČ:

CZ06147941

Projektant:

ATELIER M

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKA: JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU JEHOŽ PŮVODNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SE NEDOHLEDALA. NĚKTERÉ ČÁSTI OBJEKTU NEJSOU PRO ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÉ BEZ ZÁSAHU DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY OPROTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT NAVRŽENY A SCHVÁLENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU INVESTOREM, PROJEKTANTEM A ORGÁNEM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ZA NESCHVÁLENÉ ZMĚNY NEBERE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

**Cena bez DPH**

**5 508 427,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 508 427,44	21,00%	1 156 769,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 665 197,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

|-----|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt:

**SO 01 - II.etapa – oprava střechy**

Místo:

Datum: 08.05.2024

Zadavatel:

Město Králíky

Projektant: ATELIER M

Zhotovitel:

BUILDTECHNOLOGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 508 427,44**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 385 253,59

1 - Zemní práce

11 880,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 080,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

716 342,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

524 017,54

997 - Přesun sutě

61 896,58

998 - Přesun hmot

16 037,15

#### PSV - Práce a dodávky PSV

3 906 179,35

762 - Konstrukce tesařské

671 365,96

764 - Konstrukce klempířské

2 392 316,10

765 - Krytina skládaná

583 855,01

767 - Konstrukce zámečnické

83 209,50

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

23 341,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

152 091,04

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

216 994,50

VRN4 - Inženýrská činnost

216 994,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA VSTUPNÍ BUDOVY HŘBITOVA V KRÁLÍKÁCH

Objekt: SO 01 - II.etapa – oprava střechy

Místo: Datum: 08.05.2024

Zadavatel: Město Králíky Projektant: ATELIER M

Zhotovitel: BUILDTECHNOLOGY, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>5 508 427,44</b>		
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>1 385 253,59</b>		
<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>11 880,00</b>		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,750	1 500,00	10 125,00	CS ÚRS 2024 01
VV					*sondy inženýrských sítí* 0,6*1,5*1,5*5		6,750	
2	K	174111101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,750	260,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>55 080,00</b>		
3	K	314231511	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průřechu do 150x150 mm z cihel pálených plných, pevnosti P 40 dl. 290 mm,	m3	2,160	12 100,00	26 136,00	CS ÚRS 2024 01
VV					*komíny* 0,5*0,9*2,4*2		2,160	
4	K	314231521	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průřechu do 150x150 mm z cihel lícových, pevnosti P 60 dl. 290 mm	m3	1,080	26 800,00	28 944,00	CS ÚRS 2024 01
VV					*komíny - nadstřešní část včetně zdobného límce* 0,5*0,9*1,2*2		1,080	
<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>716 342,32</b>		
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	24,000	850,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV					*ochrana sochy Anděla Vítězství po dobu provádění II. etapy* 2,0*2,0*6		24,000	
7	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	6223261R1	Restaurátorské práce stěn kopule (osmiúhelníku) - omytí tlakovou vodou, ruční očištění, reliéfy taracota, oprava konzol, jádrové omítky a štuků, nátěru, pomocného lešení a vypracování zprávy	kpl	1,000	682 000,00	682 000,00	
9	K	623321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	13,440	548,00	7 365,12	CS ÚRS 2024 01
VV					*komíny* (0,5+0,9)*2*2,4*2		13,440	
10	K	623321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	26,880	102,00	2 741,76	CS ÚRS 2024 01
VV					13,44*2 *Přepočtené koeficientem množství		26,880	
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,400	43,00	361,20	CS ÚRS 2024 01
VV					*komíny* (0,5+0,9)*2*1,5*2		8,400	
12	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	13,440	30,00	403,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	13,440	41,00	551,04	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>524 017,54</b>		
14	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	450,000	62,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 01
VV					*po obvodu budovy* (20,0+10,0)*2*7,5		450,000	

16	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	94 500,000	2,00	189 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				450*210 *Přepočtené koeficientem množství		94 500,000		
17	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	450,000	37,00	16 650,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	943121311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"plošina na depozit materiálu" 6,0*4,0*7,5		180,000		
20	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	37 800,000	2,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 01
VV				180*210 *Přepočtené koeficientem množství		37 800,000		
21	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	450,000	25,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	94 500,000	0,50	47 250,00	CS ÚRS 2024 01
VV				450*210 *Přepočtené koeficientem množství		94 500,000		
24	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	450,000	18,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	946111313	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 5,5 m do 9,6 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	946112119	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m montáž	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"kopule" 1		1,000		
27	K	946112219	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	90,000	850,00	76 500,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	946112819	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m demontáž	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	200,000	90,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	70,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"pozednice, kotvení á 2,5m" (20,0+10,0+10,0)*2/2,5		32,000		
31	K	953965124	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	962032631	Bourání zdíva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	79,169	15,00	1 187,54	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě							61 896,58	
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	12,228	2 150,00	26 290,20	CS ÚRS 2024 01
35	K	997013312	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	11,000	700,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	997013322	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	330,000	65,00	21 450,00	CS ÚRS 2024 01
VV				11*30 *Přepočtené koeficientem množství		330,000		
37	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,228	420,00	5 135,76	CS ÚRS 2024 01
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	110,052	12,00	1 320,62	CS ÚRS 2024 01
VV				12,228*9 *Přepočtené koeficientem množství		110,052		
D 998 Přesun hmot							16 037,15	
39	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,823	2 050,00	16 037,15	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							3 906 179,35	

D 762		Konstrukce tesařské	671 365,96					
40	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	13,686	1 100,00	15 054,60	CS ÚRS 2024 01
VV				5,75+7,936		13,686		
41	K	762311002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkilkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	kus	10,000	5 650,00	56 500,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"odhad" 10		10,000		
42	K	762321905	Poděpení vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	762331922	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky výřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	374,400	175,00	65 520,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	76233253R1	Výměna základového rámu a sloupků v prostoru tubusu (zaklenutí do úrovně lucerny), úprava bednění v oblasti u pozednice – reprofilace paty kopule dřevěným bedněním z prken a masivních profilů jako podklad pro oplechování včetně spoj. prvků a impregnace	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
45	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	374,400	290,00	108 576,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"předpoklad výměny v rozsahu 60% prvků vazby, bude upřesněno při doplňkovém stavebně technickém průzkumu"				
VV				"pozednice" (20,0+10,0+10,0)*2		80,000		
VV				"vazný trám" 5,0*8		40,000		
VV				"sloupky" 1,5*8		12,000		
VV				"vrcholová vaznice" (10,0+20,0+10,0)		40,000		
VV				"krokve1" 5,0*2*20		200,000		
VV				"krokve2" 2,5*2*4*2		40,000		
VV				"klešтина1" 4,5*2*2*10		180,000		
VV				"klešтина2" 2,0*2*2*4		32,000		
VV				Součet		624,000		
VV				624*0,6 "Přepočtené koeficientem množství"		374,400		
46	M	60512130	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	5,750	9 500,00	54 625,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"pozednice" (20,0+10,0+10,0)*2*0,16*0,13		1,664		
VV				"vazný trám" 5,0*8*0,13*0,14		0,728		
VV				"sloupky" 1,5*8*0,13*0,15		0,234		
VV				"vrcholová vaznice" (10,0+20,0+10,0)*0,13*0,14		0,728		
VV				"krokve1" 5,0*2*20*0,11*0,13		2,860		
VV				"krokve2" 2,5*2*4*2*0,11*0,13		0,572		
VV				"klešтина1" 4,5*2*2*10*0,11*0,12		2,376		
VV				"klešтина2" 2,0*2*2*4*0,11*0,12		0,422		
VV				Součet		9,584		
VV				9,584*0,6 "Přepočtené koeficientem množství"		5,750		
47	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	264,549	185,00	48 941,57	CS ÚRS 2024 01
VV				"sedlová střeška" 208,0		208,000		
VV				"kopule, vrchlík koule" 2*P*3,0*3,0		56,549		
VV				Součet		264,549		
49	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,936	8 500,00	67 456,00	CS ÚRS 2024 01
VV				264,549*0,03		7,936		
50	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	264,549	45,00	11 904,71	CS ÚRS 2024 01
51	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m	kus	8,000	6 400,00	51 200,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	762381111	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy nebo do hřebene	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	12,000	4 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	13,686	2 100,00	28 740,60	CS ÚRS 2024 01
55	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,694	4 420,00	42 847,48	CS ÚRS 2024 01
D 764		Konstrukce klempířské	2 392 316,10					
56	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	208,000	220,00	45 760,00	CS ÚRS 2024 01
57	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	264,549	65,00	17 195,69	CS ÚRS 2024 01
VV				"sedlová střeška" 208,0		208,000		
VV				"kopule, vrchlík koule" 2*P*3,0*3,0		56,549		
VV				Součet		264,549		
58	M	28329043	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	304,231	230,00	69 973,13	CS ÚRS 2024 01
VV				264,549*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		304,231		
59	K	764131431	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	208,000	3 500,00	728 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				"sedlová střeška" 208,0		208,000		

60	K	76423144R1	Oplechování nároží kopule plechem z Cu plechu se zdobením včetně podkladních plechů - uměleckořemeslný klempířský výrobek	m	37,699	6 000,00	226 194,00	
VV				*nároží kopule 2*P13,0/4*8		37,699		
61	K	76423243R1	Oplechování lemu kopule z Cu plechu z osmi segmentů včetně spojení rohů - uměleckořemeslný klempířský výrobek	m	20,000	6 000,00	120 000,00	
62	K	764233452	Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	2,000	7 190,00	14 380,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	764236411	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 900 mm	m	20,000	2 420,00	48 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*kopule (3,0+2,3+2,4+2,3)*2		20,000		
64	K	76433643R1	Montáž a dodávka střešního zdobného vikýře z měděného plechu s tesařskou konstrukcí - uměleckořemeslný klempířský výrobek	kpl	4,000	220 000,00	880 000,00	
65	K	76433643R2	Odborná montáž (včetně přemístění z depozitu) sochy Anděla Vítězství na vrchol kopule za dohledu restaurátora sochy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
66	K	76433643R3	Montáž a dodávka podstavce sochy výšky 800mm zdobného z měděného plechu s tesařskou konstrukcí - uměleckořemeslný klempířský výrobek	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
67	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,351	5 280,00	12 413,28	CS ÚRS 2024 01
D 765				Krytina skládaná		583 855,01		
68	K	765125251	Montáž střešních doplňků krytiny betonové drážku hromosvodu na hřeben	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*příprava bleskosvodu 1		1,000		
69	M	35441685	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190mm, Cu	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	765161231	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřebíky dvojité krytí z pravoúhlých formátů, počet kamenů přes 40 ks/m2	m2	56,549	1 000,00	56 549,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*kopule, vrchlík koule 2*P13,0*3,0		56,549		
71	M	58389048R1	krytina břidlicová dvojité krytí šestihran 260x180mm - šedočerná	m2	79,169	2 650,00	209 797,85	
VV				*odhad 70% plochy, 2 vrstvy 0,7*56,549*2		79,169		
72	M	58389048R2	krytina břidlicová dvojité krytí šestihran 260x180mm - barevná	m2	33,929	7 450,00	252 771,05	
VV				*odhad 30% plochy, 2 vrstvy 0,3*56,549*2		33,929		
73	K	765161321	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm nárožní hrany provázané z kamenů do 16 ks/m	m	20,000	2 800,00	56 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*kopule (3,0+2,3+2,4+2,3)*2		20,000		
74	K	765161361	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm štítové hrany v místech střešních prostupů, plochy jednotlivě do 0,1 m2	kus	1,000	286,00	286,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*prostup pro držák bleskosvodu 1		1,000		
75	K	765161393	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. do 6 mm Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bednění	m2	56,549	137,00	7 747,21	CS ÚRS 2024 01
76	K	998765122	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110	2 990,00	328,90	CS ÚRS 2024 01
D 767				Konstrukce zámečnické		83 209,50		
77	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	4,000	1 970,00	7 880,00	CS ÚRS 2024 01
78	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	2,000	1 910,00	3 820,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	4,000	1 790,00	7 160,00	CS ÚRS 2024 01
80	M	70921425	kotvici bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou pro měděné střechy	kus	4,000	6 680,00	26 720,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	76799511R1	Ocelová konstrukce pro osazení, upevnění a nivelaci sochy z ocelových tyčových prvků, s povrchovou úpravou otryskáním a žárovým zinkováním 35 mikronů s doplňky (objimek, rektifikačních spojek a ocelových lanek)	kg	150,000	250,00	37 500,00	
82	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	3 700,00	129,50	CS ÚRS 2024 01
D 782				Dokončovací práce - obklady z kamene		23 341,74		
83	K	782632114	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. přes 50 mm	m2	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2024 01
VV				*komíny 0,5*0,9*2		0,900		
84	M	5838118R1	krycí komínová deska z tvrdého přírodního pískovce tl. 80-100mm, vypákování symetrické, zalcovaná se zdívkem, rozměr 500x900mm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
85	K	782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	0,900	357,00	321,30	CS ÚRS 2024 01

