



MKDS Veselí nad Moravou
Nový kamerový bod - KB za Kauflandem

Objednatel: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou	Zhotovitel: Base System spol. s r. o. Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 IČO: 25310496 DIČ: CZ25310496 Komerční banka, a.s., č. ú.: Tel: Mobil:	Číslo zakázky: 240833 Datum: 09.04.2024 Platnost: 1. měsíc
---	--	---

#	Typ / druh zboží	množství	jedin.	Cena za materiál		DPH (%)	Cena za práci		DPH (%)	Poznámka	
				za jednotku	celkem		za jednotku	celkem			
KB za Kauflandem											130 757,00 Kč
1	NBE-5703-AL Bullet 5MP HDR 3.2-10.5mm IP66/67 IK10	2	kpl			21%			21%		
2	Ubiquiti UISP Wave Nano Point-to-Multipoint jednotka, PtP*, 60GHz, 5GHz záloha	2	ks			21%			21%	1x KB Smuteční síň	
3	Konzole pro Wifi spoj	2	ks			21%			21%	1x KB Smuteční síň	
4	2G-2S.0.3.F-BOX-PoE Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slotem, 3x FE PoE port	1	ks			21%			21%		
5	Plastová rozvodnice včetně vybavení (DIN svorkovnice, jištění, přepětová ochrana 230V, 2x zásuvka 230V ...)	1	ks			21%			21%		
6	Kabelové rozvody kamerového bodu: kabel FTP cat. 5e + napájení, uloženené v ochranné trubce FXP s UV odolností, nebo liště LV	2	kpl			21%			21%	1x KB Smuteční síň	
7	Odpočtový elektroměr SMART pro vzdálený dohled	1	kpl			21%			21%		
8	GBIC RJ45 SFP	1	ks			21%			21%		
9	Zdroj 12VDC/1,67A (20W) v plastovém krytu na DIN lištu	1	ks			21%			21%		
10	M-MDR-100-48 průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-100W s nastavitelným výstupním napětím až +55VDC (PoE+), účinnost 88%, provozní teplota -10...+60°C	1	ks			21%			21%		
11											
Služebna MP											34 256,00 Kč
12	Licence Genetec Omnicast (V5.x)	2	ks			21%			21%		
13	Výkresová dokumentace skutečný stav DWG	1	kpl						21%		
14	Oživení a uvedení do provozu včetně měření a revizí, odborný dohled při montáži	1	kpl						21%		
15	Dopravné, skladné, zkušební provoz aj.	1	kpl						21%		
16	Pomocný instalační materiál (konektory, šrouby, kotvy...)	1	kpl			21%			21%		
17	Použití vysokozdvizné plošiny	1	kpl							Zajistí investor na vlastní náklady	
18											
Koncové ceny (bez DPH):				Materiál:	125 821,00	Kč	Práce:	39 192,00	Kč		
DPH 15%:				Materiál:		Kč	Práce:		Kč		
DPH 21%:				Materiál:	26 422,41	Kč	Práce:	8 230,32	Kč		
Celková cena dodávky (bez DPH):								165 013,00	Kč		
Celková cena dodávky (včetně DPH):								199 665,73	Kč		

Poznámka:

Investor zajistí plošinu pro práce spojené s instalací kamerového bodu.

Investor si na vlastní náklady zajistí přípojku trvalého napájecího napětí 230V - kabel až do rozvaděče MKDS (realizace od Kaufland)