

ROZPOČET

Stavba: Kladruby
Objekt: Kanalizace od školky

Objednatel: RÚ Kladruby
 Zhotovitel: LAROS s.r.o. Benešov
 Místo: Kladruby

Zpracoval: ing. Šanda
 Datum: 27.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							52 339,39	152 080,51	204 419,90	57,603
1 Zemní práce							11 009,84	69 668,54	80 678,38	40,802
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	9,000	41,90	0,00	377,10	377,10	0,000
2	221	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	28,000	670,00	0,00	18 760,00	18 760,00	0,000
3	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	19,000	238,00	0,00	4 522,00	4 522,00	0,000
4	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	82,600	20,20	0,00	1 668,52	1 668,52	0,000
5	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,600	238,00	0,00	19 658,80	19 658,80	0,000
6	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	119,600	85,00	794,14	9 371,86	10 166,00	0,102
7	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	119,600	37,00	0,00	4 425,20	4 425,20	0,000
8	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,200	72,40	0,00	2 114,08	2 114,08	0,000
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,200	14,90	0,00	435,08	435,08	0,000
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,400	79,50	0,00	4 245,30	4 245,30	0,000
11	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,600	181,00	0,00	4 090,60	4 090,60	0,000
12	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	40,700	251,00	10 215,70	0,00	10 215,70	40,700
4 Vodorovné konstrukce							1 456,72	1 238,28	2 695,00	0,000
13	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,900	550,00	1 456,72	1 238,28	2 695,00	0,000
5 Komunikace pozemní							10 697,43	7 344,57	18 042,00	12,716
14	221	566901244	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	28,000	180,00	3 018,68	2 021,32	5 040,00	7,865

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	221	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	19,000	591,00	7 449,52	3 779,48	11 229,00	3,942
16	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,000	197,00	229,23	1 543,77	1 773,00	0,909

8 Trubní vedení

27 855,40

34 290,60

62 146,00

4,085

17	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	54,000	399,00	15 961,86	5 584,14	21 546,00	0,231
18	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	20 300,00	11 893,54	28 706,46	40 600,00	3,855

997 Přesun sutě

1 320,00

10 737,02

12 057,02

0,000

19	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,795	531,00	0,00	9 980,15	9 980,15	0,000
20	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	51,140	14,80	0,00	756,87	756,87	0,000
21	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,640	500,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,000

998 Přesun hmot

0,00

28 801,50

28 801,50

0,000

22	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,603	500,00	0,00	28 801,50	28 801,50	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	-----------	-----------	-------

Celkem

52 339,39

152 080,51

204 419,90

57,603