

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2016/0758/OIN ze dne 12.12.2016

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača
 Tel. : 572 525 271, mobil: 728 932 089
 E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAVYMA spol. s r.o.

Sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice
 Statutární orgán:
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68
 Zapsán v jiném veřejném rejstříku:
 IČ: 00544027
 DIČ: CZ 00544027
 Bankovní ústav: KB Otrokovice
 Číslo účtu: 102540 – 921/0100
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Machů
 Tel. : 602 716 647
 E-mail: machu@stavyma.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Laciga(vedoucí stavby)
 Tel. : 724 104 818
 E-mail: laciga@stavyma.cz
 Tel. : Vladimír Jáně
 602 716 649
 E-mail: jane@stavyma.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/0758/OIN, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla – Depozitář knihovny Mařatice (dále jen „smlouva o dílo“) a jejíž Přílohu č. 1 tvoří obchodní podmínky pro zhotovení stavby ze dne 12.12.2016 (dále jen „obchodní podmínky“).
- 2.2. Tímto dodatkem č.1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo a její příloha obchodní podmínky tak, aby vyhovovaly současným potřebám a záměrům smluvních stran.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

3.1. Změna článku č. 3 obchodních podmínek - Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3 obchodních podmínek. Jedná se o změny, jejichž důvodem jsou práce nad původní rámec předmětu díla – vícepráce a méněpráce.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.

3.2. Změna článku č. 4 smlouvy o dílo - Cena díla

Původní cena díla dle ust. čl. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 smlouvy o dílo:

4.1.1	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH celkem	3.922 157,- Kč
4.1.2	Výše DPH dle smlouvy o dílo	823 653,- Kč
4.1.3	Celková cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH	4.745 810,- Kč

Cena za vícepráce a méněpráce:

Cena VCP a MCP bez DPH	235 110,- Kč
Výše DPH	49 373,- Kč
Cena VCP a MCP vč. DPH	284 483,- Kč

Celková cena dle dodatku č. 1:

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	4.157 267,- Kč
Výše DPH dle dodatku	873 026,- Kč
Celková cena dodatku č.1 vč. DPH	5 030 293,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a obchodních podmínek zůstávají beze změn.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Dodatek č.1 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 780/47/RM/2016 ze dne 22.11.2016.

V Uherském Hradišti dne - 4 -07- 2017




Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Otrokovicích dne 30. 06. 2017



Za Zhotovitele: Dušan Machů

STAVYMA®
spol.s.r.o.
Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice 2

Dodatek č. 1 - rekapitulace

Stavba : **160202**
Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice

Rekapitulace

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena bez DPH	DPH	Celkem
Cena díla dle SOD	3 922 157	823 653 Kč	4 745 810
Cena za vícepráce a méně práce	235 110	49 373 Kč	284 483
Cena dle Dodatku č.1	4 157 267	873 026	5 030 293

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 160202
Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
SO-1 Depozitář		1,00	236 610,32
SO-VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		1,00	-1 500,00
Celkem za stavbu			235 110,32
DPH			49 373,17
Celkem za stavbu včetně DPH			284 483,49

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Číslo	Název	Celkem
01	VRN	-1 500,00
1	Zemní práce	23 663,35
2	Základy a zvláštní zakládání	111 796,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	19 711,68
4	Vodorovné konstrukce	48 030,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 548,60
62	Úpravy povrchů vnější	17 177,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 576,12
94	Lešení a stavební výtahy	1 102,42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	336,30
99	Staveništní přesun hmot	4 537,80
711	Izolace proti vodě	2 950,75



712	Živičné krytiny	9 464,41
713	Izolace tepelné	7 131,32
762	Konstrukce tesařské	4 198,95
763	Dřevostavby	5 640,00
764	Konstrukce klempířské	-17 995,00
776	Podlahy povlakové	4 419,73
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 063,57
M21	Elektromontáže - hromosvod	256,00
M21	Elektromontáže - dálkové ovládání termoventilů	-20 000,00
Cena celkem		235 110,32

Stavba : 160202 Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice
Objekt : SO-1 Depozitář

JKSO :

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Zákl. údaje **SO-1**
Depozitář

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2	Práce dle PD 01/2016 včetně řemesel	236 610,32
	Celkem objekt SO-1	236 610,32

Rekapitulace soupisu 2 Práce dle PD 01/2016 včetně řemesel

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	23 663,35
2	Základy a zvláštní zakládání	111 796,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	19 711,68
4	Vodorovné konstrukce	48 030,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 548,60
62	Úpravy povrchů vnější	17 177,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 576,12
94	Lešení a stavební výtahy	1 102,42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	336,30
99	Staveništní přesun hmot	4 537,80
711	Izolace proti vodě	2 950,75
712	Živičné krytiny	9 464,41
713	Izolace tepelné	7 131,32
762	Konstrukce tesařské	4 198,95
763	Dřevostavby	5 640,00
764	Konstrukce klempířské	-17 995,00
776	Podlahy povlakové	4 419,73
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 063,57
M21	Elektromontáže - hromosvod	256,00
M21	Elektromontáže - odpočet dálkové ovládní termoventilů	-20 000,00
	Celkem soupis 2	236 610,32

B

Položkový soupis prací a dodávek - přípočty, odpočty

S:	160202	Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice
O:	SO-1	Depozitář
R:	2	Práce dle PD 01/2016 včetně řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				23 663,35
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3,	m3	41,76000	270,00	11 275,20
2	131201209R00	Příplatek za lepivost	m3	41,76000	37,00	1 545,12
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,69000	270,00	456,30
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,69000	22,00	37,18
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,12000	270,00	32,40
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2,20000	50,00	110,00
7	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	2,20000	20,00	44,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,45000	150,00	6 517,50
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	43,45000	16,00	695,20
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	12,62000	10,00	126,20
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	43,45000	65,00	2 824,25
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				111 796,32
12	273321321R00	Beton základových desek železový z betonu C 20/25	m3	5,75000	2 400,00	13 800,00
13	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	0,32000	212,00	67,84
14	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	0,32000	52,00	16,64
15	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100	t	1,10000	23 000,00	25 300,00
16	274321321R00	Beton základových pasů železový z betonu C 20/25	m3	12,50000	2 400,00	30 000,00
17	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,25000	23 000,00	28 750,00
18	279321312R00	Beton základových zdí železový z betonu C 20/25	m3	1,45000	2 400,00	3 480,00
19	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	7,66000	280,00	2 144,80
20	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	7,66000	119,00	911,54
21	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13000	23 000,00	2 990,00
22	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,88500	2 300,00	4 335,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 711,68
23	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m2.K,	m2	10,75000	1 050,00	11 287,50
24	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	4,50000	539,00	2 425,50
25	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	0,73000	570,00	416,10

26	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	11,21000	498,00	5 582,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				48 030,50
38	413321315R00	Beton nosníků železový z betonu C 20/25	m3	5,85000	2 740,00	16 029,00
39	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	34,78000	398,00	13 842,44
40	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	34,78000	85,00	2 956,30
41	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,71000	292,00	207,32
42	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,71000	64,00	45,44
43	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,65000	23 000,00	14 950,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				4 548,60
50	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	23,94000	190,00	4 548,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 177,50
54	622319121RU1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	17,55000	750,00	13 162,50
55	622319132RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2	m2	5,50000	730,00	4 015,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 576,12
56	631581000R00	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu	m3	26,07000	180,00	4 692,60
57	632413160R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový, tloušťky 60 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 8,00 mm; pevnost v tlaku 30,0 MPa	m2	11,21000	244,00	2 735,24
58	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0,36000	223,00	80,28
59	639571115R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopisku, tloušťky 150 mm	m2	0,25000	272,00	68,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 102,42
65	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6,17000	48,00	296,16
66	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	6,17000	30,00	185,10
67	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	6,17000	28,00	172,76
68	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	11,21000	40,00	448,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				336,30
69	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	11,21000	30,00	336,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 537,80
81	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	75,63000	60,00	4 537,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 950,75
82	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,21000	21,00	235,41

83	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,48000	32,00	15,36
84	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	11,21000	223,00	2 499,83
85	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,48000	235,00	112,80
87	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	28,64000	3,05	87,35
Díl: 712		Živičné krytiny				9 464,41
88	712211559R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	13,28000	110,00	1 460,80
89	712370010RAB	Povlak. krytina střeš, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm	m2	13,28000	480,00	6 374,40
90	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	15,27000	80,00	1 221,60
91	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	90,58000	4,50	407,61
Díl: 713		Izolace tepelné				7 131,32
92	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,01000	39,00	507,39
93	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	11,21000	39,00	437,19
94	713141311R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad EPS s asfaltovým pásem, na kotvy	m2	1,55000	280,00	434,00
95	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	11,21000	65,00	728,65
97	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	3,00000	1 250,00	3 750,00
98	28375767R	deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 21,00 kg/m3	m3	0,92000	1 250,00	1 150,00
100	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	70,11000	1,77	124,09
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 198,95
105	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	13,01000	90,00	1 170,90
110	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	14,31000	195,00	2 790,45
111	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	39,60000	6,00	237,60
Díl: 763		Dřevostavby				5 640,00
112	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, , bez impregnace řeziva	m	12,00000	470,00	5 640,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-17 995,00
113	764252203R00	Žlaby z měděného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	0,50000	810,00	405,00
114	764530230R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm - odpočet	m	-50,00000	735,00	-36 750,00

		Oplechování zdí a nadezdívek z polplastovaného plechu		50,00000	367,00	18 350,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 419,73
127	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	6,34000	32,00	202,88
128	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	11,21000	361,00	4 046,81
129	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	42,51000	4,00	170,04
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				2 063,57
130	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	11,21000	177,00	1 984,17
131	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	19,85000	4,00	79,40
Díl:	M21	Elektromontáže				256,00
133	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	3,20000	80,00	256,00

Stavba :	160202	Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice	JKSO :
Objekt :	SO-VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Rekapitulace odpočtu

Zákl. údaje **SO-VRN**
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
3	VON Pol	-1 500,00
	Celkem objekt SO-VRN	-1 500,00

Rekapitulace soupisu 3 VON Pol

Stavební díl		Cena (Kč)
01	Celý objekt	-1 500,00
	Celkem soupis 3	-1 500,00

B

Položkový soupis prací a dodávek - odpočet

S:	160202	Depozitář knihovny Uherské Hradiště - Mařatice
O:	SO-VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
R:	3	VON Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	01	Celý objekt				-1 500,00		
5	00521104000R	Užívání veřejných ploch a prostranství -jednoznačný popis prací dle ceníku RTS 005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00		RTS 16/ II