

# Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: Město Uherské Hradiště  
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ 00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra  
 Tel.: 572 525 273, mobil: 733 143 594  
 E-mail: [jan.uvira@mesto-uh.cz](mailto:jan.uvira@mesto-uh.cz)  
 -(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: SMO a.s.  
 Sídlo: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice  
 IČO: 42339839  
 DIČ: CZ42339839  
 zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624,  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. účtu: 102946921/0100  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen představenstva  
 Tel.: 577 591 111  
 E-mail: [smo@smo.cz](mailto:smo@smo.cz)  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební  
 Tel.: 577 591 191  
 E-mail: [marian.selecky@smo.cz](mailto:marian.selecky@smo.cz)  
 Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Purmanský  
 Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: pan Kamil Grmela

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

### 2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### 2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I. etapa**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným dne 17. 2. 2017 Městským úřadem v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. MUUH\_SŽP/91317/2016/ZalD, které nabylo dne 22. 3. 2017 právní moci (dále jen „Stavební povolení“).
- b) Územním rozhodnutím č. UR 32/2016 vydaným dne 23. 11. 2016 Městským úřadem v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. MUUH-SŽP/72433/2016/HabM, které nabylo dne 22.12.2016 právní moci (dále jen „územní rozhodnutí“).
- c) Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí vydaným dne 27. 10. 2016 Městským úřadem v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. MUUH\_SŽP/72431/2016/HanJ, které nabylo dne 16.11. 2016 právní moci.
- d) Rozhodnutím o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci vydaným dne 27. 10. 2016 Městským úřadem v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. MUUH\_SŽP/72430/2016/HanJ, které nabylo dne 16.11.2016 právní moci.
- e) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitov v Mařaticích – I. etapa**“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Ing. Milanem Valouchem, U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště, zodpovědným projektantem Ing. Břetislav Zapletal autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1300507, v období 1/2017 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 301 Prodloužení kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Chránička metropolitní sítě, SO 901 Sadové úpravy, SO 902 Mobiliiář.

- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a stavebním povolením.
- 2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

- 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných sond a průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- 2.2.4.2. vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
- 2.2.4.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. vyřízení omezení silničního provozu a zajištění případných náhradních ploch vedení dopravy, vč. zajištění případného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a odstranění.
- 2.2.4.4. Zajištění odpovídajícího přístupu k nemovitostem dotčených stavbou po celou dobu provádění díla. Dotčení obyvatelé budou o realizaci díla řádně a včas informováni.
- 2.2.4.5. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
- 2.2.4.6. vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje
- 2.2.4.7. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
- 2.2.4.8. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- 2.2.4.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků Stavebního povolení,
- 2.2.4.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, provedení odpovídajícího zaškolení obsluhy jednotlivých částí díla i díla jako celku,
- 2.2.4.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
- 2.2.4.12. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů,
- 2.2.4.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.2.4.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.2.4.15. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.2.4.16. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
- 2.2.4.17. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,

- 2.2.4.18. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům -pověřeným kontrolním orgánům ČR,
- 2.2.4.19. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.2.4.20. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
- 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.
- 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
- 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
  - Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
  - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
  - Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
  - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytyčení stavby.

#### 2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s kvalitativními standardy definovanými touto smlouvou, projektovou dokumentací a ČSN zároveň mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce (pokud nebyly deklarovány v nabídce, potom které byly deklarovány v rámci schvalovacího procesu na kontrolním dnu), a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

#### 2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

- Autorský dozor: ..... – Ing. Milan Valouch, U Dvora 1445, 686 05  
Uh. Hradiště - Mařatice
- Koordinátor BOZP objednatel:..... – Zdeněk Křiva, Větrná 885, 686 05  
Uherské Hradiště
- Technický dozor objednatel:..... – Ing. Jaroslav Zemánek – STINGS  
Palackého nám.231, 686 01 Uh. Hradiště

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

#### 3.1. Termíny

##### **Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací (Díla): 17.7. 2017**

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit.

Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně.

##### **Termín dokončení stavebních prací (Díla): 30. 11. 2017**

Smluvní strany se dohodly na omezení stavebních prací ve 44. týdnu t. r. z důvodu svátku Památky zesnulých. Termín dokončení díla toto omezení zahrnuje.

**Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

**Součinnost při kolaudaci stavby:** bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru objednatel (TDO).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně, vyjma nepříznivých klimatických podmínek v daném období obvyklých.

- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Tento harmonogram bude dále přílohou této smlouvy.

### 3.2. Místo plnění

Místem plnění je město Uherské Hradiště, část Mařatice, ul. 1. Máje, u místního hřbitova na pozemcích v k. ú. MAŘATICE

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši:

4.1.2.

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>6 362 105,55 Kč</b>
<b>Výše DPH (21%)</b>	<b>1 336 042,17 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>7 698 147,72 Kč</b>

4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.1.4. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.

### 4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelům oceněn a to úplně a omylu prostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění, náklady vybudování přípojného místa vč. projednání dle vlastní potřeby,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
  - opatření k ochraně životního prostředí,
  - organizační a koordinační činnost,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
  - likvidaci odpadu,
  - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
  - finanční záruky
  - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
  - náklady na geodetické vytýčení stavby a náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
  - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
  - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně.

### **4.3. Doklady určující cenu za dílo**

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatelům v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

#### **4.4. Podmínky pro změnu ceny**

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

#### **4.5. Způsob sjednání změny ceny**

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány a nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy oceněny Zhotovitel použije datovou základnu RTS, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo.

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě

v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
  - 5.2.3.2. provedeno v období,
  - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
  - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel

povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelům uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### **5.3. Lhůty splatnosti**

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

### **5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)**

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I. etapa“);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

## 6. MAJETKOVÉ SANKCE

### 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 3.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 11.000,- Kč za každý den.

### 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu

porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

#### **6.5. Sankce za nevyklizení staveniště**

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**

6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

#### **6.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut:**

6.10.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení

6.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.11. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

## **7. STAVENIŠTĚ**

#### **7.1. Předání a převzetí Staveniště**

7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu

- příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
  - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
  - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
  - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.1.9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátoru BOZP, AD používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště
- 7.1.10. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.1.11. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.2. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré

případné poplatky. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

## 8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhláška 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
  - časovém postupu prací;
  - kontrole jakosti provedených prací;
  - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
  - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.1.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.1.9. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

## **8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny**

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.2.7. Individuální a komplexní vyzkoušení. Individuálním a komplexním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.), skupin a sestav elementů, strojů a zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže a správné funkce zařízení či soustav zařízení. Jestliže podle smlouvy má být řádně provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. Zhotovitel je povinen ke každému vyzkoušení přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv vyzkoušení zúčastnit. O datu provedení a výsledku vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku s odkazem na

příslušný protokol o vyzkoušení. Náklady na vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

### **8.3. Technický dozor**

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
  - 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
  - 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
  - 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
  - 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

### **8.4. Koordinátor bezpečnosti práce**

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
  - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
  - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
  - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
  - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

- 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
  - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
  - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
  - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
  - 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

## 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

### 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

#### **9.4. Provádění Díla**

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 9.4.6. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů

- 9.4.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.8. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.9. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.10. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.12. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.13. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.14. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.15. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.16. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li

- ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.17. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.18. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.19. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.20. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení nebude lhůta, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Zhotovitel je povinen vytvořit odpovídající klimatické podmínky v interiéru pro provádění prací tak, aby nebyl ovlivněn termín provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy a dodrženy odpovídající technologické předpisy.
- 9.4.21. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat
- 9.4.22. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hlučnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice zlínského kraje, které je součástí dokladové části PD.
- 9.4.23. Archeologické nálezy. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

## 10. PODDODAVATELÉ

### 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

### 10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká:

- všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího. V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem.

Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele.

### 10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1. Organizace předání Díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### 11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:

- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
- 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
- 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.6.4. Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
- 11.2.6.5. Doklady o zaškolení obsluhy
- 11.2.6.6. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
- 11.2.6.7. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.8. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.9. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla vč. seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, doklady nutné k užívání díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);

- 11.2.6.10. Geometrický plán, skutečné zaměření díla v počtu 4 vyhotovení + 2x elektronická podoba na CD;
- 11.2.6.11. Seznam výrobků a technologií, u kterých výrobce stanovil kratší záruční lhůtu než 60 měsíců vč. záručních listů tuto lhůtu deklarujících;
- 11.2.6.12. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.13. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.14. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.15. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

## 12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla, v němž objednatel dílo neodmítl převzít.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

### 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.  
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

### 13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

#### 13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

#### 13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

### 14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

#### 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina“) ve výši **2% ze sjednané ceny díla bez DPH** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.1.2. **Záruční listinu předloží** Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději **do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.** Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši

odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.9. až 6.11. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatel o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

**14.2. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatel, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatel dle čl. 1 této Smlouvy,
- c) směnkou v souladu o právu směnečném.

## 15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 15.1. Pojištění Zhotovitel

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitel (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitel proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitel a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši **min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.**
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## 16. VYŠŠÍ MOC

### 16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

### 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 17. ZMĚNA SMLOUVY

### 17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatel a Zhotovitel jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě

## 18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
  - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
  - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
  - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
  - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
  - f) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla prováděného na základě této smlouvy, nebo pokud v průběhu provádění díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
  - g) V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného

- Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanimke-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
  - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
  - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
  - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
  - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
  - f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
  - 18.1.9.2. Zhotovitel je v prodlení s plněním realizace díla oproti harmonogramu vyhotoveným a předaným zhotovitelem v souladu s čl. 3.1.5. o více než 45 dnů;
  - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
  - 18.1.9.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

## 18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasilány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

### **18.3. Uveřejnění Smlouvy**

- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1.7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

**DOLOŽKA**

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.999/60/RM/2017 ze dne 12.6.2017.

Objednatel

V Uherském Hradišti dne 29. 06. 2017



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Zhotovitel

V Otrokovicích dne 28. 06. 2017



Ing. Michal Dlabač  
člen představenstva



# Rekapitulace I. etapa - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Datum: 1/2017

Stavba : Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích - I. Etapa

Objednatel : Město Uherské Hradiště  
Masarykovo nám. 19  
68601 Uherské Hradiště

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice

IČO : 42339839  
DIČ : CZ42339839

Za zhotovitele :



Za objednatele :

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
odbor investic

-3-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 362 105,55
DPH	21 %	1 336 042,17
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>7 698 147,72</b>

## Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (sopsisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vedlejší a ostatní náklady	363 000,00	0	300 000,00	63 000	4,7
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	4 647 905,92	0	3 841 244,56	806 661	60,4
02 SO 301 Prodloužení kanalizace	569 925,03	0	471 012,42	98 913	7,4
03 SO 401 Veřejné osvětlení	990 863,54	0	818 895,49	171 968	12,9
SO 402 Chránička metropolitní sítě	348 370,98	0	287 909,90	60 461	4,5
04 SO 901 Sadové úpravy	480 606,25	0	397 195,25	83 411	6,2
SO 902 Mobiliář	297 476,00	0	245 847,93	51 628	3,9
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 698 147,72</b>	<b>0</b>	<b>6 362 105,55</b>	<b>1 336 042</b>	<b>100,0</b>

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet projektanta</b>	JKSO	823.27
<b>Objekt</b>		SKP	
	<b>Vedlejší a ostatní náklady I. etapa</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
	<i>Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích - I. etapa</i>	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Milan Valouch	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uh. Hradiště		
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	300 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	300 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	300 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	300 000	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		300 000 Kč
DPH	21,0 %		63 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>363 000 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích - I. Etapa	Rozpočet :
Objekt :		Rozpočet projektanta

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	75 000				
Ostatní náklady stavby	225 000				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích</b> - I. Etapa <b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>	Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady - realizace
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 005 1</b>		<b>Vedlejší náklady stavby</b>					
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	25 000,00	25 000,00	
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	15 000,00	15 000,00	
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	25 000,00	25 000,00	
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Celkem za</b>		<b>Vedlejší náklady stavby</b>				<b>75 000,00</b>	
<b>Díl: 005 2</b>		<b>Ostatní náklady stavby</b>					
5	005211040	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství Komplet zahrnuje : - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu	komple	1,00	20 000,00	20 000,00	
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní páně 4 krát) zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací	komple	1,00	20 000,00	20 000,00	
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	20 000,00	20 000,00	
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení - zpracování geometrického plánu pro zápis komunikace do katastru nemovitostí 6 ks - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	30 000,00	30 000,00	
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje :  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	45 000,00	45 000,00	
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby Komplet zahrnuje :	komple	1,00	45 000,00	45 000,00	

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích</b> - I. Etapa <b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>	Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady - realizace
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		náklady na vytyčení stavby náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy				
11	005 26-1020	Bankovní záruky	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
		Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				
12	003R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	komple	1,00	20 000,00	20 000,00
		Komplet zahrnuje : pojištění dodavatele a stavebního díla v souladu s obchodními podmínkami.				
		<b>Celkem za</b>	<b>005 2 Ostatní náklady stavby</b>			<b>225 000,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Zakázka:** Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 101 Kom. a zp. plochy

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

**Zhotovitel:** SMO a.s.Otrokovice  
Zlínská 172  
Otrokovice

IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 822 908,56
PSV	18 336,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 841 244,56</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 841 244,56 CZK
Základní DPH	21 %	806 661,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 647 905,92 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			723 511,91
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			52 126,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 245,00
5	Komunikace	HSV			1 971 213,57
8	Trubní vedení	HSV			298 128,00
90	Přípočty	HSV			15 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			640 707,04
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			9 213,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 075,00
97	Prorážení otvorů	HSV			82 901,90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 786,60
711	Izolace proti vodě	PSV			6 336,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 000,00
Cena celkem					3 841 244,56

## Položkový rozpočet

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 101 Kom. a zp. plochy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				723 511,91
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha 0,0601	ha	0,06010 0,06010	25 580,00	1 537,36
2	111104213R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:1, odvoz 20 km příkop: : 610	m2	610,00000 610,00000	5,00	3 050,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 2618*0,24*0,5	m3	314,16000 314,16000	22,00	6 911,52
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 2618*0,24*0,5	m3	314,16000 314,16000	26,00	8 168,16
5	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	9,00000	600,00	5 400,00
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho předlažba - bet.tvárnice 40/40: : 2,5*2,0	m2	5,00000 5,00000	36,00	180,00
7	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém  předlažba - hosp.zázemí: : 18,5 předlažba vstupu ke smuteční síni: : 11,4	m2	29,90000  18,50000 11,40000	26,00	777,40
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu předlažba stáv.chodníku od ZÚ po vstup k obřadní síni: : 29,4	m2	29,40000 29,40000	33,00	970,20
9	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	232,00000	45,00	10 440,00
10	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo  předlažba stáv.vozovky: : 332,1	m2	332,10000 332,10000	14,00	4 649,40
11	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm předlažba stáv.vozovky: : 332,1	m2	332,10000 332,10000	18,00	5 977,80
12	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm plocha pod branou: : 2,5*0,7	m2	1,75000 1,75000	660,00	1 155,00
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých bourání kamenné obruby 25/22 - zpětné využití: : 36,0+55,5 bourání kamenné obruby 20/25 - zpětné využití: : 15	m	106,50000 91,50000 15,00000	50,00	5 325,00
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých BO 15/25: : 68,5 BO 10/25: : 10,0	m	78,50000 68,50000 10,00000	50,00	3 925,00
15	11320XXXX	Vytrhání betonového žlabu	m	48,50000	50,00	2 425,00
16	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek bourání dvojřádku: : 101,64*2	m	203,28000 203,28000	50,00	10 164,00
17	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávky vozovky: : 332*0,18 odkopávky nový chodník: : 190,6*0,36	m3	128,37600 59,76000 68,61600	98,00	12 580,85
18	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odkopávky parkoviště: : (53,9+55,9)/2*43,6 odpočet ornice: : -628,32	m3	1 765,32000 2 393,64000 -628,32000	32,00	56 490,24
19	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 (128,38+1765,32)*0,5	m3	946,85000 946,85000	1,00	946,85
20	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ  rýha pro silniční obrubu: : 145*0,5*0,3 rýha pro ZO: : 113*0,4*0,2	m3	30,79000  21,75000 9,04000	160,00	4 926,40

21	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 30,79*0,5	m3	15,39500 15,39500	1,00	15,40
22	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ příkop podél homole ornice: : 44,8*0,5*2,0 příkop - vsak podél ul.1.máje: : 19,5*2,0*0,6 příkop - vsak nad parkovištěm: : 16,5*2,0*0,6 vsakovací rýha č.1: : 17*1,5*1,2 vsakovací rýha č.2: : 14*1,2*1,2	m3	138,76000 44,80000 23,40000 19,80000 30,60000 20,16000	160,00	22 201,60
23	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 138,76*0,5	m3	69,38000 69,38000	1,00	69,38
24	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV: : 1,3*1,3*1,5*14	m3	35,49000 35,49000	280,00	9 937,20
25	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 35,49*0,5	m3	17,74500 17,74500	1,00	17,75
26	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice: : 164,0	m3	164,00000 164,00000	36,00	5 904,00
27	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	9,00000	96,00	864,00
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  128,376+1765,32+30,79+138,76+35,49 odpočet zásyp rýhy: : -25,38	m3	2 073,35600  2 098,73600 -25,38000	136,00	281 976,42
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vsakovací rýha č.1: : 17*1,5*1,2*0,5 vsakovací rýha č.2: : 14*1,2*1,2*0,5 ornice: : 164,0	m3	189,38000 15,30000 10,08000 164,00000	65,00	12 309,70
30	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m uložení zbývající části ornice na mezideponii: : 464,0	m3	464,00000 464,00000	5,00	2 320,00
31	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění vsakovací rýha č.1: : 17*1,5*1,2*0,5 vsakovací rýha č.2: : 14*1,2*1,2*0,5	m3	25,38000 15,30000 10,08000	55,00	1 395,90
32	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	9,00000	55,00	495,00
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním předlažba: : 64,3 rýha: : 117,7 nový chodník: : 8+103+11+68,6 panelová komunikace: : 2*78 podklad pro dobetonování okrajů panelové vozovky: : (8,5+1,5)*2 vozovka+parkoviště: : 1713,38	m2	2 261,98000 64,30000 117,70000 190,60000 156,00000 20,00000  1 713,38000	8,00	18 095,84
34	181301114R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 164/0,24	m2	683,33330 683,33330	14,00	9 566,67
35	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 podél výjezdu z parkoviště: : 40,5*2,5  svahování zářezu podél homole: : 44,8*2 svahování zářezu vsaku ul.1.máje: : 19,5*2 svahování zářezu vsaku nad parkovištěm: : 16,5*2	m2	262,85000 101,25000  89,60000 39,00000 33,00000	33,00	8 674,05
36	182201101R00	Svahování násypů svahování homole ornice: : 25*8	m2	200,00000 200,00000	29,00	5 800,00
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 128,376+1765,32+30,79+138,76+35,49 odpočet zásyp rýhy: : -25,38	m3	2 073,35600 2 098,73600 -25,38000	95,00	196 968,82
38	1990000XX	Poplatek za skládku - pařezy	ks	9,00000	100,00	900,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>52 126,34</b>
39	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm 2*42,0	m	84,00000 84,00000	385,00	32 340,00

40	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 84*1,0 vsakovací rýha č.1: : 17*1,5 vsakovací rýha č.2: : 14*1,2	m2	126,30000 84,00000 25,50000 16,80000	8,00	1 010,40
41	67352024R	Geotextilie silniční do 200 g/m2 126,3*1,08	m2	136,40400 136,40400	11,00	1 500,44
42	PC	D+M drenážní geosyntetikum v 150 mm 39,0+328,9+12+2+2	m	383,90000 383,90000	45,00	17 275,50
<b>Díl: 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>10 245,00</b>
43	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	6,50000	170,00	1 105,00
44	452386131R00	Vyrovňovací prstence z bet.C-/7,5 výšky nad 200 mm	kus	1,00000	1 665,00	1 665,00
		horská vpust: : 1		1,00000		
45	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm obklad vyústění HV: : 3,0 kolem vtokového objektu: : 3,5	m2	6,50000 3,00000 3,50000	1 150,00	7 475,00
<b>Díl: 5</b>			<b>Komunikace</b>			<b>1 971 213,57</b>
46	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm plocha pod parkovištěm: : 1495	m2	1 495,00000 1 495,00000	80,00	119 600,00
47	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm předlažba - bet.tvárnice 40/40: : 2,5*2,0 předlažba - hosp.zázemí: : 18,5 předlažba vstupu ke smuteční síni: : 11,4 předlažba stáv.chodníku od ZÚ po vstup k obřadní síni: : 29,4	m2	64,30000 5,00000 18,50000 11,40000 29,40000	35,00	2 250,50
48	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm rýha pro silniční obrubu: : 145*0,5 rýha pro ZO: : 113*0,4	m2	117,70000 72,50000 45,20000	70,00	8 239,00
49	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm nový chodník: : 8+103+11+68,6	m2	190,60000 190,60000	72,00	13 723,20
50	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm panelová komunikace: : 2*78 podklad pro dobetonování okrajů panelové vozovky: : (8,5+1,5)*2 nový chodník: : 8+103+11+68,6 odpočet vjezd: : -1,4*4,3	m2	360,58000 156,00000 20,00000 190,60000 -6,02000	90,00	32 452,20
51	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm předlažba stáv.vozovky: : 332,1 plocha pro zastávku BUS: : 13*3,0 parkoviště: : 112,2+121,7 obslužná komunikace parkoviště: : 1055,6*1,05	m2	1 713,38000 332,10000 39,00000 233,90000 1 108,38000	130,00	222 739,40
52	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm parkoviště: : 112,2+121,7	m2	233,90000 233,90000	216,00	50 522,40
53	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm nový chodník - vjezd: : 1,4*4,3	m2	6,02000 6,02000	270,00	1 625,40
54	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm předlažba stáv.vozovky: : 332,1 obslužná komunikace parkoviště , vč. zastávky: : 1055,6	m2	1 387,70000 332,10000 1 055,60000	290,00	402 433,00
55	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m předlažba stáv.vozovky: : 341	m2	341,00000 341,00000	26,00	8 866,00
56	581132111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm dobetonování okrajů panelové vozovky: : 8,5+1,5	m2	10,00000 10,00000	552,00	5 520,00
57	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	78,00000	160,00	12 480,00
58	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm předlažba - hosp.zázemí: : 18,5	m2	263,80000 18,50000	270,00	71 226,00

		předlažba vstupu ke smuteční síni : 11,4		11,40000		
		parkoviště : 112,2+121,7		233,90000		
59	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	371,10000	375,00	139 162,50
		předlažba stáv.vozovky : 332,1		332,10000		
		plocha pro zastávku BUS: 13*3,0		39,00000		
60	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	220,00000	170,00	37 400,00
		předlažba stáv.chodníku od ZÚ po vstup k obřadní síni : 29,4		29,40000		
		nový chodník : 8+103+11+68,6		190,60000		
61	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 016,60000	170,00	172 822,00
		obslužná komunikace parkoviště : 1055,6		1 055,60000		
		odpočet plochy pro zastávku BUS : -13*3,0		-39,00000		
62	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	5,00000	220,00	1 100,00
		předlažba - bet.tvárnice 40/40: 2,5*2,0		5,00000		
63	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lit. 1t=4,0m2	t	69,58950	1 450,00	100 904,78
		ŽK pro parkoviště : 233,9/4*1,02		59,64450		
		plocha pro zastávku BUS: 13*3,0/4*1,02		9,94500		
64	5924511908R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	177,17400	119,00	21 083,71
		nový chodník : 190,6*1,01		192,50600		
		odpočet žlutá slep.: -11,393		-11,39300		
		odpočet žlutá hladká : -13*0,3*1,01		-3,93900		
65	59245114R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm písková	m2	3,93900	146,00	575,09
		13*0,3*1,01 nástupiště BUS		3,93900		
66	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm písková, dlažba pro nevidomé	m2	11,39280	254,00	2 893,77
		(0,4*5,3+0,4*3+0,4*4+0,4*4+0,8*2,2+3*2,5*0,4)*1,01		11,39280		
67	59245296R	Dlažba ATIPICKÁ přírodní tl. 100 mm (vzor viz. obr. Příloha D1.1, str. 5)	m2	1 026,76600	510,00	523 650,66
		1016,6*1,01		1 026,76600		
68	597103111RT1	Montáž vpustí pro žlabů polymerbetonové, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	1,00000	1 285,00	1 285,00
69	597092422R00	Vpust žlabová, dl.500 mm, DN 150, pro zatížení D	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
70	597092453R00	Krycí rošt, zatížení D, dl.500 mm	kus	1,00000	2 000,00	542,00
71	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným	m	156,00000	22,00	3 432,00
		78*2		156,00000		
72	69310210R	Geomříže dvouosé polypropylenové, tažené, vyrážené oka, 20, rohož 50x4 m	m2	368,28000	32,00	11 784,96
		341*1,08		368,28000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>298 128,00</b>
73	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	16,00000	922,00	14 752,00
		zaústění drenáže : 2*3,0+2*5,0		16,00000		
74	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm SN 10	m	99,20000	1 050,00	104 160,00
		UV: :		92,60000		
		19,5+9,0+5+1,6+5+13,5+8,5+9+14,5+0,5+1+1,5+0,5+0,5+3,0				
		přípojka horská vpust' : 3,0		3,00000		
		přepojení vsaků na kanalizaci - bezp.přepad : 3,6		3,60000		
75	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců prefabrikovaných, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí prefabrik.	kus	14,00000	6 100,00	85 400,00
		normální: 11		11,00000		
		zaústění stávajícího žlabu: 1		1,00000		
		obrubníková: 2		2,00000		
76	895931111R00	Vpustí kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600	kus	1,00000	9 756,00	9 756,00
77	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	12,00000	2 865,00	34 380,00
78	89920XXXX	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže obrubníkové s nátokem	kus	2,00000	6 986,00	13 972,00
79	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	680,00	680,00
80	55340371R	Mříž s rámem na horskou vpust B 125 litina	kus	1,00000	10 920,00	10 920,00

81	8313500XX	Kanalizace z trub PVC perforovaných D 200 mm, zásyp fr.8/16 vsakovací rýha č.1: : 17,0 vsakovací rýha č.2: : 14	m	31,00000	320,00	9 920,00
82	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	900,00	6 300,00
83	8992311XX	Výšková úprava hydrantu do 20 cm	kus	1,00000	720,00	720,00
84	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	720,00	1 440,00
85	PC	Navrtávka potrubí s manžetou s kulovým kloubem - C	ks	2,00000	2 864,00	5 728,00
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>15 000,00</b>
86	900 R33	Stroje, HTÚ - rypadlo JCB, vč.strojníka	h	20,00000	750,00	15 000,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>640 707,04</b>
87	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka 1+3+2+1+1+2+2+1+1+1	kus	15,00000	1 061,00	15 915,00
88	915721121R00	Vodorovné značení stopčar plastem,nehluč - V11a 12*3,0	m2	36,00000	195,00	7 020,00
89	915721121R00	Vodorovné značení stopčar plastem,nehluč - V10f	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
90	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	120,64000	246,00	29 677,44
91	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 101,64	m	120,64000	290,00	34 985,60
92	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 78+7+28	m	113,00000	250,00	28 250,00
93	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20 78*0,5	m	39,00000	1 150,00	44 850,00
94	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 78*0,5	m	39,00000	250,00	9 750,00
95	917161111RT4	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 15 x 25 12+3+4+17,5+7+36+15	m	94,50000	1 100,00	103 950,00
96	917161111RT4	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 12 x 25 parkoviště: : 37+38+50+19+18+23,5+22,6+26,3	m	234,40000	1 000,00	234 400,00
97	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 osazení stáv.kamen.obrubníku 20/25: : 15	m	15,00000	250,00	3 750,00
98	917882111RU4	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně obrub. přímého HK 1003/400/370	m	12,00000	2 500,00	30 000,00
99	917882111RU2	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně obrub. přechodového HK 1003/400/H25-310	m	2,00000	2 500,00	5 000,00
100	917882111RU3	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně obrub. náběhového HK 1003/400/310-370	m	2,00000	2 500,00	5 000,00
101	9171311XX	Osazení obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 5 25 x10 podélné stání - oddělení - hahlík, černý živec: : 6,0*12	m	72,00000	950,00	68 400,00
102	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá B2: : 2 B24a: : 2 B24b: : 2 B1: : 1	kus	7,00000	1 083,00	7 581,00
103	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,EG7letá IP4b: : 3	kus	3,00000	815,00	2 445,00
104	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá IP12+O1: : 1	kus	1,00000	920,00	920,00

105	40445008.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá P4: : 1	kus	1,00000 1,00000	895,00	895,00
106	40445032.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá C2b: : 1	kus	1,00000 1,00000	1 083,00	1 083,00
107	40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00000	745,00	745,00
108	40445159.AR	Značka dopr dodat E 13 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	815,00	815,00
109	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	15,00000	285,00	4 275,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>9 213,20</b>
110	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm HV: : 5,0 vtokový objekt: : 5,0 podél výjezdu z parkoviště: : 15,0	m	25,00000 5,00000 5,00000 15,00000	260,00	6 500,00
111	59227524R	Odvodňovací tvárnice, 350x80x250 mm 25*2,8*1,02	kus	71,40000 71,40000	38,00	2 713,20
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 075,00</b>
112	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	100,00	100,00
113	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	100,00	100,00
114	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého bourání vtokového objektu: : 1,0 bourání mstávající RŠ kanalizace: : 1,5*3	m3	5,50000 1,00000 4,50000	1 250,00	6 875,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>82 901,90</b>
115	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným předlažba - bet.tvárnice 40/40: : 2,5*2,0	m2	5,00000 5,00000	28,00	140,00
116	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní bourání kamenné obruby 25/22 - zpětné využití: : 36,0+55,5 bourání kamenné obruby 20/25 - zpětné využití: : 15	m	106,50000 91,50000 15,00000	20,00	2 130,00
117	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	232,00000	20,00	4 640,00
118	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž předlažba - hosp.zázemí: : 18,5 předlažba vstupu ke smuteční síni: : 11,4 předlažba stáv.vozovky: : 332,1	m2	362,00000 18,50000 11,40000 332,10000	20,00	7 240,00
119	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km drobná kostka 10/10 ze skladu investora: : 12,0 ostatní sut': : 146,124+1,05+11,0	t	170,17400 12,00000 158,17400	36,00	6 126,26
120	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km drobná kostka 10/10 ze skladu investora: : 12,0*4 158,174*9	t	1 471,56600 48,00000 1 423,56600	8,00	11 772,53
121	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 11,383+7,033 panely celkem: : 94,656 odpočet panelové vozovky: : -78,0*0,408	t	81,24800 18,41600 94,65600 -31,82400	120,00	9 749,76
122	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 18,416 panely celkem: : 94,656 odpočet panelové vozovky: : -78,0*0,408	t	81,24800 18,41600 94,65600 -31,82400	10,00	812,48
123	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 11,383+7,033 panely celkem: : 94,656	t	113,07200 18,41600 94,65600	102,00	11 533,34
124	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky drobná kostka 10/10 ze skladu investora: : 12,0	t	12,00000 12,00000	102,00	1 224,00
125	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton ostatní sut': : 146,124+1,05+11,0 hmoty: : 81,248	t	239,42200 158,17400 81,24800	115,00	27 533,53
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 786,60</b>
126	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2 557,31900	5,00	12 786,60

		36,216+6,928+2229,299+131,142+147,094+6,64		2 557,31900		
Díl:	711	Izolace proti vodě				6 336,00
127	7114820XX	Izolační systém fólií nopovou, svisle 66*0,5	m2	33,00000 33,00000	150,00	4 950,00
128	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm 33*1,05	m2	34,65000 34,65000	40,00	1 386,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				12 000,00
129	76765XXXX	Oprava vrat - úprava stávající brány (práce zámečnické)	hod	10,00000	1 200,00	12 000,00

26

3 841 244,56

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Krycí list

Název stavby: <b>PARKOVÁNÍ A ÚPRAVA PROSTOR U HRBITOVA V MAŘATICÍCH</b>		Část: <b>SO 301 PRODLOUŽENÍ KANALIZACE</b>					
Zakázka:	KANAL_MARATICE	Umístění: k.ú. Mařatice, parc.č. 2068/9, 2068/15, 3005/24					
Stav. objekt č.:		Investor: MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MASARYKOVO NÁM. 19, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ					
Č. rozpočtu:		Objednal:					
Č. dodatku:		Projektant:					
Archivní číslo:		Zpracoval:					
Datum:	1.17						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	127 600,92	337 531,50					
PSV		5 880,00					
MON							
VRN							
OST							
<b>Celkem</b>	<b>127 600,92</b>	<b>343 411,50</b>					
Základní rozpočtové náklady			<b>471 012,42 Kč</b>				
Přirážky			<b>0,00 Kč</b>				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			<b>471 012,42 Kč</b>		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			Odsouhlasil:
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
0 %							
19 %							
21 %	471 012,42 Kč	98 912,61 Kč					
	<b>471 012,50 Kč</b>	<b>98 912,70 Kč</b>					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:
<b>569 925,20 Kč</b>				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zadáni

PARKOVÁNÍ A ÚPRAVA PROSTOR U HŘBITOVA V MAŘATICÍCH  
SO 301 PRODLOUŽENÍ KANALIZACE

471 012,42 Kč	127 600,92	343 411,50	238 112,41
---------------	------------	------------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm1[t]
001		B			SO 301 PRODLOUŽENÍ KANALIZACE				471 012,42 Kč	127 600,92	343 411,50	238 112,414
	001	O		HSV	zemní práce				206 821,12 Kč	56 870,92	149 950,20	0,000
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			132301202	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 1,0*1,10*85 1,2*1,75*45 1,0*1,20*27	220,400	m3	120,00	26 448,00 Kč		26 448,00	
P	2			161101101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 1,0*1,10*85 1,2*1,75*45 1,0*1,20*27	220,400	m3	10,00	2 204,00 Kč		2 204,00	
P	3			162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4 1,0*1,10*85*0,5 1,2*1,75*45*0,5 1,0*1,20*27*0,5	110,200	m3	96,00	10 579,20 Kč		10 579,20	
P	4			167101102	Nakládání výkopku přes 100m3ř.1-4 220,40	220,400	m3	30,00	6 612,00 Kč		6 612,00	
P	5			171201201	Uložení sypaniny na skládku 220,40	220,400	m3	5,00	1 102,00 Kč		1 102,00	
P	6			PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku 220,40	220,400	m3	100,00	22 040,00 Kč		22 040,00	
P	7			174101101	Zásyp zhuťný jam 1,0*(1,10-0,12-0,55)*85 1,2*(1,75-0,12-0,55)*45 1,0*(1,20-0,12-0,50)*27	110,530	m3	55,00	6 079,15 Kč		6 079,15	
P	8			175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny 1,0*0,55*85 -3,14*0,25*0,25*0,25*85 1,2*0,55*45 -3,14*0,25*0,25*0,25*45 1,0*0,50*27 -3,14*0,2*0,2*0,25*27	82,724	m3	160,00	13 235,85 Kč		13 235,85	
S	9			001	Písek pro obsyp 1,0*0,55*85 -3,14*0,25*0,25*0,25*85 1,2*0,55*45 -3,14*0,25*0,25*0,25*45 1,0*0,50*27 -3,14*0,2*0,2*0,25*27	82,724	m3	300,00	24 817,22 Kč	24 817,22		
S	10			PC	Betonový recyklát pro zásyp 1,0*(1,10-0,12-0,55)*85 1,2*(1,75-0,12-0,55)*45 1,0*(1,20-0,12-0,50)*27	110,530	M3	290,00	32 053,70 Kč	32 053,70		
P	11			151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy 1,75*45*2	157,500	m2	45,00	7 087,50 Kč		7 087,50	
P	12			151101111	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 1,75*45*2	157,500	m2	15,00	2 362,50 Kč		2 362,50	
P	13			PC	Rozebrání a zpětné zapravení komunikace z dlažbeních kostek vč. podsypu a očištění 87*1,5	130,500	m2	400,00	52 200,00 Kč		52 200,00	

130,500

Položkový rozpočet

Zadání

PARKOVÁNÍ A ÚPRAVA PROSTOR U HŘBITOVA V MAŘATICÍCH  
SO 301 PRODLOUŽENÍ KANALIZACE

471 012,42 Kč	127 600,92	343 411,50	238 112,41
---------------	------------	------------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm1(t)
045	O			HSV	podkladní a vedl. konstrukce				82 599,46 Kč	0,00	82 599,46	0,000
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>												
P	1			451573111	Lože výkopu ze štěrkopisku tl. 120 mm 1,0*0,12*85 1,2*0,12*45 1,0*0,12*27	19,920	m3	550,00	10 956,00 Kč		10 956,00	
P	2			273321311	Základová deska ŽB C16/20 1,0*0,1*87 beton v rýze v komunikaci 1,4*1,4*0,15*4 RŠ	9,876	m3	2 150,00	21 233,40 Kč		21 233,40	
P	3			451575111	Podklad vrstva B20mm štěrkopis 1,4*1,4*0,15*4	1,176	m3	550,00	646,80 Kč		646,80	
P	4			PC	Obětování potrubí kanal beton prostý B20 1,0*0,5*0,5*87 1,0*0,45*0,5*27 -3,14*0,25*0,25*0,25*87 -3,14*0,20*0,20*0,25*27	22,709	m3	2 050,00	46 552,96 Kč		46 552,96	
P	5			PC	Betonový podkladní pražec 0,3*0,06*87	1,566	m3	2 050,00	3 210,30 Kč		3 210,30	
087	O			HSV	potrubí z trub plastických				78 472,00 Kč	70 730,00	7 742,00	0,000
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>												
P	1			871353121	MTŽ potr PVC OV do 20% DN200 3+24	27,000	m	24,00	648,00 Kč		648,00	
P	2			871373121	MTŽ potr PVC OV do 20% DN300 125	125,000	m	30,00	3 750,00 Kč		3 750,00	
S	3			PC	Potrubí PVC-SN12 DN150 vč. tvarovek	3,000	m	330,00	990,00 Kč	990,00		
S	4			PC	Potrubí PVC-SN12 DN200 vč. tvarovek 24*1,1	26,400	m	350,00	9 240,00 Kč	9 240,00		
S	5			PC	Potrubí PVC-SN12 DN250 vč. tvarovek 125*1,1	137,500	m	440,00	60 500,00 Kč	60 500,00		
P	6			892381111	Tlak zkouška kanal potr DN 350 3+24+125	152,000	m	22,00	3 344,00 Kč		3 344,00	
089	O			HSV	drobné objekty a zařízení				94 800,00 Kč	0,00	94 800,00	0,000
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>												
P	1			PC	Dod a Mtž šachta prefa DN1000/DN250/1,0-1,5m (litinový poklop 40t)	4,000	KUS	15 600,00	62 400,00 Kč		62 400,00	
P	2			PC	Dod a Mtž propojení se stáv. kanalizací DN200-300	2,000	KUS	1 850,00	3 700,00 Kč		3 700,00	
P	3			PC	Dod a Mtž propojení se stáv. kanalizací DN200 (propojení stáv. septiku)	1,000	KUS	4 200,00	4 200,00 Kč		4 200,00	
P	4			PC	Dod a Mtž zasypání stáv. septiku	1,000	KUS	2 500,00	2 500,00 Kč		2 500,00	
P	5			PC	Dod a Mtž vtokový objekt DN250 z betonu (4,0x2,10x1,60), ocelová mříž	1,000	SOUBOR	22 000,00	22 000,00 Kč		22 000,00	
930	O			PSV	hodinové účtovací sazby				5 880,00 Kč	0,00	5 880,00	0,000
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>												
P	1			PC	Geodetické zaměření	14,000	H	420,00	5 880,00 Kč		5 880,00	
998	O			HSV	Přesuny hmot				2 439,84 Kč	0,00	2 439,84	238 112,414
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>												
U	1			998276101	Přes hmot tr plast a sklolam OV	487,967	t	5,00	2 439,84 Kč		2 439,84	487,968

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Zakázka:** Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 401 Veřejné osvětlení

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

**Zhotovitel:** SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice

IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839

Rozpis ceny

Celkem

HSV			41 880,82
PSV			0,00
MON			777 014,67
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>818 895,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		818 895,49 CZK
Základní DPH	21 %		171 968,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**990 863,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			21 425,30
5	Komunikace	HSV			3 367,28
90	Přípočty	HSV			10 510,00
97	Prorážení otvorů	HSV			6 578,24
M21	Elektromontáže	MON			627 299,03
M46	Zemní práce při montážích	MON			149 715,64
Cena celkem					818 895,49

## Položkový rozpočet

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 401 Veřejné osvětlení
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>21 425,30</b>
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 59*2,0	m2	118,00000 118,00000	40,00	4 720,00
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm chodník: : 5,1*0,4 vjezd: : 4,8*0,4 napojení VO za zdi hřbitova: : 4,2*0,35	m2	5,43000 2,04000 1,92000 1,47000	250,00	1 357,50
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 startovací jáma: : (1,5*2,0*1,5)*2 výtláčná jáma: : (1,0*1,0*1,5)*2 pro protažení kabelu do stáv.chráničky: : 1,0*1,0*1,0*5	m3	17,00000 9,00000 3,00000 5,00000	650,00	11 050,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním startovací jáma: : (1,5*2,0*1,5)*2 výtláčná jáma: : (1,0*1,0*1,5)*2 pro protažení kabelu do stáv.chráničky: : 1,0*1,0*1,0*5	m3	17,00000 9,00000 3,00000 5,00000	80,00	1 360,00
5	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	10,00000	20,00	200,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5,43000	10,00	54,30
7	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	10,00000	20,00	200,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 24,835	m3	24,83500 24,83500	100,00	2 483,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 367,28</b>
9	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	5,43000	50,00	271,50
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným 5,43*0,25*2,1	t	2,85080 2,85080	480,00	1 368,38
11	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	5,00000	150,00	750,00
12	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	5,43000	180,00	977,40
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>10 510,00</b>
13	900 RT2	HZS, Práce elektromontážní přepojení stávajícího rozvaděče: : 10	h	10,00000 10,00000	230,00	2 300,00
14	900 RT1	HZS, Práce pomocné zednická výpomoc - vysekání rýhy ve zdi + zapravení: : 10	h	10,00000 10,00000	200,00	2 000,00
15	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,00000	330,00	2 640,00
16	908 R00	Hzs-práce-práce plošinou	h	7,00000	510,00	3 570,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>6 578,24</b>
17	970041080R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm prostup beton.základem - přípojka hřbitov: : 0,9	m	0,90000 0,90000	1 500,00	1 350,00
18	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 5,43	m2	5,43000 5,43000	30,00	162,90
19	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným 59*2,0	m2	118,00000 118,00000	25,00	2 950,00
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 2,389 1,1955*2,3 0,02	t	5,15870 2,38900 2,74970 0,02000	200,00	1 031,74
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 5,16*9	t	46,44000 46,44000	10,00	464,40

22	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	5,16000	120,00	619,20
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>627 299,03</b>
23	210040512R00	Ukončení vodičů ve svorkovnici 20	kus	20,00000 20,00000	80,00	1 600,00
24	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 mm2 20	kus	20,00000 20,00000	75,00	1 500,00
25	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 20	kus	20,00000 20,00000	150,00	3 000,00
26	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	682,60000	59,00	40 273,40
27	210810053RT1	Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu úsek C: : 5,1+137+4,8+87+99,8+58,3+11*2*2 úsek B: : 162,1+9*2*2 protlak: : 8,5*2 přípojka hřbitov: : 5,6+11,2+8,5+4,2+2,0	m	682,60000 436,00000 198,10000 17,00000 31,50000	105,00	71 673,00
28	210810005RT1	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu 20*5,0	m	100,00000 100,00000	25,00	2 500,00
29	31678615.AR	Svorkovnice stožárová 17	kus	17,00000 17,00000	774,00	13 158,00
30	31678615.AR	Svorkovnice stožárová-dvojitá 3	kus	3,00000 3,00000	774,00	2 322,00
31	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOP FLEXIBILNÍ 50 - montáž	m	682,60000	11,00	7 508,60
32	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOP FLEXIBILNÍ DN 50 682,6*1,05	m	716,73000 716,73000	11,00	7 884,03
33	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,00000	8,00	160,00
34	PC	Stožár osvětlovací v 6,0 m, kónický, komaxit šedá 11+9	ks	20,00000 20,00000	7 500,00	150 000,00
35	PC	Svítilno 32LED/5068/51W/500mA 11+9	ks	20,00000 20,00000	14 000,00	280 000,00
36	PC	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
37	PC	D+m rozvaděče VO - typizovaný (1x přívod,4xvývod, 3x Vo +1x MS)vč.vyzbrojení - spínací astro hodiny)	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00
38	PC	Propojení RVO s odběrním místem, vč.zemních prací	m	4,00000	680,00	2 720,00
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>149 715,64</b>
39	460010022RT3	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 1000 m	km	0,40100	1 325,00	531,33
40	460030036RT1	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy do 5 m2 chodník: : 5,1*0,4 vjezd: : 4,8*0,4	m2	3,96000 2,04000 1,92000	50,00	198,00
41	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm 4,2+0,35+4,2	m	8,75000 8,75000	139,00	1 216,25
42	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 základ pro stožár: : (0,6*0,6*1,5)*20	m3	10,80000 10,80000	650,00	7 020,00
43	460080002R00	Betonový základ do bednění základ pro stožár: : (0,6*0,6*1,5)*20	m3	10,80000 10,80000	2 460,00	26 568,00
44	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu napojení VO za zdí hřbitova: : 4,2*0,35*0,25 vjezd: : 4,8*0,4*0,15 bourání venkovního schodiště: : 1,5*1,2*0,6*0,5	m3	1,19550 0,36750 0,28800 0,54000	3 220,00	3 849,51
45	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00000	375,00	1 500,00
46	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00000	79,00	316,00
47	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	320,30000	80,00	25 624,00

		úsek B: : 162,1		162,10000		
		úsek C: : 99,9+58,3		158,20000		
48	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	80,70000	126,00	10 168,20
		úsek C: : 5,1+137,0+4,8		146,90000		
		odpočet stávající chráničky: : -87,0		-87,00000		
		přípojka VO - hřbitov: : 5,6+11,0+4,2		20,80000		
49	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	17,00000	1 400,00	23 800,00
		2*8,5		17,00000		
50	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	401,00000	45,00	18 045,00
		320,3+80,7		401,00000		
51	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	401,00000	9,00	3 609,00
		320,3+80,7		401,00000		
52	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	401,00000	35,00	14 035,00
		320,3+80,7		401,00000		
53	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	24,83500	210,00	5 215,35
		přebytek zemina rýha: : 401*0,35*0,1		14,03500		
		základ pro stožár: : (0,6*0,6*1,5)*20		10,80000		
54	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	401,00000	20,00	8 020,00
		401*1,0		401,00000		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Zakázka:** Park. a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 402 Chráníčka metrop. sítě

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

**Zhotovitel:** SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice

IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 676,90
PSV	0,00
MON	273 233,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>287 909,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	287 909,90 CZK
Základní DPH	21 %	60 461,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Gena celkem s DPH 348 370,98 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 153,10
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			920,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 603,80
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			90 908,10
M46	Zemní práce při montážích	MON			182 324,90
Cena celkem					287 909,90

## Položkový rozpočet

S:	Park. a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 402 Chráníčka metrop. Sítě
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>12 153,10</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 startovací jáma: : 1,5*2,0*1,5 výtlačná jáma: : 1,0*1,0*1,5 jáma pro komoru: : 1,1*1,4*1,5*1 jámy pro komory: : 1,1*1,1*1,5*2 jáma pro rozvaděč MS: : 0,8*1,0*1,0	m3	12,74000 4,50000 1,50000 2,31000 3,63000 0,80000	650,00	8 281,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  jámy pro komory: : 1,1*1,1*1,5*2 jáma pro komoru: : 1,1*1,4*1,5*1 jáma pro rozvaděč MS: : 0,8*1,0*1,0	m3	6,74000  3,63000 2,31000 0,80000	140,00	943,60
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním startovací jáma: : 1,5*2,0*1,5 výtlačná jáma: : 1,0*1,0*1,5	m3	6,00000 4,50000 1,50000	80,00	480,00
4	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem 0,2*(0,7+1,0+0,7+1,0)*1,5*1 0,2*(0,65*4)*1,5*2 obsyp rozvaděče MS: : 0,3*1,0*0,5	m3	2,73000 1,02000 1,56000 0,15000	650,00	1 774,50
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 jáma pro komoru: : 1,1*1,4*1,5*1 jámy pro komory: : 1,1*1,1*1,5*2 jáma pro rozvaděč MS: : 0,8*1,0*1,0	m3	6,74000 2,31000 3,63000 0,80000	100,00	674,00
<b>Díl: 2</b>						<b>920,00</b>
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 základ rozvaděče MS: : 0,8*1,0*0,5	m3	0,40000 0,40000	2 300,00	920,00
<b>Díl: 63</b>						<b>1 603,80</b>
7	631310004RAA	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 15 cm, štěrkopískový podklad tloušťka 10 cm základ pro komoru: : 1,1*1,4*1 základ pro komoru: : 1,1*1,1*2	m2	3,96000 1,54000 2,42000	405,00	1 603,80
<b>Díl: M22</b>						<b>90 908,10</b>
8	220060411R00	Utěsnění otvoru kabelovodu z plast. hmot, tlakové zaslepení - protlak: : 2 těsnící průchodky - rozvaděč MS: : 3 zaslepení - komory: : 2+2*2 zaslepení chráničky ZÚ + KÚ: : 2	kus	13,00000 2,00000 3,00000 6,00000 2,00000	180,00	2 340,00
9	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze - montáž trasa: : (105+22,5+110,0)*2 protlak: : 9,0 *2	m	493,00000 475,00000 18,00000	25,00	12 325,00
10	28613XXX	Trubka ochranná kabelová HDPE 40/33 mm modrá 493*1,02	m	502,86000 502,86000	85,00	42 743,10
11	220-11XXX	Montáž a dodávka základů piliře MS	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
12	220-11XXX	Montáž rozvaděče MS	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	35711XXX	Dodávka rozvaděče MS	kus	1,00000	24 000,00	24 000,00
<b>Díl: M46</b>						<b>182 324,90</b>
14	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,13000	2 180,00	283,40
15	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000	375,00	750,00

16	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	79,00	158,00
17	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	105,00000	182,00	19 110,00
		34,5+45,1+25,4		105,00000		
18	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	22,50000	390,00	8 775,00
		13,5+4+5		22,50000		
19	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	9,00000	1 450,00	13 050,00
		protlak DN 100: : 9,0		9,00000		
20	28613XXX	Trubka PE DN 125 125/4,0	m	9,00000	165,00	1 485,00
21	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože	m	127,50000	45,00	5 737,50
		tloušťky 20 cm				
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	127,50000	9,00	1 147,50
		105+22,5		127,50000		
23	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	105,00000	20,00	2 100,00
24	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	22,50000	40,00	900,00
25	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	9,60000	210,00	2 016,00
		přebytek zeminy - rýha 0,35: : 105*0,35*0,2		7,35000		
		přebytek zeminy - rýha 0,5: : 22,5*0,5*0,2		2,25000		
26	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	157,50000	20,00	3 150,00
		105*1,5		157,50000		
27	28350XXX	Komora kabelová 675x990x1320 mm, HDPE, černá barva	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
		- D+M				
28	28350XXX	Komora kabelová 680x680x1320 mm, HDPE, černá barva	kus	2,00000	19 000,00	38 000,00
		- D+M				
29	28350XXX	Poklop pro komory třída B 610x910 mm, litina - D+M	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
30	28350XXX	Poklop pro komory třída B 610x610 mm, litina - D+M	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
31	34571XXX	Dělená kabelová chránička DN 160, D+M	m	127,50000	287,00	36 592,50
		34,5+45,1+25,4+13,5+4+5		127,50000		
32	34571XXX	Dělená kabelová chránička DN 160, ohybový díl 15 st. -	ks	42,00000	85,00	3 570,00
		D+M				
		6*7		42,00000		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**Zakázka:** Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 901 Sadové úpravy

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

**Zhotovitel:** SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice

IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Odstranění nevhodných dřevin	11 462,00
Rostlinný materiál	79 310,00
Práce	132 965,82
Pomocný materiál	113 457,43
Následná péče	60 000,00
<b>Celkem</b>	<b>397 195,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	397 195,25 CZK
Základní DPH	21 %	83 411,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 480 606,25 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Následná péče

Součástí dodávky díla je následná péče po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem. Dojde-li k uhynutí dřeviny, je nutná její náhrada stejným taxonem.

Číslo	Název	cena za 1 rok	cena za 2 rok	cena za 3 rok	Celkem
1	<b>Následná péče u výsadby keřů (hortenzií)</b> – zahrnuje 1 x ročně seřiznutí, 3 x ročně odplevelení, 6 x ročně zálivku v závislosti na počasí, doplnění mulče v případě potřeby.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	39 000,00
2	<b>Následná péče u výsadby stromů –</b> následná péče zahrnuje 1x výchovný řez stromů (v druhém roce po výsadbě), každoroční kontrolu kotvicích a ochranných prvků, odplevelení 3x ročně, zálivku 6x ročně v prvním roce po výsadbě, v dalších letech 4x ročně.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
Cena celkem					60 000,00

## SO 901 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY

## SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ :

## SOLITERNÍ STROMY :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	výšk. kat.	cena/ks*	celkem*
1	Acer campestre	javor babyka	vzrůstný strom	7	ok 16-18	3650	25550,00
2	Malus floribunda	okrasná jablň	bílý květ	6	ok 14-16	3490	20940,00
<b>CELKEM :</b>				<b>13</b>			<b>46 490,00 Kč</b>

## KERÉ :

P.č.	taxon	česky	efekt	poč. ks	výšk. kat.	cena/ks*	celkem*
K1	Cornus mas	dřín		18	v 60-80	265	4770
K2	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	hortenzie	bílý květ	85	v 50-80	330	28050
<b>CELKEM :</b>				<b>103</b>			<b>32 820,00 Kč</b>

<b>CELKEM ROSTLINNÝ MATERIAL :</b>							<b>79 310,00 Kč</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

## SO 901 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY

### ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN :

#### ODSTRANĚNÍ STROMŮ SMĚROVÉ V CELKU :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	cena/m.j.*	poč.měr.j.	celkem
1	112100101RA0	odstranění pařezů, průměr kmene na řezné ploše pařezu do 20cm, včetně likvidace (odovz na skládku vč. poplatku)	ks	460	5	2300,00
2	112100102RA0	odstranění pařezů, průměr kmene na řezné ploše pařezu do 30cm, včetně likvidace (odovz na skládku vč. poplatku)	ks	888	4	3552,00
3	112100103 Rxx	odstranění pařezů, průměr kmene na řezné ploše pařezu do 40cm, včetně likvidace (odovz na skládku vč. poplatku)	ks	2145	1	2145,00
<b>CELKEM :</b>					<b>10</b>	<b>7 997,00 Kč</b>

- \* V cenách je započtena manipulace, naložení na dopravní prostředek, složení, příp. překládka, skládkovné, příp. ostatní náklady spojené s likvidací dřevní hmoty. Odstranění pařezů je ve svahu do sklonu 1:1,5.

#### ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	cena/m.j.*	poč.měr.j.	celkem
1	112 25-1212	odstranění pařezů frézováním do 20 cm hloubky *, SVAH DO 1:2	m2	4950	0,7	3465,00
<b>CELKEM :</b>						<b>3 465,00 Kč</b>

- \* V ceně je započteno odklizení a uložení dřevní hmoty s odvozem do 5 km, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. V ceně je započtena manipulace, naložení na dopravní prostředek, složení, příp. překládka, skládkovné, příp. ostatní náklady spojené s likvidací dřevní hmoty.

### **CELKEM ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN :**

**11 462,00 Kč**

## SO 901 - SADOVÉ ÚPRAVY

**PRÁCE :**katalog popisů a směrných cen stavebních prací **HSV 2014**, ÚRS PRAHA

## VYTYČENÍ OSAZOVACÍHO PLÁNU :

poř.č.	č. práce	práce	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	-	vytyčení stromů	ks	13	45	585,00
2	-	vytyčení keřů	ks	103	5	515,00
<b>CELKEM :</b>						<b>1 100,00 Kč</b>

## VÝSADBA KEŘŮ :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko	m2	62	2,00	124,00
3	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm	m2	62	9,00	558,00
10	183 10-1113	hloubení jam bez výměny půdy do 0,05m <sup>3</sup> , rovina	ks	18	28,00	504,00
11	183 10-1213	hloubení jam s výměnou půdy na 50 do 0,05m <sup>3</sup> , rovina (hortenzie)	ks	85	59,00	5015,00
12	184 10-2111	výsadba dřevin s balem d 0,1-0,2 m, rovina	ks	103	43,00	4429,00
13	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 2 ks)	ks	103	1,00	103,00
14	184 91-1421	mulčování rostlin (mulčovací kůra) , tl. 10 cm, rovina	m2	62	32,00	1984,00
16	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,01t/m <sup>2</sup> )	t	0,62	680	421,60
<b>CELKEM :</b>						<b>13 138,60 Kč</b>

## VÝSADBA STROMŮ S BALEM, rovina :

1	183 10-1121	hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m <sup>3</sup> do 1m <sup>3</sup>	ks	13	790	10270
2	184 10-2113	výsadba dřevin s balem v rovině d balu do 0,5 m	ks	13	420	5460
3	-	hnojení tabletovým hnojivem Sylvamix (1 rostlina - 3 ks)	ks	13	0,5	6,5
4	184 21-5133	kotvení dřevin 3 kůly do 3m	ks	13	260	3380
5	184 50-1121	zhotovení obalu juta 2 vrstva rovina (2 m <sup>2</sup> / 1strom)	ks	13	52	676
6	184 91-1421	mulčování rostlin tl. do 100 mm	m2	13	32	416
7	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,15t/ks)	t	1,95	680	1326
<b>CELKEM :</b>						<b>21 534,50 Kč</b>

## ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU KOBERCOVÉHO :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko	m2	617	2,00	1234,00
2	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm	m2	617	9,00	5553,00
3	180 50-1111	zatravnění travním kobercem plošným	m2	617	95	58615
4	185 80-4312	zalití vodou , plochy přes 20m <sup>2</sup>	m3	3,085	450	1388,25
5	185 85-1121	dovoz vody pro zálivku do 1000 m, vč. ceny vody (0,005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m3	3,085	350	1079,75
6	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,02t/m <sup>2</sup> )	t	12,34	680	8391,2
<b>CELKEM :</b>						<b>76 261,20 Kč</b>

## ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU LUČNÍHO :

1	184 80-2111	chemické odplevelení postřikem naširoko	m2	439	2,00	878,00
2	181 11-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm	m2	439	9,00	3951,00
3	181 41-1121	založení trávníku lučního výsevem	m2	439	32	14048
4	185 80-4312	zalití vodou , plochy přes 20m <sup>2</sup>	m3	2,195	450	987,75
5	185 85-1121	dovoz vody pro zálivku do 1000 m, vč. ceny vody (0,005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	m3	2,195	350	768,25
6	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,001t/m <sup>2</sup> )	t	0,439	680	298,52
<b>CELKEM :</b>						<b>20 931,52 Kč</b>
<b>CELKEM PRÁCE :</b>						<b>132 965,82</b>

## SO 901 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY

**POMOCNÝ MATERIÁL :**

číslo	název	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	celkem
1	kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem	ks	39	90	3510,00
2	příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 3 ks/strom	ks	39	10	390,00
3	úvazky (strom 1m/ks)	m	13	16	208,00
4	juta (šíře 20cm, baleno po 50bm, 10stromů/bal)	ks	1,3	520	676,00
5	mulčovací kůra -(tl.vrstvy 10cm)	m3	7,5	850	6375,00
6	rašelina (bal. 250 l/8 ks), acidofilní taxony	ks	10,6	1250	13281,25
7	tabletové hnojivo (strom/3ks, keř/2ks)	ks	245	2	490,00
8	totální herbicid (0,05/100 m2)	l	0,6	420	234,78
9	travní osivo RSM 8.1 druhově bohatý extenzivní travní porost (20g/m2)	kg	8,8	780	6848,4
10	travní koberec (vč. 10% na prořez a svahy)	m2	678,7	120	81444
<b>CELKEM POMOCNÝ MATERIÁL :</b>					<b>113 457,43 Kč</b>

**CELKOVÉ NÁKLADY :**

Odstranění nevhodných dřevin	11 462,00 Kč
Rostlinný materiál	79 310,00 Kč
Práce	132 965,82 Kč
Pomocný materiál	113 457,43 Kč
<b>CELKEM bez DPH :</b>	<b>337 195 Kč</b>

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 902 Mobiliář

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19  
68601 Uherské Hradiště

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471

**Zhotovitel:** SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice

IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839

Rozpis ceny	Celkem
HSV	245 847,93
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>245 847,93</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	245 847,93 CZK
Základní DPH	21 %	51 628,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 297 476,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 829,23
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			14 159,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			214 174,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 880,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			805,00
Cena celkem					245 847,93

## Položkový rozpočet

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 902 Mobilář
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 829,23</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odpadkový koš: : 0,4*0,4*0,4*4 stojan na kola: : 0,35*0,35*0,35*4*2 lavička: : 0,35*0,35*0,8*2*2 zastávkový přístřešek: : 1,0*5,0*0,7+1,0*0,8*0,7*2	m3	5,61100 0,25600 0,34300 0,39200 4,62000	750,00	4 208,25
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,61100	550,00	3 086,05
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,61100	500,00	2 805,50
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	5,61100	50,00	280,55
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,61100	80,00	448,88
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>14 159,70</b>
6	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 10 cm zastávkový přístřešek: : 1,0*5,0+1,0*0,8*2	m2	6,60000	120,00	792,00
7	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 odpadkový koš: : 0,4*0,4*0,4*4 stojan na kola: : 0,35*0,35*0,35*4*2 lavička: : 0,35*0,35*0,8*2*2 zastávkový přístřešek: : 1,0*5,0*0,6+1,0*0,8*0,6*2	m3	4,95100 0,25600 0,34300 0,39200 3,96000	2 700,00	13 367,70
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>214 174,00</b>
8	749106XX	D+M Stojan na kolo pozink + nástřík vypal.lakem, ochranná guma. připevnění šrouby+chem.kotvy	kus	4,00000	4 225,00	16 900,00
9	749102XX	D+M Koš odpadkový ocelové tělo,dřevěné lamely s, stříškou,připevnění šrouby+chem.kotva	kus	4,00000	12 850,00	51 400,00
10	74910303R	D+M Lavička s opěradlem 1848x650x808 mm , bočnice kov,sedák+opěra dřevo,upevnění šrouby+chk	kus	1,00000	9 929,00	9 929,00
11	74910303R	D+M Lavička bez opěradla 1848x650x808 mm , sedák dřevo,upevnění šrouby+chk	kus	1,00000	7 470,00	7 470,00
12	74910132R	D+M přístřešek 3 třimodulový s bočnicemi,, 1,855 x 4,22m skleněná střecha	kus	1,00000	128 475,00	128 475,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>5 880,00</b>
13	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 4*4+4*2+2*4+6*4	kus	56,00000 56,00000	105,00	5 880,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>805,00</b>
14	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	16,10000	50,00	805,00