

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Stavba: žst. Stružnice - Oprava osvětlení

PS 912 277 žst. Stružnice - Oprava osvětlení

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_20_64023031_2024

Č.p.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
1	7493100680	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší	kus	1			RS 2023-2024	PR07_Výpočet osvětlení dle ČSN EN 12464-2	
2	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	1			RS 2023-2024		
3	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	1			RS 2023-2024		
4	7493173010	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m	kus	1			RS 2023-2024		
5	218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	1			RS 2023-2024	Demontáž základu osvětlovacího stožáru	
6	7493100060	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	1			RS 2023-2024		
7	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	1			RS 2023-2024		
8	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	1			RS 2023-2024		
9	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,7			RS 2023-2024		
10	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,7			RS 2023-2024		
11	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,7			RS 2023-2024		
12	7497100080	Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV	kus	1			RS 2023-2024		
13	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	15			RS 2023-2024		
14	7491600260	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	6			RS 2023-2024		
15	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	2			RS 2023-2024		
16	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	17			RS 2023-2024		
17	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	6			RS 2023-2024		
18	7491601450	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b	kus	2			RS 2023-2024		
19	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2			RS 2023-2024		
20	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1			RS 2023-2024		
21	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m	50			ÚOŽI 2023/01		
22	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 50 mm2	m	50			RS 2023-2024		

23	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	2			RS 2023-2024		
24	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	45			RS 2023-2024		
25	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	45			RS 2023-2024		
26	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	45			RS 2023-2024		
27	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3			RS 2023-2024		
28	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	45			RS 2023-2024		
29	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	15			RS 2023-2024		
30	7498454010	Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2	kus	1			RS 2023-2024		
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2			RS 2023-2024		
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	km	20			RS 2023-2024		
		<u>VRN</u>							
33	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	3			RS 2023-2024		
34	012103000-R	Geodetické práce	hod	10			RS 2023-2024		
35	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2			RS 2023-2024		
36	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1			RS 2023-2024		
37	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	8			RS 2023-2024		
38	020001000-R	Příprava staveniště	hod	4			RS 2023-2024		
39	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	4			RS 2023-2024		
40	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	4			RS 2023-2024		
41	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	4			RS 2023-2024		
		<u>ON</u>							
42	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	100			RS 2023-2024		
43	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství	kus	1			RS 2023-2024		
44	7498150515	Výhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1			RS 2023-2024		
		Celkem				265 670,30 Kč			

dne:

20.05.2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4641501

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6338563-a613-4912-8c4d-7c98d2b4f1fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2024 07:53:01



0bc56fcc-8e80-4ead-ae93-056e5435d078