

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				xxx
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 9*1,2*1,2+2,5*1,2pracovní jámy na berstlining	m2	15,96000	xxx	xxx
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho koncová jáma berstlining 3*2na šířku rýhy 2*0,3*3,6+2*0,3*20,3 m na každou stranu Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic	m2	9,36000	xxx	xxx
3	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 1,2*2,5na šířku rýhy 2*0,3*1,8+2*0,3*2,50,3 m na každou stranu 10*0,3přídlažba III/43819	m2	8,58000	xxx	xxx
4	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,24000	xxx	xxx
5	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm pod dlažbama : 1,2*1,2+2,5*1,2+3*2+10*0,3	m2	13,44000	xxx	xxx
6	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,50000	xxx	xxx
7	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm silnice III/43819 6+2,5	m	8,50000	xxx	xxx
8	113108319	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.19 cm	m2	17,00000	xxx	xxx
9	113151114	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	17,00000	xxx	xxx
10	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000	xxx	xxx
11	115001101	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	5,00000	xxx	xxx
12	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00000	xxx	xxx
13	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	xxx	xxx
14	119-R-001VD	Statické zajištění sloupu dodávka, montáž - komplet 1včetně všech pomocných konstrukcí a prací	kus	1,00000	xxx	xxx
15	119001411	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,10000	xxx	xxx
16	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,20000	xxx	xxx
Díl: 13		Hloubené vykopávky				xxx
17	131201201	Hloubení zapažených jam o hor.3 do 100 m3 5*2*(1,64-0,1)startovací jáma berstlining km 0,7945	m3	15,40000	xxx	xxx
18	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	7,08000	xxx	xxx
19	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 montážní jámy pro přípojky a kopané sondy	m3	24,94000	xxx	xxx
20	NC96110001	Bourání základů z železobetonu armaturní šachta AŠ2 4*2*0,25strop 2*4*0,25*1+2*1,5*0,25*1stěny do hloubky 1 m pod terén armaturní šachta AŠ3 3*2*0,25strop 2*3*0,25*1+2*1,5*0,25*1stěny do hloubky 1 m pod terén	m3	8,50000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek, Orentační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,4 t/m3 konstrukce

Díl: 15		Roubení				XXX
21	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	20,20000	xxx	xxx
22	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	20,20000	xxx	xxx
Díl: 16		Přemístění výkopku				XXX
23	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	43,88000	xxx	xxx
24	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	10,79000	xxx	xxx
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				XXX
25	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,79000	xxx	xxx
26	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	10,13000	xxx	xxx
27	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,09000	xxx	xxx
28	58344154	Štěrkodrtě frakce 0-22 A	t	32,18000	xxx	xxx
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				XXX
29	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	15,96000	xxx	xxx
30	180400010	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	15,96000	xxx	xxx
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				XXX
31	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,21000	xxx	xxx
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				XXX
32	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,50000	xxx	xxx
33	919-R-003VD	Zkoušky zhutnění	sada	1,00000	xxx	#HODNOTA!

1dle požadavků správce - komplet

Díl: 57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				XXX
34	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	17,00000	xxx	xxx
35	577114114	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,50000	xxx	xxx
36	577114116	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	10,44000	xxx	xxx
37	577115116	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	6,50000	xxx	xxx
38	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	17,00000	xxx	xxx
39	573111112	Postřík živičný infiltr. + posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	6,50000	xxx	xxx
40	919-R-001VD	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm hloubky 40 mm	m	8,50000	xxx	xxx

8,5

41	919-R-002VD	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v živičném krytu s těsnícím profilem pod závlivkou pro komůrky šířka 20 mm, hloubka 40 mm	m	8,50000	xxx	xxx
----	-------------	--	---	---------	-----	-----

8,5

Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				XXX
42	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,24000	xxx	xxx
43	596415040	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,58000	xxx	xxx
44	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	9,36000	xxx	xxx
Díl: 734		Armatury				XXX
45	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	12,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	319-001VD	kulový ventil FF 1" <i>3náhradní zásobování se zpětnou demontáží</i>	kus	3,00000	xxx	xxx
47	319-R-002VD	vsuvka 1" mosazná <i>6náhradní zásobování se zpětnou demontáží</i>	kus	6,00000	xxx	xxx
48	319-R-003VD	spojka s vnitřním závitem 1"/32 <i>3náhradní zásobování se zpětnou demontáží</i>	kus	3,00000	xxx	xxx
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				xxx
49	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	xxx	xxx
50	552-R-036VD	dvojprůrubová tvarovka FF DN150 dl. 200 mm tvárná litina <i>1*1,01specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
51	552-R-003VD	spojka s přírubou jištěná proti posunu W DN150 <i>1*1,01přímá, specifikace dle výpisu materiálu 1náhradní zásobování se zpětnou demontáží</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
52	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	4,00000	xxx	xxx
53	552-R-031VD	spojka s přírubou jištěná proti posunu DN200 <i>1*1,01přímá, pro všechny standardní druhy materiálů</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
54	552-R-040VD	dvojprůrubová tvarovka FF DN200 dl. 700 mm tvárná litina <i>1*1,01specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
55	552-R-041VD	dvjprůrubová tvarovka FF DN200 dl. 300 mm tvárná litina <i>1*1,01specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
56	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	2,00000	xxx	xxx
57	552-R-030VD	přůrubová tvarovka s průrubovou odbočkou T DN200/150 tvárná litina <i>2*1,01specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	2,00000	xxx	xxx
58	857-R-002VD	Přůrubový spoj DN150 - komplet <i>dodávka, montáž - komplet těsnění, šrouby, matice, podložky - nerez 5+2specifikace dle výpisu materiálu</i>	kpl	7,00000	xxx	xxx
59	857-R006VD	Přůrubový spoj DN200 - komplet <i>dodávka, montáž - komplet tesnění, šrouby, matice, podložky - nerez 6+1specifikace dle výpisu materiálu</i>	kpl	7,00000	xxx	xxx
60	59227630	Deska meliorační TBM 500 x 500 x 100 mm	kus	5,00000	xxx	xxx
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				xxx
61	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	12,00000	xxx	xxx
62	286-R-001VD	trubka PE100 RC2 SDR11 32*3 mm - voda <i>celkem 3*1,015dopojení přípojek 9*1,015náhradní zásobování s následnou demontáží</i>	m	12,18000	xxx	xxx
63	319-R-010VD	mechanická spojka pro PE potrubí d32 <i>3+3</i>	kus	6,00000	xxx	xxx
64	871261121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	180,00000	xxx	xxx
65	286-R-030VD	trubka PE100 SDR17 125x7,4 - voda <i>180*1,015náhradní zásobování s následnou demontáží</i>	m	182,70000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	286-R-031VD	nákružek lemový PE100 SDR17 125*7,4 mm <i>2náhradní zásobování s následnou demontáží</i>	kus	2,00000	xxx	xxx
67	286-R-032VD	příruba volná k lemovému nákrůžku d125 PPR <i>2náhradní zásobování s následnou demontáží</i>	kus	2,00000	xxx	xxx
68	286-R-033VD	koleno 90° PE100 SDR17 125*7,4 mm <i>4náhradní zásobování s následnou demontáží</i>	kus	4,00000	xxx	xxx
69	286-R-034VD	nákružek lemový PE100 RC2 SDR11 d160 <i>2specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	2,00000	xxx	xxx
70	286-R-037VD	oblouk 22° PE100 RC2 SDR11 160x14,6 mm <i>2specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
71	286-R-038VD	oblouk 30° PE100 RC2 SDR11 160x14,6 mm <i>6specifikace dle výpisu materiálu</i>	kus	3,00000	xxx	xxx
72	286-R-040VD	redukce PE d200/160 <i>1provizorní zásobování s následnou demontáží</i>	kus	1,00000	xxx	xxx
73	286-R-041VD	redukce PE d160/d125 <i>2provizorní zásobování s následnou demontáží</i>	kus	2,00000	xxx	xxx
74	898-R-003VD	Berstlining vodovodního potrubí azbestocementového DN150 PE potrubí d160 - komplet <i>km 0,7945 - 0,8955 sanace azbestocementového vodovodního potrubí - komplet včetně svaření a dodávky potrubí PE100 RC3 SDR11 d160*14,6mm (přesná specifikace dle výpisu materiálu) včetně připojení rozšiřovací hlavy a řezacích nožů 101včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>	m	101,00000	xxx	xxx
75	898-R-004VD	Berstlining vodovodního litinového potrubí DN200 PE potrubím d160 - komplet <i>km 0,8955 - 0,9651 sanace litinového vodovodního potrubí potrubím PE - komplet včetně svaření a dodávky potrubí PE100 RC3 SDR11 d160x14,6 mm (přesná specifikace dle výpisu materiálu) včetně připojení rozšiřovací hlavy a řezacích nožů 69,6včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>	m	69,60000	xxx	xxx
76	141-R-001VD	Vybavení startovací jámy pro bezvýkopovou technologii - komplet <i>vybavení startovací jámy si určí zhotovitel 1pro metodu berstlining 1pro protlak pod silnicí</i>	kpl	2,00000	xxx	xxx
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				xxx
77	891-R-011VD	Demontáž stávajícího vystrojení šachty AŠ2 <i>- 1x šoupátko DN200 + RK - vodoměrná sestava DN80 (viz B.8) - včetně armatur - včetně likvidace 1přednostně nabídnout investorovi</i>	kpl	1,00000	xxx	xxx
78	891-R-012VD	Demontáž stávajícího vystrojení šachty AŠ3 <i>- 2x šoupátko DN200 + RK</i>	kpl	1,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- 2x montážní vložka DN200 - 1x šoupátko DN150 + RK - 1x montážní vložka DN150 včetně armatur včetně likvidace 1přednostně nabídnout investorovi				
79	891311111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000	xxx	xxx
80	891311221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150	kus	2,00000	xxx	xxx
81	422-R-003VD	E-šoupátko víkové, přírubové DN150, PN16	kus	3,00000	xxx	xxx
		26specifikace dle výpisu materiálu 1náhradní zásobování s následnou demontáží				
82	891351111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	1,00000	xxx	xxx
83	422-R-021VD	E-šoupátko víkové, přírubové DN200, PN16	kus	1,00000	xxx	xxx
		1specifikace dle výpisu materiálu				
84	422-R-023VD	navrtávací pas uzávěrový pro PE potrubí d160	kus	3,00000	xxx	xxx
		3specifikace dle výpisu materiálu				
85	422-R-024VD	navrtávací třmen PE 125mm/1" vnitřní závit	kus	3,00000	xxx	xxx
		3provizorní zásobování s následnou demontáží				
86	891-R-004VD	Demontáž navrtávacího pasu DN100/25	kus	3,00000	xxx	xxx
		včetně likvidace 3přednostně nabídnout investorovi				
87	891163111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	3,00000	xxx	xxx
88	422-R-009VD	šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny 1"	kus	3,00000	xxx	xxx
		3vnější závit 5/4", ISO hrdlo d32				
89	891-R-009VD	Demontáž ventilu hlavního domovní přípojky DN 25	kus	3,00000	xxx	xxx
		včetně zemní soupravy včetně likvidace 3přednostně nabídnout investorovi				
90	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00000	xxx	xxx
91	422-R-010VD	uliční poklop samonivelační pro E šoupátka	kus	6,00000	xxx	xxx
		1+4+1specifikace dle výpisu materiálu 1provizorní zásobování s následnou demontáží				
92	422-R-011VD	uloční poklop teleskopický pro armatury dovních přípojek	kus	3,00000	xxx	xxx
		3specifikace dle výpisu materiálu				
93	422-R-018VD	podklad šoupátkový 300x300x65 mm (beton)	kus	3,00000	xxx	xxx
		6				
94	422-R-019VD	podklad ventilový 260x260x45 mm (beton)	kus	3,00000	xxx	xxx
		3				
95	899-R-003VD	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg	kus	7,00000	xxx	xxx
		včetně likvidace 4+3				
96	899-R-004VD	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnost 100 - 150 kg	kus	2,00000	xxx	xxx
		poklapy AŠ2 a AŠ3 2včetně likvidace				
97	722219191	Montáž souprav zemních	kus	7,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	422-R-013VD	souprava zemní teleskopická pro E šoupátka	kus	4,00000	xxx	xxx

6specifikace dle výpisu materiálu
1provizorní zásobování s následnou demontáží

99	422-R-014VD	souprava zemní teleskopická pro armatury domovních přípojek	kus	3,00000	xxx	xxx
----	-------------	---	-----	---------	-----	-----

3specifikace dle výpisu materiálu

100	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,00000	xxx	xxx
101	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	10,10000	xxx	xxx
102	899731114	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	160,00000	xxx	xxx
103	899-R-001VD	Napojovací vývod signalizačního vodiče	kus	4,00000	xxx	xxx

9

104	899-R-002VD	Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče	sada	1,00000	xxx	xxx
-----	-------------	---	------	---------	-----	-----

včetně revizní zprávy
1celková délka 960 m

105	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	170,60000	xxx	xxx
106	892353111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	341,20000	xxx	xxx

provizorní + nové trubní vedení : 170,6*2 341,20000

Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					xxx
----------------	--	--	--	--	--	------------

107	914-R-001VD	Přechodné doptavní značení	sada	1,00000	xxx	xxx
-----	-------------	----------------------------	------	---------	-----	-----

dodávka, montáž, demontáž - komplet
včetně návrhu, projednání a odsouhlasení
1po celou dobu výstavby

108	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	10,00000	xxx	xxx
109	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00000	xxx	xxx
110	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	10,00000	xxx	xxx

Díl: H27	Vedení trubní dálková a přípojná					xxx
-----------------	---	--	--	--	--	------------

111	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,42000	xxx	xxx
-----	--------------	---	---	----------	-----	-----

21,42

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je omezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.

112	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	21,42000	xxx	xxx
-----	--------------	--	---	----------	-----	-----

21,42

Položka je určena pro případ, kdy je překročena největší dopravní vzdálenost vymezená platností položek - 6101 a - 6111.

Díl: S	Přesuny sutí					xxx
---------------	---------------------	--	--	--	--	------------

113	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	25,09000	xxx	xxx
-----	--------------	---	---	----------	-----	-----

29,8474

114	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	175,63000	xxx	xxx
-----	--------------	--	---	-----------	-----	-----

7*25,09

115	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	8,97600	xxx	xxx
-----	--------------	--	---	---------	-----	-----

8,976

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).

Položkový rozpočet

S:	2024 RH01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
O:	01	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice
R:	06-R24	Oprava přivaděče Hlinsko - Prusinovice - V.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	979-R-001VD	Poplatek za skládku stavební suti ze zeminy a kameniva	t	16,11000	xxx	xxx

16,11

Díl: VN		Vedlejší náklady	xxx			
117	VRN01	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	xxx	xxx
118	VRN02	Vytýčení stavby odpovědným geodetem	soubor	1,00000	xxx	xxx
119	VRN03	Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci	soubor	1,00000	xxx	xxx
120	VRN04	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	xxx	xxx
121	VRN05	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	xxx	xxx
122	VRN06	Zajištění všech výkopů včetně osvětlení	soubor	1,00000	xxx	xxx
123	VRN07	Poplatky za zvláštní užívání komunikací a veřejného prostran	soubor	1,00000	xxx	xxx
124	VRN11	Pasport objektů v interaktivní zóně	soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem						xxx
---------------	--	--	--	--	--	------------

Poznámky uchazeče k zadání