

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 8

Projekt : " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
HOCHTIEF CZ a. s.	Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize	29.04.2024	.
			Příloha č.1 – Rozpočet - 1 str
			Příloha č.2 – Návrh - 1 str

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené s opravou chodníku u pavilonu S

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Na základě návrhu zhotovitele objednatel žádá o provedení opravy chodníku v celém rozsahu u pavilonu S.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:

- S ohledem na rozsah prací na přeložkách, rozšířením základů u objektu S je nutné provést opravu chodníku ve větším rozsahu, než předpokládala PD.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: 155.767,56 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne.

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 8

Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) :

Souhlasím / Nesouhlasím

Konečné vyjádření TDI :

Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Podpis :

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nadzemních koridorů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.

Objekt: **ZL 08 - Oprava chodníku u pavilonu S**

Místo: Opava

Datum:

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 767,56

D HSV Práce a dodávky HSV

155 767,56

D 5 Komunikace pozemní

102 268,10

7	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	103,200	230,00	23 736,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv 51,6*2

103,200

1	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	103,200	350,00	36 120,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

vv 51,6*2

103,200

2	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	106,296	399,00	42 412,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 241,89

5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,200	291,00	30 031,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

vv 51,6*2

103,200

6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	105,264	192,00	20 210,69	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot

3 257,57

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, živičným, betonovým	t	41,235	79,00	3 257,57	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Příloha č.2 k změnovému listu č.8

STAVBA:	„Výstavba nadzemních koridorů ve slezské nemocnici v Opavě p.o.“
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	OPA/MT/2023/01/koridory / 31.08.2023
OBJEDNATEL / IČ:	Slezská nemocnice v Opavě, p.o. / IČ: 47813750
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ : 46678468

Návrh

