



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č. 1 smlouvy Objednatele:

Číslo Dodatku č. 1 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0123000208

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200761

ID zakázky: 154347

Smluvní strany:

### **1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

č. účtu:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice

Ing. Michalem Hojdekrem, MBA, kvestorem

60076658

CZ60076658

ČSOB České Budějovice

104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Ing. Michal Hojdekr, MBA, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor:

Technický dozor objednatel:

Koordinátor bezpečnosti práce:

Sdružení PAK – Bukolský, Jan Mynář

Stavební poradna, spol. s r. o., Jan Bělohav

Stavební poradna, spol. s r. o., Ing. Petr Bayer

### **2. Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

zastoupený:

**OHLA ŽS, a.s.**

Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno, Slatina

463 42 796

CZ46342796

akciová společnost

Ing. Romanem Kocůrkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním ředitelem

ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí realizačního týmu

bankovní spojení:

číslo účtu:

Raiffeisenbank bank

1014501513/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,

vložka 695 (dále jen „zhotovitel“)



I.

**PREAMBULE**

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Výběr zhotovitele na akci „**JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1 A**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 21.7.2023 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla.

II.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku je sjednání Víceprací a Méněprací, jak jsou Vícepráce a Méněpráce definovány v čl. III. odst. 3.9. Smlouvy a tomu odpovídající sjednané změny ceny díla v souladu s čl. III. odst. 3.7. Smlouvy.
2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně poníží o Méněpráce, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn č. 1–12, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (dále jen „**Změny díla**“).
3. Cena díla se zvyšuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši **87 770,71 Kč** bez DPH. Cena díla, prováděného Zhotovitelem v rozsahu Smlouvy a Dodatku, tak činí částku ve výši **104 840 650,71 Kč** bez DPH.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dosavadní znění čl. III odst. 3.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

| Popis                        | Cena díla bez DPH v Kč | DPH v Kč        | Cena vč. DPH v Kč |
|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy</b> | 104 752 880,-          | 21 998 104,80,- | 126 750 984,80,-  |
| ZL č.1                       | 88 225,54              | 18 527,36       | 106 752,90        |
| ZL č. 2                      | 394 075,67             | 82 755,89       | 476 831,56        |
| ZL č. 3                      | 73 292,06              | 15 391,33       | 88 683,39         |
| ZL č. 4                      | 18 484,25              | 3 881,69        | 22 365,94         |
| ZL č. 5                      | 6 601,79               | 1 386,38        | 7 988,17          |
| ZL č. 6                      | 113 649,32             | 23 866,36       | 137 515,68        |
| ZL č. 7                      | -910 540,64            | -191 213,53     | -1 101 754,17     |



|                       |                       |                      |                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ZL č. 8               | 30 144,00             | 6 330,24             | 36 474,24             |
| ZL č. 9               | -14 631,61            | -3 072,64            | -17 704,25            |
| ZL č. 10              | 197 992,42            | 41 578,41            | 239 570,83            |
| ZL č. 11              | 70 269,92             | 14 756,68            | 85 026,60             |
| ZL č. 12              | 20 207,99             | 4 243,68             | 24 451,67             |
| <b>Nová cena díla</b> | <b>104 840 650,71</b> | <b>22 016 536,65</b> | <b>126 857 187,36</b> |


### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom originálním vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.

Přílohy č.1: TLZ č. 1-12

Za Objednatele:


V Českých Budějovicích dne




Ing. Michal Hojdecký, MBA  
kvestor

Za Zhotovitele:











V ..... dne .....



Ing. Roman Kocůrek, předseda představenstva  
a generální ředitel



Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a obchodní  
ředitel

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | č. smlouvy objednatele: | 0123000208                                                                                    |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Objekt :</b>                        | Přeložka ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761                                                                                   |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Přeložka ÚT (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>V m.č. 021 objektu U Tří lvů: zhotovitel upozornil na přítomnost rozvodů ÚT a odpadů ZTI pod zastropením této místnosti, které se má demontovat pro umístění nového schodiště. Bylo zjištěno, že tyto rozvody nebyly provedeny dle skutečného provedení původní stavby a byly zakryty konstrukcí. V době zpracování PD nebylo tedy možné výše uvedené předvídat a ani prověřit z důvodu zakrytí. Aby mohlo být realizováno schodiště, je nutné provést přeložku rozvodů.                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>88 225,54</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>88 225,54</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>18 527,36</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>106 752,90</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                               | Vícepráce:  | 88 225,54                                                                           | Méněpráce:       | 0,00                                                                                         | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>88 225,54</b> | DPH 21%          | 18 527,36                                                                                     | Zaokrouhlení      |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>106 752,90</b>                                                                             |
| Vícepráce:                             | 88 225,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| Méněpráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>88 225,54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| DPH 21%                                | 18 527,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>106 752,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            | <br>10.4.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis: </td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis: </td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td></td><td>datum: 12.5.2024</td><td>podpis: </td></tr></table> |                         |                                                                                               | <b>TDI:</b> |  | datum: 10.4.2024 | podpis:  | <b>Projektant:</b>    |                  | datum: 10.4.2024 | podpis:  | <b>Investor :</b> |  | datum: 12.5.2024         | podpis:  |
| <b>TDI:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | datum: 10.4.2024        | podpis:   |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Projektant:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | datum: 10.4.2024        | podpis:  |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Investor :</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | datum: 12.5.2024        | podpis:  |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                               |             |                                                                                     |                  |                                                                                              |                       |                  |                  |                                                                                               |                   |  |                          |                                                                                               |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 01 Přeložka ÚT

**Rozpočet:** ZL 01 Přeložka ÚT

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 3 412,76         |
| PSV              |  |  | 84 812,78        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>88 225,54</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 88 225,54 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,46 CZK

**Cena celkem bez DPH** 88 226,00 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A  
 Popis objektu: ZL 01 - Přeložka ÚT  
 Popis rozpočtu: ZL 01 - Přeložka ÚT

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                    | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 311         | Sádkartonové konstrukce  | HSV      |  |  | 1 849,90  | 2,1   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy | HSV      |  |  | 1 551,91  | 1,8   |
| 99          | Staveništní přesun hmot  | HSV      |  |  | 10,95     | 0,0   |
| 713         | Izolace tepelné          | PSV      |  |  | 21 685,63 | 24,6  |
| 733         | Rozvod potrubí           | PSV      |  |  | 28 992,41 | 32,9  |
| 734         | Armatury                 | PSV      |  |  | 1 632,52  | 1,9   |
| 767         | Konstrukce zámečnické    | PSV      |  |  | 7 355,43  | 8,3   |
| 783         | Nátěry                   | PSV      |  |  | 4 123,44  | 4,7   |
| OST         | Ostatní náklady          | PSV      |  |  | 21 023,35 | 23,8  |
| Cena celkem |                          |          |  |  | 88 225,54 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |             |
| O: | ZL 01                                                                         | Přeložka ÚT |
| R: | ZL 01                                                                         | Přeložka ÚT |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 311</b> |               | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                             |    |          |           | <b>1 849,90</b> |
| 1               | 342266111RA1  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace | m2 | 2,17600  | 850,14    | 1 849,90        |

1np : 0,4\*5,44

2,17600

|                |              |                                                                           |    |          |       |                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                           |    |          |       | <b>1 551,91</b> |
| 2              | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m | m2 | 18,70000 | 82,99 | 1 551,91        |

|                |              |                                                                                                                       |   |         |        |              |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |   |         |        | <b>10,95</b> |
| 3              | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 0,06909 | 158,45 | 10,95        |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2 : 0,06909

0,06909

|                 |             |                                                                                                     |   |          |          |                  |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |             | <b>Izolace tepelné</b>                                                                              |   |          |          | <b>21 685,63</b> |
| 4               | 713463311   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm    | m | 30,00000 | 50,90    | 1 527,00         |
| 5               | 713463313   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm    | m | 10,50000 | 127,27   | 1 336,34         |
| 6               | 713463315   | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1 x D do 50 mm      | m | 10,00000 | 101,81   | 1 018,10         |
| 7               | 713463317   | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm      | m | 3,50000  | 178,17   | 623,60           |
| 8               | vlastnicena | Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, tl. 35 x 40 mm | m | 30,00000 | 305,43   | 9 162,90         |
| 9               | vlastnicena | Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, tl. 42 x 40 mm | m | 10,00000 | 315,62   | 3 156,20         |
| 10              | vlastnicena | Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, tl. 60 x 50 mm | m | 14,00000 | 335,98   | 4 703,72         |
| 11              | vlastnicena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu                             | % | 0,30000  | 170,23   | 51,07            |
| 12              | 998713102   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                       | t | 0,02096  | 5 090,63 | 106,70           |

|                 |           |                                                                                              |   |          |          |                  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |           | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                        |   |          |          | <b>28 992,41</b> |
| 13              | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25                                      | m | 30,00000 | 458,15   | 13 744,50        |
| 14              | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32                                      | m | 10,00000 | 570,14   | 5 701,40         |
| 15              | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 mm | m | 14,00000 | 590,50   | 8 267,00         |
| 16              | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50                                           | m | 54,00000 | 10,18    | 549,72           |
| 17              | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m                                | t | 0,14336  | 5 090,64 | 729,79           |

|                 |           |                                                          |     |         |          |                 |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 734</b> |           | <b>Armatury</b>                                          |     |         |          | <b>1 632,52</b> |
| 18              | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4          | kus | 2,00000 | 101,81   | 203,62          |
| 19              | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 35 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,00000 | 712,67   | 1 425,34        |
| 20              | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m   | t   | 0,00070 | 5 090,61 | 3,56            |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |             |
| O: | ZL 01                                                                         | Přeložka ÚT |
| R: | ZL 01                                                                         | Přeložka ÚT |

| P.č.                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                        | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767</b>                                                                                                                              |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                      |     |                                 |           | <b>7 355,43</b>  |
| 21                                                                                                                                           | 767995111     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                                                                       | kg  | 15,00000                        | 254,51    | 3 817,65         |
| 22                                                                                                                                           | vlastnicena   | Závitová tyč pozink, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno                                                                | kus | 8,00000                         | 50,90     | 407,20           |
| 23                                                                                                                                           | vlastnicena   | Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body , složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava: Pozinkováno, počet otvorů: 2     | kus | 16,00000                        | 101,81    | 1 628,96         |
| 24                                                                                                                                           | vlastnicena   | Pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 32 - 38 mm, Maximální zatížení F | kus | 10,00000                        | 81,44     | 814,40           |
| 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž            |               |                                                                                                                                                                                                   |     |                                 |           |                  |
| 25                                                                                                                                           | vlastnicena   | Pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/4", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 38 - 45 mm, Maximální        | kus | 3,00000                         | 91,62     | 274,86           |
| zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž |               |                                                                                                                                                                                                   |     |                                 |           |                  |
| 26                                                                                                                                           | vlastnicena   | Pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 54 - 63 mm, Maximální zatížení F | kus | 3,00000                         | 112,00    | 336,00           |
| 800 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž            |               |                                                                                                                                                                                                   |     |                                 |           |                  |
| 27                                                                                                                                           | 998767102     | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                        | t   | 0,01500                         | 5 090,55  | 76,36            |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                   |     | $((0,0005*8)+(16*0,0005))*1,25$ |           |                  |
|                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                   |     | 0,01500                         |           |                  |
| <b>Díl: 783</b>                                                                                                                              |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                 |           | <b>4 123,44</b>  |
| 28                                                                                                                                           | 783624651     | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm                                                                                                                            | m   | 54,00000                        | 76,36     | 4 123,44         |
| <b>Díl: OST</b>                                                                                                                              |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                            |     |                                 |           | <b>21 023,35</b> |
| 29                                                                                                                                           | vlastnicena   | Proplach potrubí 2x                                                                                                                                                                               | m   | 54,00000                        | 50,90     | 2 748,60         |
| 30                                                                                                                                           | vlastnicena   | Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění                                                                                                                                     | m   | 54,00000                        | 50,90     | 2 748,60         |
| 31                                                                                                                                           | vlastnicena   | Výpomocné práce (vysekání drážek, prostupů, podlah pro rozvody a stoupačky a dále jejich hrubé zapravení)                                                                                         | hod | 25,00000                        | 458,15    | 11 453,75        |
| 32                                                                                                                                           | vlastnicena   | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému vytápění                                                                                                                                      | hod | 10,00000                        | 407,24    | 4 072,40         |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| Stavba:                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Objekt :                        | Zázemí tělocvičny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Investor ( objednatel ) stavby: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| TDI:                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Projektant:                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Zhotovitel:                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Předmět změny:                  | Zázemí tělocvičny (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Šatna tělocvičny, chodba a zázemí tělocvičny: Při realizaci bylo zjištěno nadměrné poškození ocelových zárubní vlhkostí včetně spodních partií vnitřních omítek. V době zpracování PD nebyla vlhkost zjištěna a proto v PD nebyla sanace řešena. Po provedení vizuální kontroly a oklepání části omítek bylo zjištěno, že zdivo vykazuje vlhkost a je tedy nutné doplnit sanace proti vlhkosti i v tomto prostoru. Výše uvedené nebylo možné v době zpracování PD předvídat. |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Odkaz na výkresy:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Odkaz na soupis prací:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Návrh ocenění:                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>477 846,82</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-83 771,15</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>394 075,67</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>82 755,89</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>476 831,56</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                      |                         |             | Vícepráce: | 477 846,82       | Méněpráce: | -83 771,15  | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>394 075,67</b> | DPH 21%    | 82 755,89        | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>476 831,56</b> |
| Vícepráce:                      | 477 846,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Méněpráce:                      | -83 771,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>           | <b>394 075,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| DPH 21%                         | 82 755,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Zaokrouhlení                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>        | <b>476 831,56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Podpis navrhovatele:            | Datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Vyjádření:                      | <table><tr><td>TDI:</td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Investor :</td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             | TDI:       | datum: 10.4.2024 | podpis     | Projektant: | datum: 10.4.2024      | podpis            | Investor : | datum: 22.5.2024 | podpis       |  |                          |                   |
| TDI:                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis                  |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Projektant:                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis                  |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Investor :                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis                  |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |
| Přílohy:                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |                  |            |             |                       |                   |            |                  |              |  |                          |                   |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/\_ZL 1A**

**Objednatel:** **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** IČO: **60076658**  
**Branišovská 1645/31** DIČ: **CZ 60076658**  
**37005 České Budějovice**

**Zhotovitel:** **OHLA ŽS, a.s.** IČO: **46342796**  
**Tuřanka 1554/115b** DIČ: **CZ46342796**  
**62700 Brno-Slatina**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 231 534,46        |
| PSV              |  |  | 152 218,26        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 10 322,95         |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>394 075,67</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>394 075,67 CZK</b> |

Zaokrouhlení **0,33 CZK**

**Cena celkem bez DPH 394 076,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                   |
| O: | ZL 02                                                                         | Zázemí tělocvičny |
| R: | ZL 02.01                                                                      | VN+ON             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>            |        |          |           | <b>10 322,95</b> |
| 1              | 005           | veškeré vedlejší a ostatní náklady | Soubor | 1,00000  | 10 322,95 | 10 322,95        |

zař.staveníště,provozní vlivy,zábory veř.prostranství,bezpečnost na staveništi,převzetí staveníště,předání stavby,průběžný úklid dotčených ploch, dokumentace skutečného provedení atd.

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %          |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>ZL 02</b>     | <b>Zázemí tělocvičny</b> | <b>0,00</b>             | <b>394 075,67</b>       |            | <b>394 075,67</b> | <b>100</b> |
| ZL 02.01         | VN+ON                    | 0,00                    | 10 322,95               |            | 10 322,95         | 3          |
| ZL 02.02         | Stavební část D9-R02     | 0,00                    | 299 373,09              |            | 299 373,09        | 76         |
| ZL 02.03         | Sanace D9-R02            | 0,00                    | 84 379,63               |            | 84 379,63         | 21         |
| Celkem za stavbu |                          |                         |                         |            | 394 075,67        | 100        |

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 02 - Zázemí tělocvičny

Popis rozpočtu: ZL 02.01 - VN+ON

Popis rozpočtu: ZL 02.02 - Stavební část D9-R02

Popis rozpočtu: ZL 02.03 - Sanace D9-R02

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 683,92     | 0,2   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 9 884,50   | 2,5   |
| 20          | Sanace                          | HSV      |  |  | 61 252,97  | 15,5  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 6 914,01   | 1,8   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 49 747,89  | 12,6  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  | 52 951,92  | 13,4  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 5 446,93   | 1,4   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 21 824,41  | 5,5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 4 308,37   | 1,1   |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 40 117,36  | 10,2  |
| 713         | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 30 650,58  | 7,8   |
| 766 d9      | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | 23 065,28  | 5,9   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV      |  |  | 118 602,57 | 30,1  |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot    | PSV      |  |  | -83 012,82 | -21,1 |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 22 795,29  | 5,8   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 18 519,54  | 4,7   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 10 322,95  | 2,6   |
| P           | pomocné výpočty- neoceňovat     | ON       |  |  | 0,00       | 0,0   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 394 075,67 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZI JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>683,92</b>    |
| 1              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>K6 : ,3*,3*2,032                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,18288   | 1 350,09  | 246,90           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 0,18288   |                  |
| 2              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,18288   | 271,40    | 49,63            |
| 3              | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,18288   | 263,15    | 48,12            |
| 4              | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>,18288*7                                                                                                                                                                                | m3  | 1,28016   | 232,94    | 298,20           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 1,28016   |                  |
| 5              | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,18288   | 29,29     | 5,36             |
| 6              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,18288   | 195,27    | 35,71            |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>717,25</b>    |
| 7              | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.<br>,3*,3*2,032*1,035                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,18928   | 3 789,38  | 717,25           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 0,18928   |                  |
| 8              | 281606121R00  | Beztlaková krémová injektáž cihelného zdiva tl. do 300 mm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.                                                                                                                                          | m   | 0,00000   | 917,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>6 914,01</b>  |
| 9              | 317121101R00  | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000   | 206,13    | 412,26           |
| 10             | 342241162R00  | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>2,032*3,55-,9*1,97-1,2*,15 | m2  | 5,26060   | 930,80    | 4 896,57         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 5,26060   |                  |
| 11             | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>2*3,55                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 7,10000   | 140,37    | 996,63           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 7,10000   |                  |
| 12             | 59321210R     | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm<br>2*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,02000   | 301,26    | 608,55           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 2,02000   |                  |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>49 747,89</b> |
| 13             | 612421637R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění (2,032*3,3-,9*1,97)*2<br>G1 : 3,3*(1,934+2,15+4,082*2+3,38*2)-1,4*2,05-,8*2,02-1,53*3,12+0,602*2*3,12<br>G4 : 3,0*(6,7+3,723+9,65+,45+,2+1,7+,65)- (8*2*2,02+1,53*3,12+1,1*2,1)                                                                                       | m2  | 125,99188 | 394,85    | 49 747,89        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 9,86520   |                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 57,22328  |                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 58,90340  |                  |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 0123000208_Zl JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |
| O: | ZL 02 Zázemí tělocvičny                                                        |
| R: | ZL 02.02 Stavební část D9-R02                                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>52 951,92</b> |
| 14             | 631313511R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35) :<br>SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875) :<br>44,27022*,1<br>4,42702                                               | m3 | 4,42702   | 3 713,07  | 16 437,84        |
| 15             | 631313621R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>pozn.8b : 1,53*,602*,1/2<br>0,04605                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,04605   | 4 780,00  | 220,12           |
| 16             | 631319153R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem<br>SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35) :<br>SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875) :<br>44,27022*,1<br>pozn.8b : 1,53*,602*,1/2<br>4,42702<br>0,04605                                                | m3 | 4,47307   | 685,65    | 3 066,96         |
| 17             | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35) :<br>SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875) :<br>44,27022*,1<br>pozn.8b : 1,53*,602*,1/2<br>4,42702<br>0,04605 | m3 | 4,47307   | 208,11    | 930,89           |
| 18             | 631319183R00  | Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm<br>pozn.8b : 1,53*,602*,1/2<br>0,04605                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,04605   | 115,00    | 5,30             |
| 19             | 631362021R00  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí<br>včetně distančních prvků<br>SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35) :<br>2,032*,3 :<br>SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875) :<br>44,87982*3,301*,001*1,1<br>pozn.8b : 1,53*,602*3,301*,001*1,1<br>0,16296<br>0,00334                    | t  | 0,16631   | 48 256,12 | 8 025,48         |
| 20             | 632443211R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm<br>dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny<br>SP2 : 28,54<br>SP2b : 16,86<br>28,54000<br>16,86000                                                                   | m2 | 45,40000  | 390,63    | 17 734,60        |
| 21             | 632443212R00  | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky<br>dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny<br>SP2 : 28,54*3<br>SP2b : 16,86*7<br>85,62000<br>118,02000                                          | m2 | 203,64000 | 32,07     | 6 530,73         |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>5 446,93</b>  |
| 22             | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 29,37000  | 82,99     | 2 437,42         |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZI JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
|                |               | 19,02+10,35                                                                                                                                                               |     | 29,37000  |           |                  |
| 23             | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                                                                              | m2  | 16,86000  | 178,50    | 3 009,51         |
|                |               | 8,62+8,24                                                                                                                                                                 |     | 16,86000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>21 824,41</b> |
| 24             | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm                                                                                                                   | m2  | 5,44060   | 81,16     | 441,56           |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                    |     |           |           |                  |
|                |               | 2,032*3,55-9*1,97                                                                                                                                                         |     | 5,44060   |           |                  |
| 25             | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2                              | m3  | 9,24600   | 1 171,47  | 10 831,41        |
|                |               | A3 : (10,35+19,02)*,2                                                                                                                                                     |     | 5,87400   |           |                  |
|                |               | A7 : (8,62+8,24)*,2                                                                                                                                                       |     | 3,37200   |           |                  |
| 26             | 965082923R00  | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2                                                                                                                           | m3  | 3,99750   | 512,00    | 2 046,72         |
|                |               | A3 : (10,35+19,02)*,05                                                                                                                                                    |     | 1,46850   |           |                  |
|                |               | A7 : (8,62+8,24)*,15                                                                                                                                                      |     | 2,52900   |           |                  |
| 27             | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                                             | m2  | 0,30300   | 71,52     | 21,67            |
|                |               | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),            |     |           |           |                  |
|                |               | ,15*2,02                                                                                                                                                                  |     | 0,30300   |           |                  |
| 28             | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                             | kus | 2,00000   | 8,39      | 16,78            |
|                |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                        |     |           |           |                  |
| 29             | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2  | 2,95500   | 189,75    | 560,71           |
|                |               | B : (,9+6)*1,97                                                                                                                                                           |     | 2,95500   |           |                  |
| 30             | 971033531R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm                     | m2  | 0,40400   | 153,54    | 62,03            |
|                |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                 |     |           |           |                  |
|                |               | (,8-,6)*2,02                                                                                                                                                              |     | 0,40400   |           |                  |
| 31             | 974031664R00  | Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm                              | m   | 1,20000   | 120,15    | 144,18           |
|                |               | 1,2                                                                                                                                                                       |     | 1,20000   |           |                  |
| 32             | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                                                 | m2  | 114,77668 | 43,69     | 5 014,59         |
|                |               | G1 : 3,3*(1,934+2,15+4,082*2+3,38*2)-1,4*2,05-,8*2,02-1,53*3,12+,602*2*3,12                                                                                               |     | 57,22328  |           |                  |
|                |               | G4 : 3,0*(6,7+3,273+9,65+,45+,2+1,7+,65)-,8*2*2,02+1,53*3,12+1,1*2,1                                                                                                      |     | 57,55340  |           |                  |
| 33             | 776401800RT1  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady                                                                                             | m   | 46,23000  | 6,46      | 298,65           |
|                |               | A3 : 10,35+19,02                                                                                                                                                          |     | 29,37000  |           |                  |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZI JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
|                 |               | A7 : 8,62+8,24                                                                                                                                                                                   |    | 16,86000  |           |                  |
| 34              | 776401800RT1  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady                                                                                                                    | m  | -29,37000 | 6,46      | -189,73          |
|                 |               | A PVC : -(10,35+19,02)                                                                                                                                                                           |    | -29,37000 |           |                  |
| 35              | 776511810R00  | Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2                                                                                                        | m2 | -29,37000 | 19,36     | -568,60          |
|                 |               | A PVC : -(10,35+19,02)                                                                                                                                                                           |    | -29,37000 |           |                  |
| 36              | 776511810R00  | Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2                                                                                                        | m2 | 46,23000  | 19,36     | 895,01           |
|                 |               | A3 : 10,35+19,02                                                                                                                                                                                 |    | 29,37000  |           |                  |
|                 |               | A7 : 8,62+8,24                                                                                                                                                                                   |    | 16,86000  |           |                  |
| 37              | 96 C8         | C8-demontáž lavic v šatně, úschova, zpětná montáž na původní místo (pozn.8c)                                                                                                                     | m  | 12,85100  | 70,00     | 899,57           |
|                 |               | 4,082+2,5+1,2+5,069                                                                                                                                                                              |    | 12,85100  |           |                  |
| 38              | 96 C9         | C9-demontáž dřevěné šikmé rampy                                                                                                                                                                  | m2 | 0,94860   | 1 423,00  | 1 349,86         |
|                 |               | 1,53*,62                                                                                                                                                                                         |    | 0,94860   |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>4 242,70</b>  |
| 39              | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                                                            | t  | 26,77627  | 158,45    | 4 242,70         |
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                        |    |           |           |                  |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                                        |    |           |           |                  |
|                 |               | 7,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,29,30, :                                                                                                                                                 |    |           |           |                  |
|                 |               | Součet : 26,77627                                                                                                                                                                                |    | 26,77627  |           |                  |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>26 223,62</b> |
| 40              | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP                                              | m2 | 44,27022  | 42,48     | 1 880,60         |
|                 |               | SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35)                                                                                                                                                                   |    | 14,66552  |           |                  |
|                 |               | SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875)                                                                                                                                                               |    | 29,60470  |           |                  |
| 41              | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně | m2 | 8,61150   | 57,05     | 491,29           |
|                 |               | dodávky penetračního laku ALP                                                                                                                                                                    |    |           |           |                  |
|                 |               | SP2b : (1,934+2,15+2*(4,082+,151+3,35)-1,53+.602*2)*,25                                                                                                                                          |    | 4,73100   |           |                  |
|                 |               | SP2 : (9,7*2+4,25*2-1,53-1,1+,3*2)*,15                                                                                                                                                           |    | 3,88050   |           |                  |
| 42              | 711141559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                         | m2 | 44,27022  | 103,51    | 4 582,41         |
|                 |               | SP2b : 1,934*(4,082+,151+3,35)                                                                                                                                                                   |    | 14,66552  |           |                  |
|                 |               | SP2 : 19,08+9,46+,15*(5,223+1,875)                                                                                                                                                               |    | 29,60470  |           |                  |
| 43              | 711142559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,                                                                                           | m2 | 8,61150   | 122,58    | 1 055,60         |
|                 |               | SP2b : (1,934+2,15+2*(4,082+,151+3,35)-1,53+.602*2)*,25                                                                                                                                          |    | 4,73100   |           |                  |
|                 |               | SP2 : (9,7*2+4,25*2-1,53-1,1+,3*2)*,15                                                                                                                                                           |    | 3,88050   |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZI JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 44   | 62852265R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 61,67513 | 289,41    | 17 849,40 |

SP2b :  $1,934 \cdot (4,082 + 1,51 + 3,35)$  :

SP2 :  $19,08 + 9,46 + 15 \cdot (5,223 + 1,875)$  :

44,27022\*1,15

50,91075

SP2b :  $(1,934 + 2,15 + 2 \cdot (4,082 + 1,51 + 3,35) -$

$1,53 + 6,02 \cdot 2) \cdot 25$  :

SP2 :  $(9,7 \cdot 2 + 4,25 \cdot 2 - 1,53 - 1,1 + 3 \cdot 2) \cdot 15$  :

8,61150\*1,25

10,76438

|    |              |                                                   |   |         |          |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 45 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | t | 0,31977 | 1 139,31 | 364,32 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

40,41,42,43,44, : :

Součet : 0,31977

0,31977

|                 |  |                        |                  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Díl: 713</b> |  | <b>Izolace tepelné</b> | <b>30 650,58</b> |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|------------------|--|--|--|

|    |              |                                                                  |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 46 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 45,40000 | 37,24 | 1 690,70 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

SP2 : 28,54

28,54000

SP2b : 16,86

16,86000

|    |              |                                                                                                |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 47 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 45,40000 | 50,52 | 2 293,61 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

SP2 : 28,54

28,54000

SP2b : 16,86

16,86000

|    |              |                                                                                |   |          |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 48 | 713191221R0x | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky pásu z miner.rohože tl.10mm | m | 55,16400 | 26,64 | 1 469,57 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

SP2 :  $5,069 \cdot 2 + 1,875 \cdot 2 - 8$

13,08800

$9,6 \cdot 2 + 4,3 \cdot 2 - 8 \cdot 2 - 7 - 1,53 - 1,1 + 2 \cdot 2$

23,27000

SP2b :  $4,082 \cdot 2 + 3,35 \cdot 2 + 1,934 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2 - 7 - 9 \cdot 2 - 1,4 -$

$1,53 + 6,02 \cdot 2$

18,80600

|    |           |                                                                                                                                  |    |         |          |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 49 | 28375705R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 5,08042 | 4 932,42 | 25 058,77 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

SP2 :  $28,54 \cdot 0,08 \cdot 1,02$

2,32886

SP2b :  $16,86 \cdot 0,16 \cdot 1,02$

2,75155

|    |              |                                                           |   |         |          |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 50 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0,12746 | 1 082,14 | 137,93 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

47,49, : :

Součet : 0,12746

0,12746

|                    |  |                              |                  |  |  |  |
|--------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Díl: 766 d9</b> |  | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>23 065,28</b> |  |  |  |
|--------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|

|    |          |                                                                                                                               |  |         |      |      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|
| 51 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|

vč.přesunu hmot

|    |     |                                                                          |    |         |           |           |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 52 | A/T | A/T - dřevěné vnitřní dveře 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1,00000 | 12 052,12 | 12 052,12 |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Zi JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 53                                           | B/T           | B/T - dřevěné vnitřní dveře 700/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                                                  | ks  | 1,00000   | 11 013,16 | 11 013,16         |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |               |                                                                                                                                                                           |     |           |           | <b>118 602,57</b> |
| 54                                           | 771101210RT1  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                | m2  | 45,40000  | 15,16     | 688,26            |
|                                              |               | SP2 : 28,54                                                                                                                                                               |     | 28,54000  |           |                   |
|                                              |               | SP2b : 16,86                                                                                                                                                              |     | 16,86000  |           |                   |
| 55                                           | 771475014RT6  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                                   | m   | 55,16400  | 138,80    | 7 656,76          |
|                                              |               | SP2 : 5,069*2+1,875*2-,8                                                                                                                                                  |     | 13,08800  |           |                   |
|                                              |               | 9,6*2+4,3*2-,8*2-,7-1,53-1,1+,2*2                                                                                                                                         |     | 23,27000  |           |                   |
|                                              |               | SP2b : 4,082*2+3,35*2+1,934*2+2,15*2-,7-,9*2-1,4-1,53+,602*2                                                                                                              |     | 18,80600  |           |                   |
| 56                                           | 771575118RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                           | m2  | 45,40000  | 894,99    | 40 632,55         |
|                                              |               | SP2 : 28,54                                                                                                                                                               |     | 28,54000  |           |                   |
|                                              |               | SP2b : 16,86                                                                                                                                                              |     | 16,86000  |           |                   |
| 57                                           | 771578011R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.                                          | m   | 55,16400  | 62,15     | 3 428,44          |
| 58                                           | 597642        | Dlažba keram. 600x600x10 mm R10B (dle tech.specifikací a standardů)                                                                                                       | m2  | 54,48000  | 625,10    | 34 055,45         |
|                                              |               | SP2 : 28,54*1,2                                                                                                                                                           |     | 34,24800  |           |                   |
|                                              |               | SP2b : 16,86*1,2                                                                                                                                                          |     | 20,23200  |           |                   |
| 59                                           | 597642s       | Dlažba keram. sokl 600x95x10mm (dle tech.specifikací a standardů)                                                                                                         | kus | 110,32800 | 230,91    | 25 475,84         |
|                                              |               | (55,164/0,6)*1,2                                                                                                                                                          |     | 110,32800 |           |                   |
| 60                                           | 998771103R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                                                               | t   | 1,37337   | 4 853,22  | 6 665,27          |
|                                              |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                            |     |           |           |                   |
|                                              |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::                                                                                                                                |     |           |           |                   |
|                                              |               | 54,55,56,57,58,59 : 1,37337                                                                                                                                               |     | 1,37337   |           |                   |
| <b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b> |               |                                                                                                                                                                           |     |           |           | <b>-83 012,82</b> |
| 61                                           | 777101101R00  | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem                                                                                                                   | m2  | -28,54000 | 23,91     | -682,39           |
|                                              |               | SP5 : -28,54                                                                                                                                                              |     | -28,54000 |           |                   |
| 62                                           | 777553020R00  | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezni vrstvou                            | m2  | -28,54000 | 85,63     | -2 443,88         |
|                                              |               | SP5 : -28,54                                                                                                                                                              |     | -28,54000 |           |                   |
| 63                                           | 777553210R00  | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm                 | m2  | -28,54000 | 174,51    | -4 980,52         |
|                                              |               | SP5 : -28,54                                                                                                                                                              |     | -28,54000 |           |                   |
| 64                                           | 777553219R00  | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu | m2  | -28,54000 | 77,01     | -2 197,87         |
|                                              |               | SP5 : -28,54                                                                                                                                                              |     | -28,54000 |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                |                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZI JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                          | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                       | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 65   | 7771160       | Stěrka epoxidová s vodotěsnou a protiskluznou povrchovou úpravou tl. 3mm-kompl.dod+mtz, dle tech.specifikací a standardů | m2 | -28,54000 | 2 539,11  | -72 466,20 |

včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.

s protiskluz.povrchovou úpravou

SP5 : -28,54

-28,54000

|    |              |                                                              |   |          |        |         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------|---------|
| 66 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | t | -0,30852 | 784,25 | -241,96 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------|---------|

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

61, 62, 63, 64, 65 : -0,30852

-0,30852

|                 |              |                                                                          |                  |           |       |           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                             | <b>22 795,29</b> |           |       |           |
| 67              | 784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2               | 267,00554 | 13,18 | 3 519,13  |
| 68              | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2               | 53,43665  | 17,31 | 924,99    |
| 69              | 784165432R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné        | m2               | 267,00554 | 60,38 | 16 121,79 |

SDK příčka :  $2,5 \cdot (5,223 + 1,875) \cdot 2$

35,49000

00017-18 :  $3,3 \cdot (4,082 \cdot 2 + 3,35 \cdot 2 + 1,934 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) -$

$1,53 \cdot 3,12 + 6,02 \cdot 2 \cdot 3,12$

74,98848

00015-16 :

$5,66 \cdot (6,7 + 3,723 + 7,9 + 6,33) + 3,12 \cdot 45 + 3,0 \cdot (1,75 \cdot 2 + 0,2) -$

$1,53 \cdot 3,12$

115,02136

00014 :  $(5,66 - 1,56) \cdot (2,399 + 7,49 \cdot 2) + 5,66 \cdot 2,5 \cdot 2 -$

$1,2 \cdot 2 \cdot (1,56 + 7,5) / 2$

41,50570

|    |              |                                                                     |    |          |       |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 70 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 53,43665 | 41,72 | 2 229,38 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

00017-18 :  $(8,62 + 8,24)$

16,86000

00015-16 :  $(19,08 + 9,46)$

28,54000

00014 :  $2,399 \cdot 3,35$

8,03665

|                 |              |                                                                                        |                  |          |       |          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                 | <b>18 519,54</b> |          |       |          |
| 71              | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t                | 26,69753 | 49,90 | 1 332,21 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 26,69753

26,69753

|    |              |                                                                         |   |          |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 72 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 20,02315 | 31,34 | 627,53 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 20,02315

20,02315

|    |              |                                                  |   |          |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 33,37191 | 32,33 | 1 078,91 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 33,37191

33,37191



## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_ZlJU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                      |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                         | Zázemí tělocvičny    |  |  |  |
| R: | ZL 02.02                                                                      | Stavební část D9-R02 |  |  |  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|
| 74  | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t  | 467,20677 | 3,06      | 1 429,65 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 467,20677

467,20677

|    |              |                                                           |   |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 75 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 33,37191 | 45,25 | 1 510,08 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 33,37191

33,37191

|    |              |                                                                                           |   |           |      |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 76 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 467,20677 | 5,05 | 2 359,39 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 467,20677

467,20677

|    |              |                                                                                    |   |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 77 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 33,37191 | 305,10 | 10 181,77 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36, ::

Součet : 33,37191

33,37191

|               |                    |                                    |  |          |      |             |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--|----------|------|-------------|
| <b>Díl: P</b> |                    | <b>pomocné výpočty- neoceňovat</b> |  |          |      | <b>0,00</b> |
| 78            | podl d9            | podlahy D9-T                       |  | 45,40000 | 0,00 | 0,00        |
|               |                    | SP2 :: 19,08+9,46                  |  | 28,54000 |      |             |
|               |                    | SP2b :: 8,62+8,24                  |  | 16,86000 |      |             |
| 79            | podl d9Tsum        | podlahy D9 -T sumarizace           |  | 45,40000 | 0,00 | 0,00        |
|               |                    | SP2 :: 28,54                       |  | 28,54000 |      |             |
|               |                    | SP2b :: 16,86                      |  | 16,86000 |      |             |
| 80            | podlahy bourané D  | podlahy bourané D9-T               |  | 46,23000 | 0,00 | 0,00        |
|               |                    | A3 :: 10,35+19,02                  |  | 29,37000 |      |             |
|               |                    | A7 :: 8,62+8,24                    |  | 16,86000 |      |             |
| 81            | podlahy bourané su | podlahy bourané sumarizace D9-T    |  | 46,23000 | 0,00 | 0,00        |
|               |                    | A3 :: 29,37                        |  | 29,37000 |      |             |
|               |                    | A7 :: 16,86                        |  | 16,86000 |      |             |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                   |  |  |  |
| O: | ZL 02                                                                         | Zázemí tělocvičny |  |  |  |
| R: | ZL 02.03                                                                      | Sanace D9-R02     |  |  |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                       |    |          |           | <b>9 167,25</b> |
| 1             | 281606121R00  | Beztlaková krémová injektáž cihelného zdiva tl. do 300 mm | m  | 9,99700  | 917,00    | 9 167,25        |

Vyvrtní otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.

příčky : 2,01+,987+1,0+1,85\*2+2,3

9,99700

|                |              |                                                                                                                                                              |    |           |        |                  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 20</b> |              | <b>Sanace</b>                                                                                                                                                |    |           |        | <b>61 252,97</b> |
| 2              | san ch1      | Vrt přiklep D 12mm zdivo cihelné                                                                                                                             | m  | 170,40000 | 90,03  | 15 341,11        |
| 3              | san ch2      | Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální, (odečet - půdorysná plocha s přesahy, šikmé vrty pod úhlem 45°) | m2 | 13,50000  | 300,08 | 4 051,08         |
| 4              | san ch6      | Osazení pakrů pro nízkotlakou injektáž, kompl.dod+mtz                                                                                                        | m  | 171,00000 | 60,01  | 10 261,71        |
| 5              | san ch5      | Injektážní roztok do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou)                                                                              | l  | 32,40000  | 975,28 | 31 599,07        |
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                               |    |           |        | <b>65,67</b>     |
| 6              | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,                                         | t  | 0,08033   | 817,54 | 65,67            |

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,5 :

Součet : 0,08033

0,08033

|                 |       |                                                    |   |          |        |                  |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 711</b> |       | <b>Izolace proti vodě</b>                          |   |          |        | <b>13 893,74</b> |
| 7               | 711R3 | izolační fabion s náběhovým klínem – kompl.dod+mtz | m | 61,72800 | 225,08 | 13 893,74        |

propojení dodatečné izolace stěn -chem.injektáže s hydroizolací podlahy šířka 300 mm, bit. stěrka na vyrovnané zdivo těsnicí izolační maltou

SP2b : (1,934+2,15+2\*(4,082+,151+3,35)-1,53+,602\*2)

18,92400

SP2 : (9,7\*2+4,25\*2-1,53-1,1+,3\*2)

25,87000

00021,00022 : ,987\*2+2,01\*2-,6+1,87\*2+,9\*2-(,6+,8)+,9\*4+,95\*4

16,93400

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Objekt :</b>                        | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105 (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Místnost č. 105: po vybourání původní dělicí zděné příčky bylo zjištěno vyzdění příčky v 2.NP mimo nosný ŽB průvlak stropu. Po posouzení statika je nutné doplnit ocelovou konstrukci pro zesílení stávajícího stropu. V době zpracování PD nebylo toto možné předvídat. |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>73 292,06</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>73 292,06</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>15 391,33</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>88 683,39</b></td></tr></table>                        |                         |             | Vícepráce:  | 73 292,06        | Méněpráce: | 0,00               | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>73 292,06</b> | DPH 21%           | 15 391,33        | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>88 683,39</b> |
| Vícepráce:                             | 73 292,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Méněpráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>73 292,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| DPH 21%                                | 15 391,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>88 683,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Datum:</b>           | 10.4.24     |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis:</td></tr></table>                                                                                                     |                         |             | <b>TDI:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:    | <b>Projektant:</b> | datum: 10.4.2024      | podpis:          | <b>Investor :</b> | datum: 22.5.2024 | podpis:      |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
 \_ZL 1A  
**Objekt:** ZL 03 Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105  
**Rozpočet:** ZL 03 Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
 Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
 37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
 Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
 62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 9 030,67         |
| PSV              |  |  | 64 261,39        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>73 292,06</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 73 292,06 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | -0,06 CZK     |

**Cena celkem bez DPH** **73 292,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 03 - Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105

Popis rozpočtu: ZL 03 - Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 229,00    | 0,3   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 6 630,30  | 9,0   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 1 759,94  | 2,4   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 335,00    | 0,5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 17,44     | 0,0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 62 985,95 | 85,9  |
| 783-d7      | Nátěry                          | PSV      |  |  | 1 275,44  | 1,7   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 58,99     | 0,1   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 73 292,06 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                |
| O: | ZL 03                                                                         | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105 |
| R: | ZL 03                                                                         | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>      |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                  |     |           |           | <b>229,00</b>    |
| 1                  | 317314136R00  | Podbetonování zhlaví nosníků, zdvo šířky 365 mm                                                                       | kus | 2,00000   | 114,50    | 229,00           |
|                    |               | Uložný blok                                                                                                           |     |           |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>      |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                           |     |           |           | <b>6 630,30</b>  |
| 2                  | 413352115U00  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm                               | m2  | 6,95000   | 810,00    | 5 629,50         |
|                    |               | 6,95*1,0                                                                                                              |     | 6,95000   |           |                  |
| 3                  | 413352116U00  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm                            | m2  | 6,95000   | 144,00    | 1 000,80         |
| <b>Díl: 94</b>     |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                       |     |           |           | <b>1 759,94</b>  |
| 4                  | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                     | m2  | 14,00000  | 125,71    | 1 759,94         |
|                    |               | 7,00*2,00                                                                                                             |     | 14,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>     |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                             |     |           |           | <b>335,00</b>    |
| 5                  | 971033341R00  | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC                                                                  | kus | 2,00000   | 167,50    | 335,00           |
|                    |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                             |     |           |           |                  |
|                    |               | Otvory pro uložení nosníku : 2                                                                                        |     | 2,00000   |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>     |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |     |           |           | <b>17,44</b>     |
| 6                  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t   | 0,11007   | 158,45    | 17,44            |
|                    |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                             |     |           |           |                  |
|                    |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,4,5 : 0,11007                                                             |     | 0,11007   |           |                  |
| <b>Díl: 767</b>    |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                          |     |           |           | <b>62 985,95</b> |
| 7                  | 767995107R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg                                                                     | kg  | 708,00000 | 38,10     | 26 974,80        |
| 8                  | 13485335R     | Tyč ocelová UPE 300, S235JR                                                                                           | t   | 0,77880   | 39 310,00 | 30 614,63        |
| 9                  | 542856330100R | Zvedák hydraulický s agr.4000 KN EBERSPACHER                                                                          | Sh  | 8,00000   | 179,00    | 1 432,00         |
| 10                 | 998767102     | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                                            | t   | 0,77880   | 5 090,55  | 3 964,52         |
| <b>Díl: 783-d7</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                         |     |           |           | <b>1 275,44</b>  |
| 11                 | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,                                                          | m2  | 14,52000  | 87,84     | 1 275,44         |
|                    |               | (0,968*7,50)*2                                                                                                        |     | 14,52000  |           |                  |
| <b>Díl: D96</b>    |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                |     |           |           | <b>58,99</b>     |
| 12                 | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                               | t   | 0,10800   | 49,90     | 5,39             |
|                    |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 5 : 0,10800                                                        |     | 0,10800   |           |                  |
| 13                 | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                      | t   | 0,10800   | 32,33     | 3,49             |
|                    |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                 |     |           |           |                  |
| 14                 | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                | t   | 1,51200   | 3,06      | 4,63             |
|                    |               | 14*0,10800                                                                                                            |     | 1,51200   |           |                  |
| 15                 | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                             | t   | 0,10800   | 45,25     | 4,89             |
| 16                 | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                             | t   | 1,51200   | 5,05      | 7,64             |
|                    |               | 14*0,10800                                                                                                            |     | 1,51200   |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                |
| O: | ZL 03                                                                         | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105 |
| R: | ZL 03                                                                         | Nosník pro vynesení akustické stěny v m.č. 105 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 17   | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 0,10800  | 305,10    | 32,95  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--|-----------|------------|--|------|-----------------------|--|------------------|---------|--|----------|--------------|--|--|--------------------------|--|------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | č. smlouvy objednatele: | 0123000208               |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Objekt :</b>                        | Okapový chodník severní dvorek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761              |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | <b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b><br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>TDI:</b>                            | <b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b><br>Průběžná 48, 370 04 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | <b>Sdružení PAK - Bukolský</b><br>Gorkého 62/13, Veverí, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Okapový chodník severní dvorek (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Při realizaci nové skladby malého dvorku bylo zjištěno, že odkryté betonové kanalizační šachty budou muset být ubourány na výšku nové skladby plochy. Dále je nutné stavající okapový chodník není možné zachovat dle návrhu PD z důvodu nevyhovujícího podloží. V době zpracování PD nebylo toto možné předvídat.     |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td></td><td>18 484,25</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td></td><td><b>18 484,25</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td></td><td>3 881,69</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td></td><td><b>22 365,94</b></td></tr></table> |                         |                          | Vícepráce: |  | 18 484,25 | Méněpráce: |  | 0,00 | <b>Celkem bez DPH</b> |  | <b>18 484,25</b> | DPH 21% |  | 3 881,69 | Zaokrouhlení |  |  | <b>Celkem včetně DPH</b> |  | <b>22 365,94</b> |
| Vícepráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 484,25               |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| Méněpráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 484,25</b>        |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| DPH 21%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 881,69                |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 365,94</b>        |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Datum:</b>           | 10.4.2024                |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Vyjádření:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>TDI:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>datum:</b>           | 10.4.2024 <b>podpis:</b> |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Projektant:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>datum:</b>           | 10.4.2024 <b>podpis:</b> |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Investor :</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>datum:</b>           | 22.5.2024 <b>podpis:</b> |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                          |            |  |           |            |  |      |                       |  |                  |         |  |          |              |  |  |                          |  |                  |



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

Objekt: ZL 04 Okapový chodník severní dvorek

Rozpočet: ZL 04 Okapový chodník severní dvorek

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 18 484,25        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>18 484,25</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 18 484,25 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | -0,25 CZK     |

**Cena celkem bez DPH 18 484,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 04 - Okapový chodník severní dvorek

Popis rozpočtu: ZL 04 - Okapový chodník severní dvorek

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 14 427,25 | 78,1  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 1 836,57  | 9,9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 508,94    | 2,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 1 711,49  | 9,3   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 18 484,25 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                |
| O: | ZL 04                                                                         | Okapový chodník severní dvorek |
| R: | ZL 04                                                                         | Okapový chodník severní dvorek |

| P.č.                                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 5</b>                                                                                                                                                       |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                            |    |          |           | <b>14 427,25</b> |
| 1                                                                                                                                                                   | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm                                                                    | m2 | 11,04340 | 310,22    | 3 425,88         |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| Okapový chodníček :                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                              |    | 11,04340 |           |                  |
| (3,70*0,55)+(3,50*0,55)+(0,55*0,44)+(1,64*0,61)+(10,62*0,55)                                                                                                        |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| 2                                                                                                                                                                   | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                         | m  | 19,96000 | 271,21    | 5 413,35         |
| Okapový chodníček : 3,70+3,50+0,44+0,61+1,09+10,62                                                                                                                  |               |                                                                                                                                              |    | 19,96000 |           |                  |
| 3                                                                                                                                                                   | 59248030R     | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm                                            | m2 | 11,59557 | 481,91    | 5 588,02         |
| Okapový chodníček :                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                              |    | 11,59557 |           |                  |
| ((3,70*0,55)+(3,50*0,55)+(0,55*0,44)+(1,64*0,61)+(10,62*0,55))*1,05                                                                                                 |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>                                                                                                                                                      |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                    |    |          |           | <b>1 836,57</b>  |
| 4                                                                                                                                                                   | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,56775  | 1 171,47  | 1 836,57         |
| Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| Konec provozního součtu                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| Okapový chodníček :                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                              |    | 1,56775  |           |                  |
| (3,70*0,55*0,14)+(3,50*0,55*0,15)+(0,55*0,44*0,15)+(1,64*0,61*0,14)+(10,62*0,55*0,14)                                                                               |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                      |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                               |    |          |           | <b>508,94</b>    |
| 5                                                                                                                                                                   | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                        | t  | 3,21198  | 158,45    | 508,94           |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 1,02483                                                                                                                           |               |                                                                                                                                              |    | 1,02483  |           |                  |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,00719                                                                                                                           |               |                                                                                                                                              |    | 0,00719  |           |                  |
| Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 2,17997                                                                                                                           |               |                                                                                                                                              |    | 2,17997  |           |                  |
| <b>Díl: D96</b>                                                                                                                                                     |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                       |    |          |           | <b>1 711,49</b>  |
| 6                                                                                                                                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                             | t  | 3,44904  | 32,33     | 111,51           |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                               |               |                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,44904                                                                                                                      |               |                                                                                                                                              |    | 3,44904  |           |                  |
| 7                                                                                                                                                                   | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                       | t  | 48,28656 | 3,06      | 147,76           |
| 14*3,44904                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                              |    | 48,28656 |           |                  |
| 8                                                                                                                                                                   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                    | t  | 3,44904  | 45,25     | 156,07           |
| 9                                                                                                                                                                   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                    | t  | 48,28656 | 5,05      | 243,85           |
| 14*3,44904                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                              |    | 48,28656 |           |                  |
| 10                                                                                                                                                                  | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                               | t  | 3,44904  | 305,10    | 1 052,30         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|--|-----------|------------|--|------------|-----------------------|--|-----------------|---------|--|----------|--------------|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelska 9 a U Tri lvu 1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Objekt :</b>                        | Klientská změna m.č. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | <b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b><br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>TDI:</b>                            | <b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b><br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Projektant:</b>                     | <b>Sdružení PAK - Bukolský</b><br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Klientská změna m.č. 213 (§ 222 ZZVZ odst.5)<br><br>Bude provedena demolice původních kabiněk a propojení místností 213 s místností 214 na základě dodatečného požadavku uživatele objektu.                                                                                                                                                                                          |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td></td><td>65 267,19</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td>-58 665,40</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td></td><td><b>6 601,79</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td></td><td>1 386,38</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td></td><td><b>7 988,17</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce: |  | 65 267,19 | Méněpráce: |  | -58 665,40 | <b>Celkem bez DPH</b> |  | <b>6 601,79</b> | DPH 21% |  | 1 386,38 | Zaokrouhlení |  |  | <b>Celkem včetně DPH</b> |  | <b>7 988,17</b> |
| Vícepráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 267,19               |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| Méněpráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -58 665,40              |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 601,79</b>         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| DPH 21%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 386,38                |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 988,17</b>         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum:</b>           | 10.4.24     |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Vyjádření:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>TDI:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Projektant:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Investor :</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>datum:</b>           | 22.5.2024   |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |  |           |            |  |            |                       |  |                 |         |  |          |              |  |  |                          |  |                 |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
 \_ZL 1A  
**Objekt:** ZL 05 Klientská změna m.č. 213  
**Rozpočet:** ZL 05 Klientská změna m.č. 213

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
 Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
 37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
 Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
 62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem          |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV              |  |  | 23 338,79       |
| PSV              |  |  | -16 737,00      |
| MON              |  |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 601,79</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK     |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 6 601,79 CZK |

Zaokrouhlení 0,21 CZK

**Cena celkem bez DPH 6 602,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A  
Popis objektu: ZL 05 - Klientská změna m.č. 213  
Popis rozpočtu: ZL 05 - Klientská změna m.č. 213

Na základě KD bod č. 5.12, 6.15

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 2 508,99   | 38,0   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 17 835,27  | 270,2  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 2 171,44   | 32,9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 38,75      | 0,6    |
| _3          | Kabely                          | PSV      |  |  | 3 066,84   | 46,5   |
| _4          | Instalační přístroje            | PSV      |  |  | 3 261,45   | 49,4   |
| 766 d9      | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | -23 065,29 | -349,4 |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 784,34     | 11,9   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 6 601,79   | 100,0  |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                          |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                          |  |  |  |
| O: | ZL 05                                                                         | Klientská změna m.č. 213 |  |  |  |
| R: | ZL 05                                                                         | Klientská změna m.č. 213 |  |  |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                  |    |          |           | <b>2 508,99</b> |
| 1             | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t  | 0,03885  | 11 686,35 | 454,01          |

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

m.č.014/213 : (1,75\*2)\*11,1\*0,001

0,03885

|   |           |                                                                               |   |         |           |          |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 2 | 13380520R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm | t | 0,04196 | 48 974,73 | 2 054,98 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|

m.č.014/213 : (1,75\*2)\*11,1\*0,001\*1.08

0,04196

|                |  |                               |  |  |  |                  |
|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 61</b> |  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |  |  |  | <b>17 835,27</b> |
|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|------------------|

|   |              |                                                                                                     |    |          |        |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 3 | 612481211RU4 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Multipor | m2 | 44,75600 | 398,50 | 17 835,27 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

příčka rozdělovací m.č. 01 015/214 a 01 014/213 :

((6,380\*3,800)-(0,800\*1,970)-(1,450\*(0,925-0,725)))\*2

44,75600

|                |  |                           |  |  |  |                 |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> |  | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  | <b>2 171,44</b> |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|-----------------|

|   |              |                                                                                                                                                              |    |          |      |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|
| 4 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 20,37100 | 6,77 | 137,91 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|--------|

m.č.014/213 : ((4,610+(4\*1,515))\*2,500)-(4\*(0,800\*1,970))

20,37100

|   |              |                                                             |    |          |       |        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 5 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádkartonových roštu | m2 | 20,37100 | 30,32 | 617,65 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

m.č.014/213 : ((4,610+(4\*1,515))\*2,500)-(4\*(0,800\*1,970))

20,37100

|   |              |                                                                                                                                                                           |    |         |        |          |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 6 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6,30400 | 189,75 | 1 196,18 |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

m.č.014/213 : (0,800\*1,970)\*4

6,30400

|   |              |                                                                                                                                                       |    |         |        |        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 7 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0,35720 | 615,07 | 219,70 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

základově nebo nadzákladově,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m.č.014/213 : (0,800\*1,970\*0,200)+(1,750\*0,120\*0,200)

0,35720

|                |  |                                |  |  |  |              |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>Díl: 99</b> |  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  | <b>38,75</b> |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------|

|   |              |                                                                                                                       |   |         |        |       |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|
| 8 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 0,24454 | 158,45 | 38,75 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|

oborů 801, 803, 811 a 812

Odkaz na hmot. položky pořadí 1,2,3,6,7 : 0,24454

0,24454

|               |  |               |  |  |  |                 |
|---------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |  | <b>Kabely</b> |  |  |  | <b>3 066,84</b> |
|---------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|

|    |    |                |   |          |       |          |
|----|----|----------------|---|----------|-------|----------|
| 9  | 36 | CXKH-R-J 3x2,5 | m | 48,00000 | 58,04 | 2 785,92 |
| 10 | 39 | CXKH-R-O 3x1,5 | m | 6,00000  | 46,82 | 280,92   |

|               |  |                             |  |  |  |                 |
|---------------|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 4</b> |  | <b>Instalační přístroje</b> |  |  |  | <b>3 261,45</b> |
|---------------|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------|

|    |    |                                |    |         |       |        |
|----|----|--------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 11 | 75 | Krabice pod omítku přístrojová | ks | 3,00000 | 90,38 | 271,14 |
|----|----|--------------------------------|----|---------|-------|--------|

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                          |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                          |  |  |  |
| O: | ZL 05                                                                         | Klientská změna m.č. 213 |  |  |  |
| R: | ZL 05                                                                         | Klientská změna m.č. 213 |  |  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 12   | 94            | Svitidlo stropní závěsné, sestaveno ze 4 částí, na společné nosné základně, celkové rozměry svítidla 80x98x5320 mm, základna profil 20x30 mm, vše bílá barva, 3x lankový závěs, 1x přívodní | ks | 1,00000  | 22 174,59 | 22 174,59 |

kabel s rozetou, dvojité

parabolická Al mřížka pro omezení oslnění, hluboce odsazené

LED, ? 160 W. 4000 K, ? 23360 lm, L80B50, UGR?19

|    |    |                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 13 | 96 | Svitidlo stropní závěsné, celkové rozměry svítidla 80x98x880 mm, vše bílá barva, 2x lankový závěs, 1x přívodní kabel s rozetou, dvojité parabolická Al mřížka pro omezení oslnění, hluboce odsazené | ks | -1,00000 | 6 232,32 | -6 232,32 |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

LED, ? 28 W. 4000 K. ? 4088 lm. L80B50, UGR?19

|    |     |                                                                                                       |    |          |          |            |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 14 | 117 | Svitidlo stropní závěsné, korpus bílá barva, difuzer opál, LED 30W, 4000K, 2550 lm, O 300 mm, v=39 mm | ks | -4,00000 | 3 118,68 | -12 474,72 |
| 15 | 118 | úprava - lankový závěs                                                                                | ks | -4,00000 | 119,31   | -477,24    |

**Díl: 766 d9 Konstrukce truhlářské -23 065,29**

|    |       |                                                                                                     |    |          |           |            |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 16 | T245d | T245d - dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm                                                            | ks | 1,00000  | 16 415,83 | 16 415,83  |
| 17 | T251  | T251 - Repase dřevěných vnitřních dveří 800/1970mm v ocel.zárubni, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | -4,00000 | 9 870,28  | -39 481,12 |

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 784,34**

|    |             |                                                                                        |   |         |       |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 18 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,35825 | 49,90 | 67,78 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,7 : 1,35825

1,35825

|    |              |                                                                         |   |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 19 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1,35825 | 31,34 | 42,57 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825

1,35825

|    |              |                                                  |   |         |       |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,35825 | 32,33 | 43,91 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825

1,35825

|    |              |                                                                        |   |          |      |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|
| 21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 19,01550 | 3,06 | 58,19 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825\*14

19,01550

|    |              |                                                           |   |         |       |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,35825 | 45,25 | 61,46 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825

1,35825

|    |              |                                                                                           |   |          |      |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|
| 23 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 19,01550 | 5,05 | 96,03 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825\*14

19,01550

|    |              |                                                                                    |   |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 24 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 1,35825 | 305,10 | 414,40 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,35825

1,35825

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvi<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Objekt :</b>                        | Dodatečné sanace m.č. 1S27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | <b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b><br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>TDI:</b>                            | <b>STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.</b><br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Projektant:</b>                     | <b>Sdružení PAK - Bukolský</b><br>Gorkého 62/13, Veverí, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Dodatečné sanace m.č. 1S27 (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Sanace 1S27: při realizaci byla zjištěna částečná vlhkost na stěnách do ulice. S ohledem na provedené vzorkování při realizaci zakázky AD doporučil tuto sanaci doplnit. V době zpracování PD nebyla vlhkost zjištěna a proto v PD nebyla sanace řešena. Po provedení oklepání části omítek bylo zjištěno, že zdívo vykazuje vlhkost a je tedy nutné doplnit sanace proti vlhkosti i v tomto prostoru. Výše uvedené nebylo možné v době zpracování PD předvídat. |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>113 649,32</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>113 649,32</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>23 866,36</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>137 515,68</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                         |                         |             | Vícepráce: | 113 649,32 | Méněpráce: | 0,00 | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>113 649,32</b> | DPH 21% | 23 866,36 | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>137 515,68</b> |
| Vícepráce:                             | 113 649,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| Méněpráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>113 649,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| DPH 21%                                | 23 866,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>137 515,68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Datum:</b>           | 10.4.24     |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Vyjádření:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>TDI:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Projektant:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Investor :</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>datum:</b>           | 22.5.2024   |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |            |            |            |      |                       |                   |         |           |              |  |                          |                   |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
 \_ZL 1A  
**Objekt:** ZL 06 Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29  
**Rozpočet:** ZL 06 Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
 Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
 37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
 Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
 62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 103 550,89        |
| PSV              |  |  | 10 098,43         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>113 649,32</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 113 649,32 CZK |

Zaokrouhlení -0,32 CZK

**Cena celkem bez DPH 113 649,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A  
Popis objektu: ZL 06 - Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29  
Popis rozpočtu: ZL 06 - Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 3 004,73   | 2,6   |
| 20          | Sanace                        | HSV      |  |  | 87 468,09  | 77,0  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 3 413,45   | 3,0   |
| 5           | Komunikace                    | HSV      |  |  | 1 085,77   | 1,0   |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy       | HSV      |  |  | 4 019,76   | 3,5   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní        | HSV      |  |  | 3 708,40   | 3,3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 850,69     | 0,7   |
| 711         | Izolace proti vodě            | PSV      |  |  | 9 921,61   | 8,7   |
| 713         | Izolace tepelné               | PSV      |  |  | 176,82     | 0,2   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 113 649,32 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                        |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                        |  |  |  |
| O: | ZL 06                                                                         | Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29 |  |  |  |
| R: | ZL 06                                                                         | Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29 |  |  |  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                    |    |          |           | <b>3 004,73</b> |
| 1             | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 3,50000  | 55,92     | 195,72          |

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

|   |              |                                                                                                                  |    |         |          |          |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 2 | 113107420R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm          | m2 | 3,50000 | 28,37    | 99,30    |
| 3 | 113107620R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 3,50000 | 45,21    | 158,24   |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                        | m3 | 1,82000 | 1 350,09 | 2 457,16 |

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

|   |              |                                          |    |         |       |       |
|---|--------------|------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 5 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných | m3 | 3,22000 | 29,29 | 94,31 |
|---|--------------|------------------------------------------|----|---------|-------|-------|

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

|                |         |                                  |   |           |       |                  |
|----------------|---------|----------------------------------|---|-----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 20</b> |         | <b>Sanace</b>                    |   |           |       | <b>87 468,09</b> |
| 6              | san ch1 | Vrt příklep D 12mm zdivo cihelné | m | 312,00000 | 90,03 | 28 089,36        |

m.č. 1S27 : 272

272,00000

m.č. 1S29 : 40

40,00000

|   |         |                                                       |   |           |       |           |
|---|---------|-------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 7 | san ch6 | Osazení pakrů pro nízkotlakou injektáž, kompl.dod+mtz | m | 312,00000 | 60,01 | 18 723,12 |
|---|---------|-------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

m.č. 1S27 : 272

272,00000

m.č. 1S29 : 40

40,00000

|   |         |                                                                                               |    |          |        |          |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 8 | san ch4 | Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, plošná do hloubky 40cm | m2 | 11,07000 | 300,08 | 3 321,89 |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

m.č. 1S27 : 9,65

9,65000

m.č. 1S29 : 1,42

1,42000

|   |         |                                                                                 |   |          |        |           |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 9 | san ch5 | Injektážní roztok do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou) | l | 38,28000 | 975,28 | 37 333,72 |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

m.č. 1S27 : 33,38

33,38000

m.č. 1S29 : 4,9

4,90000

|               |  |                                      |  |  |  |                 |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |  |  |  | <b>3 413,45</b> |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|

|    |       |                                                                                                            |    |         |        |          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 10 | 31920 | Dozdění a hrubé vyrovnaní základového / nadzákladového zdiva pod úroveň terénu v tl do 40mm, kompl.dod+mtz | m2 | 3,50000 | 975,27 | 3 413,45 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

|               |  |                   |  |  |  |                 |
|---------------|--|-------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 5</b> |  | <b>Komunikace</b> |  |  |  | <b>1 085,77</b> |
|---------------|--|-------------------|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                                           |    |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 11 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | m2 | 3,50000 | 310,22 | 1 085,77 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

|               |  |                                |  |  |  |                 |
|---------------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 6</b> |  | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |  |  |  | <b>4 019,76</b> |
|---------------|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                                                                       |    |         |        |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 12 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 3,50000 | 244,85 | 856,98 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

SI 1,2

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|    |              |                                                                                         |    |         |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 3,50000 | 378,50 | 1 324,75 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                        |
| O: | ZL 06                                                                         | Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29 |
| R: | ZL 06                                                                         | Dodatečné sanace m.č. 1S27 a m.č. 1S29 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 14   | 612 R4        | Podrovnávka z rychlovazné těsnicí (izolační) malty na cementové bázi, hrubá zatřená, pod stěrky . Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.10 mm | m2 | 3,50000  | 525,15    | 1 838,03 |

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|                |                               |                 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>3 708,40</b> |
|----------------|-------------------------------|-----------------|

|    |        |                                                                         |    |         |        |          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15 | 612 R3 | Vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační systém v tl. do 10mm | m2 | 9,65000 | 384,29 | 3 708,40 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

m.č. 1S27 : 9,65

9,65000

|                |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>850,69</b> |
|----------------|--------------------------------|---------------|

|    |              |                                                                                                                      |   |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 16 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 1,04055 | 817,54 | 850,69 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

|                 |                           |                 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> | <b>9 921,61</b> |
|-----------------|---------------------------|-----------------|

|    |              |                                                                                |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 17 | 711823121RT3 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 3,50000 | 180,05 | 630,18 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|    |              |                                                                         |   |         |        |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 18 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty | m | 3,50000 | 270,07 | 945,25 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|    |       |                                                                                         |    |          |        |          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 19 | 711R1 | Úprava podkladu difúzně propustnou stěrku, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2, kompl.dod+mtz | m2 | 13,15000 | 375,11 | 4 932,70 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

m.č. 1S27 : 9,65

9,65000

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|    |       |                                                                                                                   |    |         |        |          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 20 | 711R2 | Stěrka hydroizolační stěn flexibilní polymerová, 2-komp., svislá, zemní vlhkost, 4mm vč. penetrace, kompl.dod+mtz | m2 | 3,50000 | 975,28 | 3 413,48 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> | <b>176,82</b> |
|-----------------|------------------------|---------------|

|    |              |                                                                                                |    |         |       |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 21 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 3,50000 | 50,52 | 176,82 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

m.č. 1S29 : 3,5

3,50000

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                      | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Objekt :</b>                        | Odpočet pol. - nerealizované potěry na Dukelská 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolecký<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, s.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Státní                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Odpočet pol. - nerealizované potěry na Dukelská 7 (§ 222 ZZVZ odst.5)<br><br>Na základě skutečně zjištěného stavu původních skladeb podlah nebude částečně použita položka z SOD na potěry samonivelační v tloušťce 30 mm, vč. penetrace.                                                                                             |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-910 540,64</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>-910 540,64</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>-191 213,53</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>-1 101 754,17</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce: | 0,00 | Méněpráce: | -910 540,64 | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>-910 540,64</b> | DPH 21% | -191 213,53 | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>-1 101 754,17</b> |
| Vícepráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| Méněpráce:                             | -910 540,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>-910 540,64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| DPH 21%                                | -191 213,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>-1 101 754,17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            | Datum: 10. 4. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Vyřízení:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10. 4. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | podpis                  |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10. 4. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | podpis                  |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 12. 5. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | podpis                  |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |            |      |            |             |                       |                    |         |             |              |  |                          |                      |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 07 Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7

**Rozpočet:** ZL 07 Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -910 540,64        |
| PSV              |  |  | 0,00               |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-910 540,64</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                        |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>        |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>-910 540,64 CZK</b> |

**Zaokrouhlení** **-0,36 CZK**

**Cena celkem bez DPH** **-910 541,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 07 - Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7

Popis rozpočtu: ZL 07 - Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | -910 540,64 | 100,0 |
| Cena celkem |                                |          |  |  | -910 540,64 | 100,0 |



### Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                   |
| O: | ZL 07                                                                         | Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7 |
| R: | ZL 07                                                                         | Odpočet pol. – nerealizované potěry na Dukelská 7 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                    |    |            |           | <b>-910 540,64</b> |
| 1              | 632415130RT2  | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením | m2 | -827,08000 | 1 100,91  | -910 540,64        |
|                |               | Odpočet - P1 : -827,08                                                                                                   |    | -827,08000 |           |                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Objekt :</b>                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veverří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Vedlejší rozpočtové náklady (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Změnový list řeší Vedlejší rozpočtové náklady - vyhotovení prováděcího rozpočtu stavby upraveného o veškeré změny nákladů, které nastaly během výstavby, vyhotovení změnových listů č. 1-12 - soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr. V době zpracování PD nebylo možné předvídat tyto změny. |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>30 144,00</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>30 144,00</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>6 330,24</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>36 474,24</b></td></tr></table>                                 |                         |             | Vícepráce:  | 30 144,00        | Méněpráce: | 0,00               | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>30 144,00</b> | DPH 21%           | 6 330,24         | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>36 474,24</b> |
| Vícepráce:                             | 30 144,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Méněpráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>30 144,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| DPH 21%                                | 6 330,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>36 474,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            | Datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis:</td></tr></table>                                                                                                             |                         |             | <b>TDI:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:    | <b>Projektant:</b> | datum: 10.4.2024      | podpis:          | <b>Investor :</b> | datum: 22.5.2024 | podpis:      |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 08 Vedlejší rozpočtové náklady

**Rozpočet:** ZL 08 Vedlejší rozpočtové náklady

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 30 144,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>30 144,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>30 144,00 CZK</b> |

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH** **30 144,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: ZL 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| VN          | Vedlejší náklady | VN       |  |  | 30 144,00 | 100,0 |
| Cena celkem |                  |          |  |  | 30 144,00 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                             |
| O: | ZL 08                                                                         | Vedlejší rozpočtové náklady |
| R: | ZL 08                                                                         | Vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>              |     |          |           | <b>30 144,00</b> |
| 1              | 013354000U00  | Rozpočet skutečného provedení stavby | hod | 48,00000 | 628,00    | 30 144,00        |

vyhotovení prováděcího rozpočtu stavby upraveného o veškeré změny nákladů, které nastaly během výstavby

vyhotovení změnových listů č. 1-7, 9, 10 - soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|--|-----------|--------------|--|--|--------------------------|--|-------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Objekt :</b>                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP. Tato změna byla vyvolána dodatečným požadavkem uživatele.(§ 222 ZZZV odst.5)<br>Kuchyňka ve 4.NP. Tato změna byla vyvolána dodatečným požadavkem uživatele na úpravu dvou místností a vybudování prostoru pro osazení kuchyňské linky.                                                                                                                |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td></td><td>41 618,56</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td>-56 250,17</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td></td><td><b>-14 631,61</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td></td><td>-3 072,64</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td></td><td><b>-17 704,25</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce:  |                  | 41 618,56 | Méněpráce:         |                  | -56 250,17 | <b>Celkem bez DPH</b> |                  | <b>-14 631,61</b> | DPH 21% |  | -3 072,64 | Zaokrouhlení |  |  | <b>Celkem včetně DPH</b> |  | <b>-17 704,25</b> |
| Vícepráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 618,56               |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| Méněpráce:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -56 250,17              |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-14 631,61</b>       |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| DPH 21%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 072,64               |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-17 704,25</b>       |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Datum:</b>           | 10.4.2024   |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis:</td></tr></table>                                                                                                                                            |                         |             | <b>TDI:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:   | <b>Projektant:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:    | <b>Investor :</b>     | datum: 22.5.2024 | podpis:           |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis:                 |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis:                 |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podpis:                 |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |                  |           |                    |                  |            |                       |                  |                   |         |  |           |              |  |  |                          |  |                   |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
 \_ZL 1A  
**Objekt:** ZL 09 Klientská změna - kuchyňka 4.NP  
**Rozpočet:** ZL 09 Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
 Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
 37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
 Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
 62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 28 631,61         |
| PSV              |  |  | -43 263,22        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-14 631,61</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -14 631,61 CZK |

Zaokrouhlení -0,39 CZK

**Cena celkem bez DPH -14 632,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 09 - Klientská změna - kuchyňka 4.NP

Popis rozpočtu: ZL 09 - Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7

Na základě KD bod č. 4.12

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|----------------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce          | HSV      |  |  | 3 413,09   | -23,3  |
| 311         | Sádkartonové konstrukce                | HSV      |  |  | 15 127,91  | -103,4 |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                 | HSV      |  |  | 2 794,58   | -19,1  |
| 9           | Ostatní konstrukce                     | HSV      |  |  | 5 570,00   | -38,1  |
| 96          | Bourání konstrukcí                     | HSV      |  |  | 1 300,02   | -8,9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                | HSV      |  |  | 215,28     | -1,5   |
| _3          | Kabely                                 | PSV      |  |  | 3 163,18   | -21,6  |
| 713         | Izolace tepelné                        | PSV      |  |  | 384,12     | -2,6   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                     | PSV      |  |  | 581,97     | -4,0   |
| 722         | Vnitřní vodovod                        | PSV      |  |  | 2 706,12   | -18,5  |
| 725         | Zařizovací předměty- TYP VIZ STANDARDY | PSV      |  |  | -5 916,79  | 40,4   |
| 766 d7      | Konstrukce truhlářské                  | PSV      |  |  | -43 740,97 | 298,9  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady            | PSV      |  |  | 5 278,58   | -36,1  |
| 776         | Podlahy povlakové                      | PSV      |  |  | -2 279,62  | 15,6   |
| 781         | Obklady keramické                      | PSV      |  |  | -2 634,58  | 18,0   |
| 784         | Malby                                  | PSV      |  |  | -1 678,21  | 11,5   |
| 799         | Ostatní                                | PSV      |  |  | 872,98     | -6,0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot        | PSU      |  |  | 210,73     | -1,4   |
| Cena celkem |                                        |          |  |  | -14 631,61 | 100,0  |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                 |  |  |  |
| O: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - kuchyňka 4.NP                 |  |  |  |
| R: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7 |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>3 413,09</b>  |
| 1               | 340239212RT2    | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm                                                                                            | m2 | 2,75770  | 1 237,66  | 3 413,09         |
|                 |                 | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                                |    |          |           |                  |
|                 |                 | m.č. 03 031/418 : 1,199*2,300                                                                                                                                                                     |    | 2,75770  |           |                  |
| <b>Díl: 311</b> |                 | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>15 127,91</b> |
| 2               | 342261213RS1    | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek | m2 | 9,13900  | 1 327,05  | 12 127,91        |
|                 |                 | izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana...                                                    |    |          |           |                  |
|                 |                 | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.                                                                                |    |          |           |                  |
|                 |                 | Včetně dodávek materiálu.                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |
|                 |                 | m.č. 03 035/421 : 2,405*3,800                                                                                                                                                                     |    | 9,13900  |           |                  |
| 3               | 342261213RS1.01 | Výdřeva polí po 625mm - příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění                                                                                                                         | ks | 4,00000  | 750,00    | 3 000,00         |
|                 |                 | m.č. 03 035/421 : 4                                                                                                                                                                               |    | 4,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 61</b>  |                 | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>2 794,58</b>  |
| 4               | 602011147RT3    | Omítka stěn z hotových směsí sěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                                                                                              | m2 | 7,26740  | 166,11    | 1 207,19         |
|                 |                 | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |
|                 |                 | m.č. 03 031/418, 03 002/425 : (1,199*2,300)*2                                                                                                                                                     |    | 5,51540  |           |                  |
|                 |                 | m.č. 03 032/422 : 1,460*1,200                                                                                                                                                                     |    | 1,75200  |           |                  |
| 5               | 612421626R00    | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                                                                                  | m2 | 5,51540  | 287,81    | 1 587,39         |
|                 |                 | m.č. 03 031/418, 03 002/425 : (1,199*2,300)*2                                                                                                                                                     |    | 5,51540  |           |                  |
| <b>Díl: 9</b>   |                 | <b>Ostatní konstrukce</b>                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>5 570,00</b>  |
| 6               | 912 R00         | Hzs - Zedník tř.7                                                                                                                                                                                 | h  | 10,00000 | 557,00    | 5 570,00         |
|                 |                 | úpravy a napojení SDK : 10                                                                                                                                                                        |    | 10,00000 |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>  |                 | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>1 300,02</b>  |
| 7               | 713103121R00    | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm                                      | m2 | 26,98760 | 6,77      | 182,71           |
|                 |                 | m.č. 03 035/421 : ((5,700+0,149-1,000)+2,253)*3,800                                                                                                                                               |    | 26,98760 |           |                  |
| 8               | 767137801R00    | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu                                                                                                                                     | m2 | 26,98760 | 30,32     | 818,26           |
|                 |                 | m.č. 03 035/421 : ((5,700+0,149-1,000)+2,253)*3,800                                                                                                                                               |    | 26,98760 |           |                  |
| 9               | 968072455R00    | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2                         | m2 | 1,57600  | 189,75    | 299,05           |
|                 |                 | m.č. 03 035/421 : (1*0,800)*1,970                                                                                                                                                                 |    | 1,57600  |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>215,28</b>    |
| 10              | 999281111R00    | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                                                             | t  | 1,35865  | 158,45    | 215,28           |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                 |  |  |  |
| O: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - kuchyňka 4.NP                 |  |  |  |
| R: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7 |  |  |  |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                    |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                            |        |          |           |                   |
| <b>Díl: 3</b>      |               | <b>Kabely</b>                                                                                                                        |        |          |           | <b>3 163,18</b>   |
| 11                 | 32            | CXKH-R-J 3x2,5                                                                                                                       | m      | 54,50000 | 58,04     | 3 163,18          |
| <b>Díl: 713</b>    |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                               |        |          |           | <b>384,12</b>     |
| 12                 | 22-09         | IZOLACE PE 22/9                                                                                                                      | M      | 9,00000  | 42,68     | 384,12            |
| <b>Díl: 721</b>    |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                            |        |          |           | <b>581,97</b>     |
| 13                 | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm                                                                                                | m      | 3,00000  | 193,99    | 581,97            |
| <b>Díl: 722</b>    |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                               |        |          |           | <b>2 706,12</b>   |
| 14                 | 722174311R00  | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20                                                                                                       | m      | 9,00000  | 193,99    | 1 745,91          |
| 15                 | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                                                               | m      | 9,00000  | 48,50     | 436,50            |
| 16                 | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                          | m      | 9,00000  | 58,19     | 523,71            |
| <b>Díl: 725</b>    |               | <b>Zařizovací předměty- TYP VIZ STANDARDY</b>                                                                                        |        |          |           | <b>-5 916,79</b>  |
| 17                 | 725219401R00  | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                                                                   | soubor | -1,00000 | 969,97    | -969,97           |
| 18                 | 725829301R00  | Montáž baterie umyv.                                                                                                                 | kus    | -1,00000 | 484,98    | -484,98           |
| 19                 | 725869101R00  | Montáž uzávěrek zápach. umyvadelových D 32                                                                                           | kus    | -1,00000 | 97,00     | -97,00            |
| 20                 | Pol_0073      | UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm                                                                                                         | KS     | -1,00000 | 1 454,94  | -1 454,94         |
| 21                 | Pol_0074      | BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ                                                                                                            | KS     | -1,00000 | 1 939,94  | -1 939,94         |
| 22                 | Pol_0075      | SIFON CELOKOVÝ, KULATÝ                                                                                                               | KS     | -1,00000 | 484,98    | -484,98           |
| 23                 | Pol_0076      | UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVÁ                                                                                                           | KS     | -1,00000 | 484,98    | -484,98           |
| <b>Díl: 766 d7</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                         |        |          |           | <b>-43 740,97</b> |
| 24                 | T238          | T238 - dřevěné 1křídle dveře 1000/2200mm s dřev.oblož.zárubní (výměna křídla, repase dřev.zárubně), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks     | -1,00000 | 27 325,11 | -27 325,11        |
| 25                 | T245          | T245 - dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm (vč. nátěru stávající ocel.zárubně), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                        | ks     | -1,00000 | 16 415,86 | -16 415,86        |
| <b>Díl: 771</b>    |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                   |        |          |           | <b>5 278,58</b>   |
| 26                 | 771101210RT1  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                           | m2     | 2,44300  | 15,16     | 37,04             |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : 1,000*2,253                                                                                                   |        | 2,25300  |           |                   |
|                    |               | (2*1,000)*0,095                                                                                                                      |        | 0,19000  |           |                   |
| 27                 | 771475014RT6  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                              | m      | 2,00000  | 138,80    | 277,60            |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : 2*1,000                                                                                                       |        | 2,00000  |           |                   |
| 28                 | 771575118RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele      | m2     | 2,25300  | 894,99    | 2 016,41          |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : 1,000*2,253                                                                                                   |        | 2,25300  |           |                   |
| 29                 | 771578011R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                     | m      | 2,00000  | 62,15     | 124,30            |
|                    |               | vč. dodávky a montáže silikonu                                                                                                       |        |          |           |                   |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : 2*1,000                                                                                                       |        | 2,00000  |           |                   |
| 30                 | 597642        | Dlažba keram. 600x600x10 mm R10B (dle tech.specifikací a standardů)                                                                  | m2     | 2,70360  | 625,10    | 1 690,02          |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : (1,000*2,253)*1,2                                                                                             |        | 2,70360  |           |                   |
| 31                 | 597642s       | Dlažba keram. sokl 600x95x10mm (dle tech.specifikací a standardů)                                                                    | kus    | 3,50000  | 230,91    | 808,19            |
|                    |               | m.č. 03 032/422 - K5 : ((2*1,000)/0,6)*1,05                                                                                          |        | 3,50000  |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                 |  |  |  |
| O: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - kuchyňka 4.NP                 |  |  |  |
| R: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7 |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 32              | 998771103R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                                                                 | t   | 0,06697  | 4 853,22  | 325,02           |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                              |     |          |           |                  |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>-2 279,62</b> |
| 33              | 776421100RT1  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly                                                                                    | m   | -1,54815 | 76,50     | -118,43          |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)$                                                                                                                       |     | -1,54815 |           |                  |
| 34              | 776521100RT1  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,                                                                                 | m2  | -1,54815 | 210,39    | -325,72          |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)$                                                                                                                       |     | -1,54815 |           |                  |
| 35              | 776994111RT1  | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců                                                                                                              | m   | -1,54815 | 57,36     | -88,80           |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)$                                                                                                                       |     | -1,54815 |           |                  |
| 36              | 28342455R     | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev                                                                                        | m   | -1,62556 | 90,85     | -147,68          |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)*1,05$                                                                                                                  |     | -1,62556 |           |                  |
| 37              | 28412         | Vysocezářezová heterogenní podlahová krytina tl.2mm v rolích (dle tech.specifikací a standardů)                                                                             | m2  | -1,80050 | 859,72    | -1 547,93        |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)*1,1$                                                                                                                   |     | -1,70297 |           |                  |
|                 |               | $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)*0,06*1,05$                                                                                                                                    |     | -0,09753 |           |                  |
| 38              | 7769          | Spára soklík-stěna akryl.tmelem - dod+mtz                                                                                                                                   | m   | -1,54815 | 19,12     | -29,60           |
|                 |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |               | m.č. 03 035/421 - P1 : $-(1,000*2,253)+(0,150*4,699)$                                                                                                                       |     | -1,54815 |           |                  |
| 39              | 998776103R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m                                                                                                                 | t   | -0,00641 | 3 347,17  | -21,46           |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                           |     |          |           |                  |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>-2 634,58</b> |
| 40              | 597813726R    | obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat                                                                                          | m2  | -2,10240 | 423,54    | -890,45          |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-(1,460*1,200)*1,2$                                                                                                                                      |     | -2,10240 |           |                  |
| 41              | 781101210RT1  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                | m2  | -1,75200 | 16,53     | -28,96           |
|                 |               | včetně dodávky materiálu.                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-1,460*1,200$                                                                                                                                            |     | -1,75200 |           |                  |
| 42              | 781475116RU1  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele                                                                              | m2  | -1,75200 | 596,26    | -1 044,65        |
|                 |               | vč.silikonování u podlahy,okolo zař.předmětů a zárubní                                                                                                                      |     |          |           |                  |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-1,460*1,200$                                                                                                                                            |     | -1,75200 |           |                  |
| 43              | 781479711R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2  | -1,75200 | 87,89     | -153,98          |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-1,460*1,200$                                                                                                                                            |     | -1,75200 |           |                  |
| 44              | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                                                                                                                                      | m   | -4,12000 | 63,60     | -262,03          |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-(1,460*2)+1,200$                                                                                                                                        |     | -4,12000 |           |                  |
| 45              | 283424164R    | profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2500 mm; hrana oblá, R=10 mm                                                                                       | kus | -4,32600 | 47,04     | -203,50          |
|                 |               | m.č. 03 032/422 : $-(1,460*2)+1,200)*1,05$                                                                                                                                  |     | -4,32600 |           |                  |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                                 |  |  |  |
| O: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - kuchyňka 4.NP                 |  |  |  |
| R: | ZL 09                                                                         | Klientská změna - Kuchyňka ve 4.NP - Dukelská 7 |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| 46              | 998781103R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m              | t  | -0,03691  | 1 382,13  | -51,01           |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                             |    |           |           | <b>-1 678,21</b> |
| 47              | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | -28,42980 | 17,31     | -492,12          |

m.č. 03 031/418, 03 002/425 : (1,199\*2,300)\*2 5,51540  
 m.č. 03 032/422 : 1,460\*1,200 1,75200  
 m.č. 03 035/421 : (2,405\*3,800)\*2 18,27800  
 m.č. 03 035/421 : -(((5,700+0,149-1,000)+2,253)\*3,800)\*2 -53,97520

|    |              |                                                                     |    |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 48 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | -28,42980 | 41,72 | -1 186,09 |
|    |              | m.č. 03 031/418, 03 002/425 : (1,199*2,300)*2                       |    | 5,51540   |       |           |
|    |              | m.č. 03 032/422 : 1,460*1,200                                       |    | 1,75200   |       |           |
|    |              | m.č. 03 035/421 : (2,405*3,800)*2                                   |    | 18,27800  |       |           |
|    |              | m.č. 03 035/421 : -(((5,700+0,149-1,000)+2,253)*3,800)*2            |    | -53,97520 |       |           |

|                 |    |                                                               |     |         |        |               |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| <b>Díl: 799</b> |    | <b>Ostatní</b>                                                |     |         |        | <b>872,98</b> |
| 49              | PC | STAVEBNÍ PŘÍPOMOC ( sekání a zapravení drážek, prostupy atd.) | HOD | 2,00000 | 436,49 | 872,98        |

|                 |              |                                                                                        |   |         |       |               |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                 |   |         |       | <b>210,73</b> |
| 50              | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,36493 | 49,90 | 18,21         |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 9 : 0,36493 0,36493

|    |              |                                                                         |   |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 51 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 0,36493 | 31,34 | 11,44 |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493                                |   | 0,36493 |       |       |

|    |              |                                                                                       |   |         |       |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                      | t | 0,36493 | 32,33 | 11,80 |
|    |              | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |         |       |       |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493                                              |   | 0,36493 |       |       |

|    |              |                                                                        |   |         |      |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 53 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5,10902 | 3,06 | 15,63 |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493*14                            |   | 5,10902 |      |       |

|    |              |                                                           |   |         |       |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 54 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,36493 | 45,25 | 16,51 |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493                  |   | 0,36493 |       |       |

|    |              |                                                                                           |   |         |      |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 55 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5,10902 | 5,05 | 25,80 |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493*14                                               |   | 5,10902 |      |       |

|    |              |                                                                                    |   |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 56 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0,36493 | 305,10 | 111,34 |
|    |              | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,36493                                           |   | 0,36493 |        |        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                               | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Objekt :</b>                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Klientská změna - Vchodové dveře (§ 222 ZZVZ odst.5)<br><br>Klientská změna - Vchodové dveře. Na základě dodatečného požadavku uživatele objektu bude provedena výměna vstupních dveří do objektu z velkého dvora a dveří do technické místnosti.                                                                              |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>197 992,42</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>197 992,42</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>41 578,41</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>239 570,83</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce:  | 197 992,42       | Méněpráce: | 0,00               | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>197 992,42</b> | DPH 21%           | 41 578,41        | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>239 570,83</b> |
| Vícepráce:                             | 197 992,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| Méněpráce:                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>197 992,42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| DPH 21%                                | 41 578,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>239 570,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            | Datum: 10.4.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis:</td></tr></table>                                                                                 |                         |             | <b>TDI:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:    | <b>Projektant:</b> | datum: 10.4.2024      | podpis:           | <b>Investor :</b> | datum: 22.5.2024 | podpis:      |  |                          |                   |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                   |                   |                  |              |  |                          |                   |



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 10 Klientská změna - vchodové dveře

**Rozpočet:** ZL 10 Klientská změna - vchodové dveře

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 9 845,42          |
| PSV              |  |  | 188 147,00        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>197 992,42</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>197 992,42 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>-0,42 CZK</b>      |

**Cena celkem bez DPH** **197 992,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 10 - Klientská změna - vchodové dveře

Popis rozpočtu: ZL 10 - Klientská změna - vchodové dveře

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 1 505,44   | 0,8   |
| 9           | Ostatní konstrukce              | HSV      |  |  | 6 684,00   | 3,4   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 1 388,84   | 0,7   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 10,31      | 0,0   |
| 766 d9      | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | 139 847,00 | 70,6  |
| 769 d7      | Otvorové prvky z plastu         | PSV      |  |  | 48 300,00  | 24,4  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 256,83     | 0,1   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 197 992,42 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                  |  |  |  |
| O: | ZL 10                                                                         | Klientská změna - vchodové dveře |  |  |  |
| R: | ZL 10                                                                         | Klientská změna - vchodové dveře |  |  |  |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b>     |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                             |     |          |           | <b>1 505,44</b>   |
| 1                  | 612409991R00  | Začištění omítek kolem oken, dveří apod.                                                                                                                                  | m   | 15,52000 | 97,00     | 1 505,44          |
|                    |               | m.č. 99 002a : 0,800*2,100*2                                                                                                                                              |     | 5,00000  |           |                   |
|                    |               | m.č. 99 004a : 1,100*2,080*2                                                                                                                                              |     | 5,26000  |           |                   |
|                    |               | 1,060*2,100*2                                                                                                                                                             |     | 5,26000  |           |                   |
| <b>Díl: 9</b>      |               | <b>Ostatní konstrukce</b>                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>6 684,00</b>   |
| 2                  | 912 R00       | Hzs - Zedník tř.7                                                                                                                                                         | h   | 12,00000 | 557,00    | 6 684,00          |
|                    |               | pomocné práce při výměně dveří : 12                                                                                                                                       |     | 12,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 96</b>     |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>1 388,84</b>   |
| 3                  | 968071125R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 36,30     | 36,30             |
| 4                  | 968083021R00  | Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2                                                                                                                             | m2  | 1,89000  | 258,00    | 487,62            |
|                    |               | m.č. 99 002a : 0,900*2,100                                                                                                                                                |     | 1,89000  |           |                   |
| 5                  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                             | kus | 1,00000  | 8,39      | 8,39              |
|                    |               | oken, dveří a vrat. s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                         |     |          |           |                   |
| 6                  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2  | 4,51400  | 189,75    | 856,53            |
|                    |               | m.č. 99 004a : 1,100*2,080                                                                                                                                                |     | 2,28800  |           |                   |
|                    |               | 1,060*2,100                                                                                                                                                               |     | 2,22600  |           |                   |
| <b>Díl: 99</b>     |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                            |     |          |           | <b>10,31</b>      |
| 7                  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                                     | t   | 0,06507  | 158,45    | 10,31             |
|                    |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 766 d9</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                              |     |          |           | <b>139 847,00</b> |
| 8                  | T.001         | Dřevěné dveře 1 100 / 2 080 mm do m.č. 99 004a                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 69 051,00 | 69 051,00         |
| 9                  | T.002         | Dřevěné dveře 1 060 / 2 100 mm                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 70 796,00 | 70 796,00         |
| <b>Díl: 769 d7</b> |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                                                            |     |          |           | <b>48 300,00</b>  |
| 10                 | P.01          | Dveře plastové 800/2100 (vstupní dveře dvůr sever), kompl.dod+mtz                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 48 300,00 | 48 300,00         |
| <b>Díl: D96</b>    |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                    |     |          |           | <b>256,83</b>     |
| 11                 | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                   | t   | 0,44476  | 49,90     | 22,19             |
|                    |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                       |     |          |           |                   |
|                    |               | 3,4,5,6 : 0,44476                                                                                                                                                         |     | 0,44476  |           |                   |
| 12                 | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                                                                                                   | t   | 0,44476  | 31,34     | 13,94             |
|                    |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476                                                                                                                                  |     | 0,44476  |           |                   |
| 13                 | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                          | t   | 0,44476  | 32,33     | 14,38             |
|                    |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                     |     |          |           |                   |
|                    |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476                                                                                                                                  |     | 0,44476  |           |                   |
| 14                 | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                    | t   | 6,22664  | 3,06      | 19,05             |
|                    |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476*14                                                                                                                               |     | 6,22664  |           |                   |
| 15                 | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                 | t   | 0,44476  | 45,25     | 20,13             |
|                    |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476                                                                                                                                  |     | 0,44476  |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                  |
| O: | ZL 10                                                                         | Klientská změna - vchodové dveře |
| R: | ZL 10                                                                         | Klientská změna - vchodové dveře |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 16   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot<br>příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 6,22664  | 5,05      | 31,44  |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476*14</a>                                  |    | 6,22664  |           |        |
| 17   | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina<br>17 09 04 z Katalogu odpadů        | t  | 0,44476  | 305,10    | 135,70 |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44476</a>                                     |    | 0,44476  |           |        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|-----------|--------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                               | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Objekt :</b>                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Zateplení nadpraží oken (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Při realizaci výměny oken bylo zjištěno, že je nutné odstranit původní nadpraží oken, které nebylo možné zachovat dle PD z důvodu jiného provedení než bylo předpokládáno a uvedeno v původní PD. V době zpracování PD nebylo možné toto předvídat ani prověřit.            |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>71 251,93</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-982,01</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>70 269,92</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>14 756,68</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>85 026,60</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce: | 71 251,93 | Méněpráce: | -982,01 | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>70 269,92</b> | DPH 21% | 14 756,68 | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>85 026,60</b> |
| Vícepráce:                             | 71 251,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| Méněpráce:                             | -982,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>70 269,92</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| DPH 21%                                | 14 756,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>85 026,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Datum:</b>           | 10.4.24     |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Vyjádření:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datum:</b>           | 10.4.2024   |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Investor :</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>datum:</b>           | 22.5.2024   |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |            |           |            |         |                       |                  |         |           |              |  |                          |                  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 11 Zateplení nadpraží oken

**Rozpočet:** ZL 11 Zateplení nadpraží oken

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Branišovská 1645/31  
37005 České Budějovice

**IČO:** 60076658  
**DIČ:** CZ 60076658

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
62700 Brno-Slatina

**IČO:** 46342796  
**DIČ:** CZ46342796

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 70 269,92        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>70 269,92</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>70 269,92 CZK</b> |

**Zaokrouhlení** **0,08 CZK**

**Cena celkem bez DPH** **70 270,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 11 - Zateplení nadpraží oken

Popis rozpočtu: ZL 11 - Zateplení nadpraží oken

Na základě KD bod č. 8.24



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 62          | Úpravy povrchů vnější           | HSV      |  |  | 56 308,05 | 80,1  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 11 992,06 | 17,1  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 2 139,25  | 3,0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 92,34     | 0,1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | -261,78   | -0,4  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 70 269,92 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                         |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                         |  |  |  |
| O: | ZL 11                                                                         | Zateplení nadpraží oken |  |  |  |
| R: | ZL 11                                                                         | Zateplení nadpraží oken |  |  |  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 62</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>56 308,05</b> |
| 1               | 622212071U00  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 120 mm<br>m.č. 00 029/135, 01 021/221, 01 020/219, 01 019/218, 01 018/217, 01 017/216, 01 016/215, 01 015/214, 01 014/213, 02 020/317, 02 019/316, 02 018/315, 02 017/314, 02 016/313 - 33 ks :<br>(3,00*1+1,95*1+1,20*20+1,00*9+0,65*2)*2 | m  | 78,50000  | 340,00    | 26 690,00        |
| 2               | 28376376R     | Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L tl. 140 mm<br>((3,00*1+1,95*1+1,20*20+1,00*9+0,65*2)*(0,28+0,42))*1,1                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 30,22250  | 980,00    | 29 618,05        |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>11 992,06</b> |
| 3               | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m<br>(4,00*1+2,95*1+2,20*20+2,00*9+1,65*2)*2                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 144,50000 | 82,99     | 11 992,06        |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>2 139,25</b>  |
| 4               | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %<br>-(3,00*1+1,95*1+1,20*20+1,00*9+0,65*2)*0,42                                                                                                                                                          | m2 | -16,48500 | 43,69     | -720,23          |
| 5               | 713103121R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm<br>(3,00*1+1,95*1+1,20*20+1,00*9+0,65*2)*0,42                                                                                                                        | m2 | 16,48500  | 6,77      | 111,60           |
| 6               | 767137803R0   | Demontáž příček, podhledů sádkartonových, desek do suti<br>(3,00*1+1,95*1+1,20*20+1,00*9+0,65*2)*0,42                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 16,48500  | 166,69    | 2 747,88         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>92,34</b>     |
| 7               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                | t  | 0,58278   | 158,45    | 92,34            |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>-261,78</b>   |
| 8               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:<br>4, 5, 6 : -0,45334                                                                                                                                                               | t  | -0,45334  | 49,90     | -22,62           |
| 9               | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334                                                                                                                                                                                                               | t  | -0,45334  | 31,34     | -14,21           |
| 10              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334                                                                                                                                             | t  | -0,45334  | 32,33     | -14,66           |
| 11              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334*14                                                                                                                                                                                                             | t  | -6,34676  | 3,06      | -19,42           |
| 12              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334                                                                                                                                                                                                                             | t  | -0,45334  | 45,25     | -20,51           |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                         |
| O: | ZL 11                                                                         | Zateplení nadpraží oken |
| R: | ZL 11                                                                         | Zateplení nadpraží oken |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem  |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|
| 13   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot<br>příplatek k ceně za každých dalších 5 m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334*14</a> | t  | -6,34676 | 5,05      | -32,05  |
|      |               |                                                                                                                                                             |    | -6,34676 |           |         |
| 14   | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina<br>17 09 04 z Katalogu odpadů<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -0,45334</a>           | t  | -0,45334 | 305,10    | -138,31 |
|      |               |                                                                                                                                                             |    | -0,45334 |           |         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Stavba:</b>                         | JU-PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů<br>1725/1A                                                                                                                                                                                                                                                                 | č. smlouvy objednatele: | 0123000208  |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Objekt :</b>                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | č. smlouvy zhotovitele: | SOD00200761 |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích<br>Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 370 04, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | Sdružení PAK - Bukolský<br>Gorkého 62/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                     | OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Předmět změny:</b>                  | Stavební úpravy m. č. 00 038/104 (§ 222 ZZVZ odst.6)<br><br>Při realizaci bylo zjištěno, že došlo za dobu mezi zpracováním PD a realizací k značnému uvolnění stávajícího obkladu. Dále je nutné zazdění původního vstupu do sklepa. Tento vstup nebude již v budoucnu využíván.                                                 |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Návrh ocenění:</b>                  | <table><tr><td>Vícepráce:</td><td>46 182,43</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-25 974,44</td></tr><tr><td><b>Celkem bez DPH</b></td><td><b>20 207,99</b></td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>4 243,68</td></tr><tr><td>Zaokrouhlení</td><td></td></tr><tr><td><b>Celkem včetně DPH</b></td><td><b>24 451,67</b></td></tr></table> |                         |             | Vícepráce:  | 46 182,43        | Méněpráce: | -25 974,44         | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>20 207,99</b> | DPH 21%           | 4 243,68         | Zaokrouhlení |  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>24 451,67</b> |
| Vícepráce:                             | 46 182,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Méněpráce:                             | -25 974,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                  | <b>20 207,99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| DPH 21%                                | 4 243,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| Zaokrouhlení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>               | <b>24 451,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>            | Datum: 10.4.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <table><tr><td><b>TDI:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Projektant:</b></td><td>datum: 10.4.2024</td><td>podpis:</td></tr><tr><td><b>Investor :</b></td><td>datum: 22.5.2024</td><td>podpis:</td></tr></table>                                                                                   |                         |             | <b>TDI:</b> | datum: 10.4.2024 | podpis:    | <b>Projektant:</b> | datum: 10.4.2024      | podpis:          | <b>Investor :</b> | datum: 22.5.2024 | podpis:      |  |                          |                  |
| <b>TDI:</b>                            | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Projektant:</b>                     | datum: 10.4.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Investor :</b>                      | datum: 22.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podpis:                 |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |
| <b>Přílohy:</b>                        | samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |                  |            |                    |                       |                  |                   |                  |              |  |                          |                  |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0123000208 JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/  
\_ZL 1A

**Objekt:** ZL 12 Stavební úpravy m.č. 00 038/104

**Rozpočet:** ZL 12 Stavební úpravy m.č. 00 038/104

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658  
Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658  
37005 České Budějovice

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s. IČO: 46342796  
Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796  
62700 Brno-Slatina

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 28 222,83        |
| PSV              |  |  | -8 014,84        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>20 207,99</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>20 207,99 CZK</b> |

**Zaokrouhlení** **0,01 CZK**

**Cena celkem bez DPH** **20 208,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 0123000208\_ZL - JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A

Popis objektu: ZL 12 - Stavební úpravy m.č. 00 038/104

Popis rozpočtu: ZL 12 - Stavební úpravy m.č. 00 038/104

Na základě KD bod č. 4.12

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 9 971,55   | 49,3   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 8 296,75   | 41,1   |
| 9           | Ostatní konstrukce              | HSV      |  |  | 5 570,00   | 27,6   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 1 960,57   | 9,7    |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 1 300,47   | 6,4    |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 431,67     | 2,1    |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | 1 628,16   | 8,1    |
| 766 d7      | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | -25 974,44 | -128,5 |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 16 331,44  | 80,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 691,82     | 3,4    |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 20 207,99  | 100,0  |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                 |  |  |  |
| O: | ZL 12                                                                         | Stavební úpravy m.č. 00 038/104 |  |  |  |
| R: | ZL 12                                                                         | Stavební úpravy m.č. 00 038/104 |  |  |  |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>      |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                |    |          |           | <b>9 971,55</b>   |
| 1                  | 310239211R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou             | m3 | 0,72090  | 5 838,52  | 4 208,99          |
|                    |               | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                  |    |          |           |                   |
|                    |               | 1np : m.č. 00 038/104 : 0,900*1,780*0,450                                                                                           |    | 0,72090  |           |                   |
| 2                  | 319201317R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm                                                                     | m2 | 16,67600 | 345,56    | 5 762,56          |
|                    |               | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,                                                                                        |    |          |           |                   |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : (2*7,557)+4,973-3,411                                                                                             |    | 16,67600 |           |                   |
| <b>Díl: 94</b>     |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                     |    |          |           | <b>1 960,57</b>   |
| 3                  | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                   | m2 | 15,59600 | 125,71    | 1 960,57          |
|                    |               | (7,548*2+0,500)*1,000                                                                                                               |    | 15,59600 |           |                   |
| <b>Díl: 61</b>     |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                       |    |          |           | <b>8 296,75</b>   |
| 4                  | 602011147RT3  | Omítky stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                               | m2 | 18,27800 | 166,11    | 3 036,16          |
|                    |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                            |    |          |           |                   |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : (2*7,557)+4,973-3,411                                                                                             |    | 16,67600 |           |                   |
|                    |               | m.č. 00 037/103 : (0,900*1,780)                                                                                                     |    | 1,60200  |           |                   |
| 5                  | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                    | m2 | 18,27800 | 287,81    | 5 260,59          |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : (2*7,557)+4,973-3,411                                                                                             |    | 16,67600 |           |                   |
|                    |               | m.č. 00 037/103 : (0,900*1,780)                                                                                                     |    | 1,60200  |           |                   |
| <b>Díl: 9</b>      |               | <b>Ostatní konstrukce</b>                                                                                                           |    |          |           | <b>5 570,00</b>   |
| 6                  | 912 R00       | Hzs - Zedník tř.7                                                                                                                   | h  | 10,00000 | 557,00    | 5 570,00          |
|                    |               | stavební připojce - začistění rýh kabelů : 10                                                                                       |    | 10,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 96</b>     |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                           |    |          |           | <b>1 300,47</b>   |
| 7                  | 968062455R00  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                                                    | m2 | 1,60200  | 292,00    | 467,78            |
|                    |               | 1np : m.č. 00 038/104 : 0,900*1,780                                                                                                 |    | 1,60200  |           |                   |
| 8                  | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                   | m2 | 15,07400 | 55,24     | 832,69            |
|                    |               | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,                                                                                       |    |          |           |                   |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : (2*7,557)+4,973-1,602-3,411                                                                                       |    | 15,07400 |           |                   |
| <b>Díl: 99</b>     |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                      |    |          |           | <b>431,67</b>     |
| 9                  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,               | t  | 2,72434  | 158,45    | 431,67            |
|                    |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                           |    |          |           |                   |
| <b>Díl: 766</b>    |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                        |    |          |           | <b>1 628,16</b>   |
| 10                 | 766211200R00  | Montáž mader schodišť. dřevěných průběžných                                                                                         | m  | 9,60000  | 117,50    | 1 128,00          |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : 4,8*2                                                                                                             |    | 9,60000  |           |                   |
| 11                 | 766211812U00  | Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci                                                                      | m  | 9,60000  | 52,10     | 500,16            |
|                    |               | m.č. 00 038/104 : 4,8*2                                                                                                             |    | 9,60000  |           |                   |
| <b>Díl: 766 d7</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                        |    |          |           | <b>-25 974,44</b> |
| 12                 | T241b         | T241b - dřevěné 1křídle dveře 900/1780mm s dřev.oblož.zárubní (výměna křídla,repase dřev.zárubně), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | -1,00000 | 25 974,44 | -25 974,44        |
| <b>Díl: 784</b>    |               | <b>Malby</b>                                                                                                                        |    |          |           | <b>16 331,44</b>  |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                               |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S: | 0123000208_Z JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A |                                 |
| O: | ZL 12                                                                         | Stavební úpravy m.č. 00 038/104 |
| R: | ZL 12                                                                         | Stavební úpravy m.č. 00 038/104 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem        |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------|
| 13              | 784161601R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná<br>m.č. 00 038/104 : (2*(7,557+29,36))+4,973+9,919+19,247-4,757-1,651                                        | m2 | 101,56500 | 13,18     | 1 338,63      |
| 14              | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná<br>m.č. 00 037/103 : (0,900*1,780)                                                                           | m2 | 1,60200   | 17,31     | 27,73         |
| 15              | 784165432R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné<br>m.č. 00 038/104 - bílá barva : 4,528+1,822+0,765+1,470+0,574                                                     | m2 | 9,15900   | 60,38     | 553,02        |
| 16              | 784165442R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, , barva, dvojnásobné<br>m.č. 00 038/104 : (2*(7,557+29,36))+4,973+9,919+19,247-4,757-1,651<br>m.č. 00 038/104 - bílá barva : -9,159            | m2 | 92,40600  | 106,00    | 9 795,04      |
| 17              | 784195412R00  | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné<br>m.č. 00 037/103 : (0,900*1,780)                                                                                | m2 | 1,60200   | 41,72     | 66,84         |
| 18              | 784459001R00  | Zhotovení styku dvou barev mimo rohy                                                                                                                                                  | m  | 178,99400 | 22,30     | 3 991,57      |
| 19              | 784390010R00  | Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m                                                                                                                                           | m2 | 101,56500 | 5,50      | 558,61        |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                |    |           |           | <b>691,82</b> |
| 20              | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, 6 : 1,19805                          | t  | 1,19805   | 49,90     | 59,78         |
| 21              | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805                                                                   | t  | 1,19805   | 31,34     | 37,55         |
| 22              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805 | t  | 1,19805   | 32,33     | 38,73         |
| 23              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805*14                                                                 | t  | 16,77270  | 3,06      | 51,32         |
| 24              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805                                                                                 | t  | 1,19805   | 45,25     | 54,21         |
| 25              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805*14                                              | t  | 16,77270  | 5,05      | 84,70         |
| 26              | 979990107R00  | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,19805                                                        | t  | 1,19805   | 305,10    | 365,53        |