

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24025-16XC-SO
Stavba: LC Hlavní alej

KSO:
Místo: Šumná

CC-CZ:
Datum: 02.05.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 878 049,67
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 878 049,67	394 390,43
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 272 440,10
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24025-16XC-SO

Stavba: LC Hlavní alej

Místo: Šumná

Datum: 02.05.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 878 049,67	2 272 440,10	
24025-16XC-SO	LC Hlavní alej	1 878 049,67	2 272 440,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavní alej

KSO:

Místo: Šumná

CC-CZ:

Datum: 02.05.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Materiál			0,00
Montáž			1 878 049,67
Cena bez DPH			1 878 049,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 878 049,67	21,00%	394 390,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 272 440,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavní alej

Místo: Šumná

Datum: 02.05.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	1 878 049,67	1 878 049,67
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	1 878 049,67	1 878 049,67
5 - Komunikace pozemní	0,00	1 816 826,00	1 816 826,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	49 990,00	49 990,00
998 - Přesun hmot	0,00	11 233,67	11 233,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavní alej

Místo: Šumná

Datum: 02.05.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 878 049,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 878 049,67

D 5 Komunikace pozemní 1 816 826,00

1	K	565171111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1 881,000		333,00	626 373,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565171111
 VV "CK1 km 0,000 - 0,950 * 3,3*950*0,6 1 881,000
 VV Koleje Součet 1 881,000

2	K	569811112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 60 mm	m2	475,000		103,00	48 925,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569811112
 VV "KZ1 km 0,000 - 0,950 - obě strany" 0,25*950*2 475,000
 VV Součet 475,000

3	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	5 170,000		12,00	62 040,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111
 VV Vozovka 3 289,000
 VV Koleje 1 881,000
 VV Součet 5 170,000

4	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 232,000		334,00	1 079 488,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--------	--------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577154121
 VV "Cesta" 3 192,000
 VV "C1 km 0,000 - 0,950 * 3,36*950 3 192,000
 VV Mezisoučet 3 192,000
 VV "Sjezdy"10*1 10,000
 VV "Výhybny"30*1 30,000
 VV Mezisoučet 40,000
 VV Vozovka1 Součet 3 232,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 990,00

5	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	9 867,000		2,00	19 734,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411
 VV "Cesta" 3 249,000
 VV "C1 km 0,000 - 0,950 * 3,42*950 3 249,000
 VV Mezisoučet 3 249,000
 VV "Sjezdy"10*1 10,000
 VV "Výhybny"30*1 30,000
 VV Vozovka Součet 3 289,000
 VV Vozovka*3 9 867,000
 VV Součet 9 867,000

6	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	6 578,000		2,00	13 156,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311
 VV Vozovka*2 6 578,000
 VV Součet 6 578,000

7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	950,000		18,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611
 VV "K1 km 0,000 - 0,950 - obě strany" 0,5*950*2 950,000
 VV Součet 950,000

D 998 Přesun hmot 11 233,67

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	561,683		15,00	8 425,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

9	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	561,683		5,00	2 808,42	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191

SEZNAM FIGUR

Kód: 24025-16XC-SO
Stavba: LC Hlavní alej

Datum: 02.05.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24025-16XC-SO LC Hlavní alej			
Koleje			1 881,000
	" CK1 km 0,000 - 0,950 " 3,3*950*0,6		1 881,000
Koleje	Součet		1 881,000
Použití figury:			
565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	1 881,000
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	5 170,000
Vozovka			3 289,000
	"Cesta"		0,000
	" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,42*950		3 249,000
	"Sjezdy"10*1		10,000
	"Výhybny"30*1		30,000
Vozovka	Součet		3 289,000
Použití figury:			
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 867,000
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	5 170,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 578,000
Vozovka1			3 232,000
	"Cesta"		0,000
	" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,36*950		3 192,000
	"Sjezdy"10*1		10,000
	"Výhybny"30*1		30,000
Vozovka1	Součet		3 232,000