

V Ústí nad Labem 10.4.2024

Cenová nabídka

opravu vodovodní přípojky objektu Vaníčkova 3297/5.

Popis:

Kompletní výměna Vodovodní přípojky, uložení nového rozvodu v původní trase od uzavíracího ventilu páteřního rozvodu SčVK v komunikaci za sekvenční vrata skladu a dílen, umístění vodoměrné soustavy na obvodovou zeď a pro nové rozvody k hydrantům využít závesných systémů. Izolace potrubí navlekovou izolací.

V ceně nabídky nejsou zahrnuty:

- **Při výskytu dodatečných víceprací bude vše komunikováno a případně odsouhlaseno objednatelům před započítáním daných prací.**

V ceně je zahrnuto:

- Výměna vodovodní přípojky vč. připojení na stávající rozvody
- Instalace vodoměrné soustavy a uzavíracích armatur
- demontáž a zpětná zpevněných ploch
- veškeré výkopové práce včetně zásypů
- likvidace a odvoz sutí na skládku včetně polatků za uložení
- uložení a propojení vodovodu

Předpokládaný termín zahájení opravy: 5/2024

Doba opravy: cca 14dni za běžného provozu

Záruka na dílo: 24 měsíců

Pavel Hrtánek



U Vlečky 3417/10a

400 01 Ústí nad Labem

www.provotech.cz

www.flovac.cz

PROVOTECH s.r.o.

773 220 106

U Vlečky 3417/10a

info@provotech.cz

400 01 Ústí nad Labem

www.provotech.cz

ČSOB, č. ú. 251 626 921 / 0300

IC 28722728

Telefon +420 776 220 941, +420

email

DIČ CZ 28722728

VERLAG
DASHOFER
Název stavby:

Oprava vodovodní přípojky
garáže Divadlo Ústí nad
Labem

Objednatel:

IČO/DIČ:

Druh stavby:

Projektant:

IČO/DIČ:

Lokalita:

Provotech s.r.o.

IČO/DIČ:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Položek:

JKSO:

812

Zpracoval:

Pavel Hrtánek

Datum:

45364

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	18 252,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	20 000,00
	Montáž	149 855,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	122 608,24	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	26 664,36			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	5 217,27			Ostatní	0,00
	Montáž	23 013,03			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		53 578,56				
Přesun hmot a sutí		12 838,50				
ZRN celkem		412 028,34				
			DN celkem	0,00	NUS celkem	35 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	447 028,34
Základ 21%	447 028,34	DPH 21%	93 875,95	Celkem včetně DPH	540 904,29

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava vodovodní přípojky garáže Divadlo Ústí nad Labem				Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Začátek výstavby:				Projektant:		Projektant:					
Lokalita:		Konec výstavby:				Zhotovitel:		Provotech s.r.o.					
JKSO:		812				Zpracováno dne:		10.04.2024		Zpracoval:		Pavel Hříánek	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava	
Přípravné práce													
1	111000001	VD	Vytyčení - případ stáv.inž.sítí	Soubor	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	111000002	VD	Vlastní vytyčení vod přípojky	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	111000004	VD	Zábor komunikace vč. dopr. znač	Soubor	1,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	23 050,80	23 050,80		0,00		
4	120901121	RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	3,42	6 740,00	0,00	23 050,80	23 050,80	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
13			Hloubené vykopávky				0,00	32 403,54	32 403,54		0,00		
5	132201211	R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	7,94	2 578,00	0,00	20 469,32	20 469,32	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
6	132201219	R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,94	87,00	0,00	690,78	690,78	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
7	139601103	R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,20	2 677,01	0,00	11 243,44	11 243,44	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
16			Přemístění výkopku				0,00	13 117,15	13 117,15		0,00		
8	161101101	R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m,rýha a jáma	m3	12,14	128,00	0,00	1 553,92	1 553,92	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
9	162701105	R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,14	267,00	0,00	3 241,38	3 241,38	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
10	162702199	R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,14	685,49	0,00	8 321,85	8 321,85	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
17			Konstrukce ze zemin				1 434,77	2 744,19	4 178,96		4,08		
11	175101101	RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky nebo štěrkopis m3	m3	2,40	1 238,00	1 434,77	1 536,43	2 971,20	1,70	4,08	RTS I / 2020	
12	174101101	R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,74	124,00	0,00	1 207,76	1 207,76	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
21			Vyhledávací vodič				54,81	564,30	619,11		0,00		
13	211220102	R00	M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče	m	13,50	41,80	0,00	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2015	
14	673909991020		Fólie výstražná šířka 20 cm modrá síťovina	m	13,50	4,06	54,81	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2020	
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršť				6 397,72	5 192,78	11 590,50		18,42		
15	451573111	R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	9,74	1 189,99	6 397,72	5 192,78	11 590,50	1,89	18,42	RTS I / 2020	
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				10 180,31	2 439,76	12 620,07		5,01		
16	564231111	R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm,	m2	8,10	779,70	5 169,66	1 145,91	6 315,57	0,20	1,64	RTS I / 2020	
17	566905111	R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad betonem	m3	1,35	4 670,00	5 010,65	1 293,85	6 304,50	2,50	3,38	RTS I / 2020	
722			Vnitřní vodovod				46 414,09	11 859,73	58 273,82		0,08		
18	722259201	R00	Montáž - přepojení hydrantové sestavy	kus	1,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
19	722219102	R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 mm	kus	2,00	1 577,01	1 914,18	1 239,84	3 154,02	0,01	0,01	0,01 RTS II / 2022	
20	722216115	R00	Ventil vodovodní, uzavírací, přírubový, STROMAX-AGF, DN 50 mm	kus	1,00	8 829,99	8 210,11	619,88	8 829,99	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2022	
21	722260813	R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00	170,30	0,00	170,30	170,30	0,01	0,01	0,01 RTS II / 2022	
22	722266214	R00	Vodoměr průmyslový přírubový FLOSTAR-M DN 65 x 300 mm, Qn 20	kus	1,00	19 430,00	18 499,58	930,42	19 430,00	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2022	
23	722269101	R00	Kohout vodoměru přírubového šroubového DN 50 mm	kus	1,00	1 588,01	868,64	719,37	1 588,01	0,01	0,01	0,01 RTS II / 2022	
24	722235114	R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 r kus	kus	3,00	810,00	2 001,24	428,76	2 430,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
25	722235127	R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR KK 51, DN 65 mm	kus	1,00	6 540,00	6 254,17	285,83	6 540,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
26	722181245	RW8	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	41,00	301,50	8 666,17	3 695,33	12 361,50	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2022	
733			Rozvod potrubí				74 430,89	13 433,89	87 864,78		0,32		
27	733151838	R00	Potrubí ocelové s tvarovkami Viega Megapress Js 5/2, do 140 °C	m	39,00	2 070,01	73 575,45	7 154,94	80 730,39	0,01	0,30	0,30 RTS II / 2022	
28	733170804	R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 50 mm	m	12,00	39,50	0,00	474,00	474,00	0,00	0,02	0,02 RTS II / 2022	

29	733171140R00	Montáž - napojení potrubí na stoupačku	kus	1,00	2 259,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
30	733191908R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 50	ks	2,00	1 504,99	855,44	2 154,54	3 009,98	0,00	0,00 RTS II / 2022
31	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,90	1 546,01	0,00	1 391,41	1 391,41	0,00	0,00 RTS II / 2022
32	734109115R00	734 Armatury Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65	soubor	2,00	1 567,00	1 763,26	1 370,74	3 134,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
33	892233111R00	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Desinfekce vodovodního potrubí DN 40	m	13,50	73,00	5,40	980,10	985,50	0,00	0,00 RTS I / 2020
34	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 vč.zabezp.konců	m	13,50	21,60	6,75	284,85	291,60	0,00	0,00 RTS I / 2020
35	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	48,00	23,80	28,32	1 114,08	1 142,40	0,00	0,00 RTS II / 2022
36	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,00	232,00	8,34	455,66	464,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
37	900 R03	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZZ) HZZ	h	64,00	476,50	0,00	30 496,00	30 496,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
38	953941621R00	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	12,00	413,50	136,08	4 825,92	4 962,00	0,00	0,06 RTS II / 2022
39	965200012RA0	96 Bourání konstrukcí Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	1,35	6 260,04	0,00	8 451,05	8 451,05	2,20	2,97 RTS I / 2020
40	979990210R00	H Přesuny sutí Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - ASF	t	2,43	2 700,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
41	220060066R00	M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky Konzola kolevní v kam.bet. zdivu U 6,5 x 300	kus	12,00	1 518,00	3 034,32	15 181,68	18 216,00	0,01	0,07 RTS II / 2022
42	460030081RT3	M46 Zemní práce při montážích Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	27,00	350,00	2 182,95	7 267,05	9 450,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
43	998276101R00	Ostatní materiál Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	45,00	139,50	53 578,56	6 277,50	59 856,06	13,54	0,00 RTS I / 2020
44	58942442	Vyspravení překopu ASF	t	1,00	27 066,00	27 066,00	0,00	27 066,00	1,00	1,00 RTS I / 2020
45	41159205	Jádrové vrtání pr. 51-56	kus	3,00	5 814,00	17 442,00	0,00	17 442,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
46	58344198	Štěrkodrtě frakce 32-63	t	12,54	723,33	9 070,56	0,00	9 070,56	1,00	12,54 RTS I / 2020
Celkem:									412 028,34	0

Poznámka:

Rozpočet je zpracován pro vodovodní přípojku z trub HDPE D 50, hloubka 1,2m, vč.dod.trub, přípoj.armatur, plastové,výkop prací,podsypu,obsypu,zásypu,,desinfekce a zkoušky.vodotěsnosti, v otáčené rize do 2 m bez název Zemina 3 a 4,vodorovný přesun do 10 km. Vodovodní přípojka je napojena na vod.řád navrtávacím pasem vč.uzavíracího šoupěte.Vnitřní rozvod je veden jako požární, ocelový, přízn