

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-011
Stavba: Oprava LC K Lánským a Sv K Lapači



KSO:
Místo: revír Ledenice a Hodějov

CC-CZ:
Datum: 16.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jihočeská stavební spol. s r.o.

IČ: 28066839
DIČ: CZ28066839

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			315 550,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	315 550,24	66 265,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			381 815,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-194-011

Stavba: Oprava LC K Lánským a Sv K Lapači

Místo: revír Ledenice a Hodějov

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:


Datum: 16.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		315 550,24	381 815,84
1	LC K Lánským	123 548,12	149 493,32
2	Sv K Lapači	192 002,12	232 322,62



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Lánským a Sv K Lapači

Objekt:

1 - LC K Lánským

Místo:

revír Ledenice

Datum: 16.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							123 548,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 548,12
D	1		Zemní práce				38 507,64
1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	352,500	21,04	7 416,60
	VV		km 0,120-0,355 (235*1*0,75)*2		352,500		
2	K	111211204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2	352,500	68,80	24 252,00
	VV		km 0,120-0,355 (235*1*0,75)*2		352,500		
10	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčního pojiva	m2	274,000	24,96	6 839,04
	VV		km 0,210-0,305 50		50,000		
	VV		km 0,305-0,375 70*3,2		224,000		
	VV		Součet		274,000		
D	5		Komunikace pozemní				34 944,00
4	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	420,000	83,20	34 944,00
	VV		km 0,000-0,210 210*2		420,000		
12	K	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	0,000	132,80	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 656,48
7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	238,000	42,96	10 224,48
	VV		km 0,062-0,300 238*1		238,000		
8	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	800,000	43,04	34 432,00
	VV		km 0,000-0,400 400*2		800,000		
D	998		Přesun hmot				5 440,00
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	62,72	0,00
9	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	100,000	54,40	5 440,00
	VV		100		100,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC K Lánským a Sv K Lapači
Objekt: 2 - Sv K Lapači
Místo: revír Hodějov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 002,12
D HSV Práce a dodávky HSV							192 002,12
D 1 Zemní práce							22 314,24
1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	894,000	24,96	22 314,24
	VV		km 0,092-0,280				
	VV		188*3		564,000		
	VV		km 0,350-0,460				
	VV		110*3		330,000		
	VV		Součet		894,000		
D 5 Komunikace pozemní							136 528,00
2	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	180,000	83,20	14 976,00
	VV		km 0,634-0,724				
	VV		90*2		180,000		
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 070,000	113,60	121 552,00
	VV		km 0,092-0,280				
	VV		188*3		564,000		
	VV		km 0,350-0,460				
	VV		110*3		330,000		
	VV		km 0,512-0,600				
	VV		88*2		176,000		
	VV		Součet		1 070,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 787,52
5	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	88,000	43,04	3 787,52
	VV		km 0,350-0,460				
	VV		110*1		110,000		
	VV		km 0,512-0,600				
	VV		88*1		88,000		
D 998 Přesun hmot							29 372,36
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	294,840	62,72	18 492,36
	VV		140,4*2,1		294,840		
4	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	200,000	54,40	10 880,00
	VV		200		200,000		

