

Číslo nabídky: 115-24

Zhotovitel :
 NV Engineering s.r.o.

 U Průhonu 20
 170 00 Praha 7
 IČ 28238290
 DIČ CZ28238290

Objednatel :
 BOMART spol. s r.o.
 Ohradní 65
 140 00 Praha 4 - Michle

Věc: Nabídka na provedení stavebně-technického průzkumu konstrukcí v objektu Nad alejí 1876/2, Praha 6

Na základě Vaší poptávky a dodaných podkladů byla vypracována předběžná nabídka.

Předmět díla:

 Předmět díla obsahuje provedení STP objektu v poptávaném rozsahu.
 Zpracování autorizované závěrečné zprávy z STP ve 3 vyhotoveních a digitální verzi.

Součinnost objednatele:

1. Zajištění volného přístupu do diagnostikovaných prostor a pohyb v nich.
2. Zajištění přístupu k elektrické síti
3. Poskytnutí stávajících podkladů (dwg, pdf, jpg).
4. Provedení prací v pracovních dnech od 8:00 do 17:00.

Termíny :

1. Provedení průzkumu v terénu červen 2024 (upřesnění po obdržení písemné objednávky)
2. Zaslání zprávy v elektronickém formátu do 5 týdnů od zahájení prací (terénní zákresy po provedení prací), tisk po odsouhlasení
3. Fakturace bude provedena po odevzdání a převzetí zpráv objednatelem.

Stavba: Nad alejí 1876/2

Objekt: STP

P.č.	Název	M.J. Units	Množství Quantity	Jednotková cena Unit price	Cena celkem Total price
STP					
1	STP				
	Sonda pro ověření skladby střešního pláště, uvedení do provozuschopného funkčního stavu	ks	1		
	Podlahové sondy k ověření skladeb - nášlapné vrstvy + tl. nosné konstrukce	ks	8		
	Sondážní rýhy pro ověření vyztužení ŽB prvků	ks	8		
	Nedestruktivní zjištění homogenity a pevnosti betonu Schmidovým tvrdoměrem	ks	8		
2	Geologický průzkum				
	Kopaná sonda k ověření hloubky založení cca do 2 m	ks	1		
	Geologické posouzení základové spáry	ks	1		
	Případný odběr vzorku zeminy pro laboratorní rozbor	ks	1		
3	Zapravení sond				
	Uvedení do provozuschopného stavu - betonáž podlah, zapravení vyztuže betonem (nebudou provedeny finální povrchové úpravy, jako štuk a malba)	kpl	1		
VRN					
4	Zpracování ZZ, fotodokumentace	%	30		
	VRN (ochranné prostředky, doprava, odvoz sutí, úklid)	kpl	1		
Cena celkem bez DPH					101 750 Kč
DPH					21 368 Kč
Cena celkem s DPH					123 118 Kč

Upozorňujeme na možnost lokální hluchnosti a prašnosti při STP. Sondy budou uvedeny do provozuschopného funkčního stavu. Kopané sondy budou zasypány, terén bude urovňován. Fakturace bude provedena na základě skutečně odebraných vzorků.

Dne 16.5.2024

V Praze

NV Engineering s.r.o.