



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 200 632

„III/4368 TRŠICE-LAZNÍKY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **ALPINE Bau CZ a.s.**
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
kontaktní adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vl. 10609
ICO: 02604795 DIČ: CZ02604795
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář a Ing. Radislav Nohavica, prokuristé

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm, pr., c. aut.

[REDACTED]



1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce a termín plnění v rámci stavby:

„III/4368 TRŠICE-LAZNÍKY“

Zápis z jednání o více a méněpracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha

2. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH 25 869 970,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH 3 488 675,66 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH - 1 817 090,96 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 27 541 554,71 Kč

DPH 21% 5 783 726,49 Kč

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH 33 325 281,20 Kč

4. Termín plnění

V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článku 4. Termín plnění tak, že nově zní: Lhůta pro provedení díla: se prodlužuje o 59 kalendářních dní z toho je změna technologie 49 dní, kolize kabelu CETIN 9 dní, nevhodné klimatické podmínky 1 den. Celkem se tedy prodlužuje lhůta pro provedení díla o 129 dnů od předání stavenišť.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.3.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.



5. *Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr víceprací.*
6. *Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*

V Olomouci dne 27.6.2017

Za objednatele: Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipinská 120, 772 11 Olomouc

Ve Valašském Meziříčí dne: 27.6.2017

Za zhotovitele:

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou

Sp

Ing. Václav Šafář a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

**Seznam ZBV****Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)**

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	1, Vedlejší rozpočtové náklady			
Rozpočet:	1, Vedlejší rozpočtové náklady			
DOD č.1-M	Dodatek č.1 Méněpráce		25/05/2017	-36 600,00
DOD č.1-V	Dodatek č.1 - Vícepráce		19/06/2017	75 583,51
Rozpočet:	1, Vedlejší rozpočtové náklady			38 983,51
Objekt:	1, Vedlejší rozpočtové náklady			38 983,51
Objekt:	SO 102, km 1,246 - km 3,378			
Rozpočet:	SO 102, km 1,246 - km 3,378			
DOD č.1-M	Dodatek č.1 Méněpráce		25/05/2017	-1 780 490,96
DOD č.1-V1	Dodatek č.1-1 Vícepráce		25/05/2017	1 470 876,92
DOD č.1-V2	Dodatek č.1-2 - Vícepráce za provedené sanace		12/06/2017	226 207,07
DOD č.1-V3	Dodatek č.1-3 - Vícepráce další sanace		12/06/2017	1 716 008,16
Rozpočet:	SO 102, km 1,246 - km 3,378			1 632 601,19
Objekt:	SO 102, km 1,246 - km 3,378			1 632 601,19
Stavba:	24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)			1 671 584,70

ZBV č. DOD č.1-M Dodatek č.1 Měněpráce

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 500 200,00 Kč

Cena - celkem: 539 183,51 Kč

DPH: 113 228,54 Kč

Cena s daní: 652 412,05 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -36 600,00 Kč

DPH: -7 686,00 Kč


Cena s daní: -44 286,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.5.2017



Položky ZBV č. DOD č.1-M

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: 1, Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VN - Vedlejší náklady						
9	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m. včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	-5,00000	7 320,00	-36 600,00
Celkem						-36 600,00
Celkem za rozpočet						-36 600,00

ZBV č. DOD č.1-V Dodatek č.1 - Vícepráce

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 500 200,00 Kč

Cena - celkem: 539 183,51 Kč

DPH: 113 228,54 Kč

Cena s daní: 652 412,05 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 75 583,51 Kč

DPH: 15 872,54 Kč

Cena s daní: 91 456,05 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 19.6.2017

Položky ZBV č. DOD č.1-V

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: 1. Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: 1. Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
11	R-Položka 3	Statické zatěžovací zkoušky na sanovaných místech Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.		6,00000	3 000,00	18 000,00
					Celkem	18 000,00
VN - Vedlejší náklady						
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	SOUBOR	0,84285	68 320,00	57 583,51
					Celkem	57 583,51
					Celkem za rozpočet	75 583,51

ZBV č. DOD č.1-M Dodatek č.1 Méněpráce

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 25 369 770,00 Kč

Cena - celkem: 27 002 371,20 Kč

DPH: 5 670 497,95 Kč

Cena s daní: 32 672 869,15 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 780 490,96 Kč

DPH: -373 903,10 Kč


Cena s daní: -2 154 394,06 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.5.2017



Položky ZBV č. DOD č.1-M

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	-30,00000	145.24	-4 357.20
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	KUS	-11,00000	261.44	-2 875.84
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	KUS	-1,00000	435.73	-435.73
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	-30,00000	196.38	-5 891.40
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	-11,00000	392.76	-4 320.36
6	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	KUS	-1,00000	1 043.20	-1 043.20
7	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	-30,00000	309,85	-9 295.50
8	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	-11,00000	516.42	-5 680.62
9	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	-1,00000	774.63	-774.63
10	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	-30,00000	206.57	-6 197.10
11	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	-11,00000	387.31	-4 260.41
12	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	-1,00000	929.55	-929.55
13	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	-30,00000	37.18	-1 115.40
14	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	-11,00000	61,98	-681.78
15	R10	Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr	prm	-15.60714	-250.00	3 901.79

Položky ZBV č. DOD č.1-M

Stavba: 24. III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	-1.00000	130,14	-130,14
17	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	-30.00000	305,99	-9 179,70
18	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	-11.00000	442,21	-4 864,31
19	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	KUS	-1.00000	714,65	-714,65
35	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	-515.00000	17,97	-9 254,55
Celkem						-68 100,28
5 - Komunikace						
42	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	-515.00000	198,64	-102 299,60
43	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	-515.00000	14,44	-7 436,60
44	577152123R001	Beton asfalt. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 6 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 16+, tloušťky 60 mm, plochy nad 1000 m2	M2	-515.00000	264,08	-136 001,20
45	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	-515.00000	44,88	-23 113,20
46	564901111R00	Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,04 m3/m2, tl. 250 mm Recyklace za studena 0/63 CA Bude užito odtěženého a rozfrézovaného krytu	M2	-3 735.00000	239,73	-895 391,55
47	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	M2	-515.00000	103,95	-53 534,25

Položky ZBV č. DOD č.1-M

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48 561471125R001		Podklad ze zeminy stab.vápnem. Road Mix, tl. 50 cm Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím, tloušťka po zhutnění 500 mm Množství vápna zakalkulovaného v položce 19,4 kg/m2 při tl. 500 mm	M2	-5 100,00000	94,06	-479 706,00
Celkem						-1 697 482,40
99 - Staveništní přesun hmot						
88 998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	-169,95000	42,13	-7 159,99
89 998222094R00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	-169,95000	13,05	-2 217,85
90 998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	-118,45000	31,59	-3 741,84
91 998225194R00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	-118,45000	15,10	-1 788,60
Celkem						-14 908,28
Celkem za rozpočet						-1 780 490,96

ZBV č. DOD č.1-V1 Dodatek č.1-1 Vícepráce

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace


Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	25 369 770,00 Kč		
Cena - celkem:	27 002 371,20 Kč		
DPH:	5 670 497,95 Kč		
Cena s daní:	32 672 869,15 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	1 470 876,92 Kč
Počet měrných jednotek:	0,00	DPH:	308 884,15 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	0,00 Kč	Cena s daní:	1 779 761,07 Kč

Vypracoval zadání: **ZBV vypracoval:**

Datum zadání: **Datum vypracování ZBV 25.5.2017**



Položky ZBV č. DOD č.1-V1

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
102	R-položka	Lomová skrývka 0-150, nákup materiálu bez dopravy na stavbu		2 516,80000	149,80	377 016,64
Celkem						377 016,64
1 - Zemní práce						
25	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	2 022,19200	55,94	113 121,42
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 022,19200	195,69	395 722,75
33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 022,19200	19,43	39 291,19
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	2 022,19200	156,16	315 785,50
101	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	M3	1 144,00000	79,60	91 062,40
Celkem						954 983,26
99 - Staveništní přesun hmot						
88	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	2 516,80000	42,13	106 032,78
89	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	2 516,80000	13,05	32 844,24
Celkem						138 877,02
Celkem za rozpočet						1 470 876,92

ZBV č. DOD č.1-V2 Dodatek č.1-2 - Vícepráce za provedené sanace

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)

Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 25 369 770,00 Kč

Cena - celkem: 27 002 371,20 Kč

DPH: 5 670 497,95 Kč

Cena s daní: 32 672 869,15 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 226 207,07 Kč

DPH: 47 503,48 Kč


Cena s daní: 273 710,55 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 12.6.2017



Položky ZBV č. DOD č.1-V2

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
102	R-položka	Lomová skrývka 0-150, nákup materiálu bez dopravy na stavbu		455.18000	149.80	68 185.96
Celkem						68 185,96
1 - Zemní práce						
25	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	413.80000	55,94	23 147.97
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	206.90000	195,69	40 488.26
33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	206.90000	19,43	4 020.07
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	206.90000	156,16	32 309.50
101	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	M3	413.80000	79,60	32 938.48
Celkem						132 904,28
99 - Staveništní přesun hmot						
88	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	455.18000	42,13	19 176.73
89	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	455.18000	13,05	5 940.10
Celkem						25 116,83
Celkem za rozpočet						226 207,07

ZBV č. DOD č.1-V3 Dodatek č.1-3 - Vícepráce další sanace

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	25 369 770,00 Kč		
Cena - celkem:	27 002 371,20 Kč		
DPH:	5 670 497,95 Kč		
Cena s daní:	32 672 869,15 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	1 716 008,16 Kč
Počet měrných jednotek:	0,00	DPH:	360 361,71 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	0,00 Kč	Cena s daní:	2 076 369,87 Kč

Vypracoval zadání: **ZBV vypracoval:**
Datum zadání: **Datum vypracování ZBV 12.6.2017**



**Položky ZBV č. DOD č.1-V3**

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
103	R-položka 2	Lomový kámen D300/500 nákup materiálu bez dopravy na stavbu navýšení o 20 % z důvodu zatlačení do podloží		3 020,16000	250.00	755 040.00
Celkem						755 040,00
1 - Zemní práce						
25	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	1 144,00000	55.94	63 995.36
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 144,00000	195.69	223 869.36
33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 144,00000	19.43	22 227.92
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1 144,00000	156.16	178 647.04
101	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	M3	1 144,00000	79.60	91 062.40
Celkem						579 802,08
5 - Komunikace						
47	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63	M2	-5 100,00000	103.95	-530 145.00
49	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	10,00000	74.40	744.00
52	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	KUS	2,00000	13 300.95	26 601.90
53	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	M	6,00000	263.83	1 582.98
54	28614294R	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 400x6000mm PP	KUS	1,00000	5 588.82	5 588.82

Položky ZBV č. DOD č.1-V3

Stavba: 24, III/4368 Tršice - Lazníky (DI 3.2.17)
Objekt: SO 102, km 1,246 - km 3,378
Rozpočet: SO 102, km 1,246 - km 3,378

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55 919535555R00		Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	M3	1.38000	2 377,50	3 280.95
104 564861111R00		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 100.00000	138.60	706 860.00
Celkem						214 513,65
99 - Staveništní přesun hmot						
88 998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	3 020,16000	42.13	127 239.34
89 998222094R00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	3 020.16000	13.05	39 413.09
Celkem						166 652,43
Celkem za rozpočet						1 716 008,16