

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|---|-------------------|--|
| Název stavby: | Oprava opěrné zdi komunikace u výběhu oslů | Doba výstavby: | Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv |
| Druh stavby: | komunikace oprava | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | ZOO Ostrava- komunikace | Konec výstavby: | Zhotovitel: XX,Býkov 14, 79401 Býkov-Láryšov |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: |

| Č | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|--|---|----|----------|----------------------|---------------------|
| Odkopávky a prokopávky | | | | | |
| 1 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 5,00 | 6 200,00 | 31 000,00 |
| Základy | | | | | |
| 2 | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění a podkladního štěrku a otvorů pro sloupky (šířka 0,5 m) | m3 | 13,70 | 6 950,02 | 95 215,27 |
| 3 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí | t | 0,10 | 52 860,00 | 5 286,00 |
| 4 | Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. | t | 39,30 | 652,01 | 25 623,99 |
| Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | | |
| 5 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 24,40 | 114,30 | 2 788,92 |
| Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | |
| 6 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 24,40 | 638,00 | 15 567,20 |
| Zemní práce při montážích | | | | | |
| 7 | Výkop rýhy 65/120 cm - ruční pro základový pás oplocení | m | 24,90 | 1 149,99 | 28 634,75 |

Celkem: 204 116,00