



Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
evidenční číslo smlouvy objednatele: ...OSM/24/1058/v OSM
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 1/2024

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov
Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Bank. spojení : ██████████
Č. účtu: ██████████
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.
Zastoupený : ██████████
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava vnitrobloku Kosmonautů v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 10.4.2024, která se považuje za nedílnou součást smlouvy. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 10.4.2024, která je v příloze č.1 této smlouvy jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 519.021,- bez DPH**.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

Zahájení od 1.7.2024

Dokončení a předání díla do 30.8.2024


6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.


- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne:10.4.....2024

V Turnově dne:15.5.....2024



ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3381/07	Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
07		Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3381		Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 20	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	519 021	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
	ZRN celkem	519 021	Geodetické zaměření stavby	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	519 021		
	ZRN+ost.náklady+HZS	519 021	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 10.04.2024	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	519 021 Kč
DPH	21,0 %	108 994 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		628 015 Kč

Poznámka :


Stavba :	3381 Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 202	Rozpočet :	3381/07
Objekt :	07 Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"		Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	196 793	0	0	0	0
5 Komunikace	213 483	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	69 894	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 851	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	519 021	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
Geodetické zaměření stavby	0			0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	3381 Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků	Rozpočet: 3381/07
Objekt :	07 Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"	Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu	kus			2 400,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			11 025,00
		Stávající betonová dlažba 30/30:245,00				
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl. 10 cm	m2			15 925,00
		Podklad pod stávající betonovou dlažbou 30/30:245,00				
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m			3 837,50
		Vybourání stávajících betonových záhonových obrubníků:153,50				
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			20 587,88
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15*0,12				
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15*0,25				
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			935,81
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15*0,12				
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15*0,25				
7	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3			5 875,00
		Stávající betonové základy:2,35				
8	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3			11 229,75
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15*0,12				
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15*0,25				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			5 836,25
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15				
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15				
10	181300012RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou	m2			32 120,00
		Včetně přesunu hmot.				
		Podél nových obrubníků a prostory po odstranění původní dlažby:146,00				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			24 331,13
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15*0,12				
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15*0,25				
12	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			29 344,15
13	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací, skupina odpadu 010408	t			13 475,00
14	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti beton, skupina odpadu 170101	t			19 870,63
Celkem za		1 Zemní práce				196 793,09
Díl: 5		Komunikace				
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			28 980,00
		Nová zámková dlažba :140,00*1,15				
16	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2			21 735,00
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,15				
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			44 100,00
		Nová zámková dlažba :140,00				
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2			19 845,00
		Dlažba vegetační 20/20:63,00				
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m			10 080,00
		Nová zámková dlažba :140,00*0,4				
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m			5 040,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3381 Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků	Rozpočet: 3381/07
Objekt :	07 Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"	Oprava vnitrobloku "Kosmonautů"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		celkem (Kč)
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*0,4			
21	592451151.R	Dlažba vegetační přírodní 200/200/80 mm (např. QUADRO VEGETAČNÍ)	m2		33 008,85
		Dlažba vegetační 20/20:63,00*1,05			
22	59245268.R	Dlažba betonová skládaná přírodní 20x10x6 cm	m2		50 694,00
		Nová zámková dlažba :140,00*1,02			
Celkem za		5 Komunikace			213 482,85
Díl: 8		Trubní vedení			
23	894411010RBX	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150-2,0 m, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,74 m	kus		10 000,00
		Součástí položky je i napojení potrubí PVC DN150 do stávající kanalizace a kompletní zemní práce			
		Součástí položky je i vybourání a likvidace původní UV včetně litinové mříže.			
24	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus		2 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení			12 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
25	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m		60 287,50
		Podél zámkové dlažby a zatravnovací dlažby:132,50			
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		9 606,25
		Podél zámkové dlažby a zatravnovací dlažby:132,50*0,25*0,10			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci			69 893,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		26 851,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			26 851,46