



EISLX017J8NI

Objednávka č.: DO202401778
odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Jiří Kerhart M E T A - therm [redacted]		
IČ:	00262978		46033	Liberec	
DIČ:	CZ00262978				
Objednávka ze dne:	16.05.2024	Termín:	07.06.2024	IČ:	12045080
Místo určení:			DIČ:	[redacted]	
Způsob dopravy:					
<input type="checkbox"/> vlastní	<input type="checkbox"/> nákladní	<input type="checkbox"/> poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		84755	84 755,22 Kč

Celková částka: 84 755,22 Kč


MŠ Jeřmanická - oprava odpadu a odvětrání

Objednáváme u Vás opravu havárie odpadu a odvětrání.

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice. Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Správce rozpočtové položky	[redacted]	
Peněžní ústav	Číslo účtu	[redacted]



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Liberec, Jeřmanická 487/27 p.o.		
Druh stavby:	havárie odpadu, nefunkční odvětrání		
Lokalita:	Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25		
Začátek výstavby:	05.03.2024		
JKSO:			
Objednatel:	Magistrát města Liberce nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01	IČO/DIČ:	00262978/CZ00262978
Projektant:		IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	██████████ 460 33 Liberec 33	IČO/DIČ:	12045080/c ██████████
Konec výstavby:		Položek:	42
Zpracoval:	Jiří Kerhart	Datum:	05.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 143,89	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	18 777,25	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	8 324,13	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	31 319,27			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 500,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		981,10			0,00			
ZRN Celkem		70 045,64	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	70 045,64	Celkem bez DPH	70 045,64
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	14 709,58	Celkem včetně DPH	84 755,22

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	██████████

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Liberec, Jeřmanická 487/27 p.o. Doba výstavby: Objednatel: Magistrát města Liberce
nám.Dr.E.Beneše 1,
460 01
Druh stavby: havárie odpadu, nefunkční odvětrání Začátek výstavby: 05.03.2024 Projektant:
Lokalita: Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec Konec výstavby: Zhotovitel:
JKSO: Liberec 33
Datum zpracování: 05.03.2024 Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				3 908,00	6 %		0,7734
1		310100011RA0	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m2	1,4	2 780,00	3 908,00	6 %	0,5524	0,7734
		34	Stěny a příčky				1 382,60	2 %		0,0038
2		347091213R00	Úprava napojovací spáry SDK a jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	6	270,50	1 352,60	2 %	0,0008	0,0038
RTS komentář: Položku lze použít také pro systém Knauf, část A 01 tohoto ceníku										
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				4 180,04	6 %		0,0629
3		416020116R00	Podhledy SDK, kovová kce HUT 1x deska RFI 15 mm	m2	4	1 045,01	4 180,04	6 %	0,0157	0,0629
RTS komentář: Podhledy sádkartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce s příjímým uchycením, 1x opleštná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm 4.05.2										
		62	Úprava povrchů vnější				4 680,00	7 %		0,0103
4		620413191R00	Zapravení prostupů zdivem a stropy	soubor	3	1 560,00	4 680,00	7 %	0,0034	0,0103
RTS komentář: Doprava materiálu, opravy a úklid pracoviště										
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 620,00	2 %		1,0100
5		631313411RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 10/10	m3	0,4	4 050,00	1 620,00	2 %	2,5250	1,0100
RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podíkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodník budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dílačních spár v mazaninách										
		721	Vnitřní kanalizace				739,50	1 %		0,0082
6		721170863R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení doevadního potrubí, D 75 mm	kus	1	396,50	396,50	1 %	0,0086	0,0086
7		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1	13,78	13,78	0 %	0,0021	0,0021
8		721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1	329,51	329,51	0 %	0,0005	0,0005
		722	Vnitřní vedvod				5 620,04	8 %		0,0044
9		722181216RZ4	Izolace návléková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	4	593,01	2 372,04	3 %	0,0007	0,0028
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy										
10		722181245RZ4	Izolace návléková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	4	812,00	3 248,00	5 %	0,0004	0,0016
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy										
		726	Zařizovací předměty				806,02	1 %		0,0093
11		725310823R00	Demontáž dřezů 1dlíňných v kuchyňské sestavě	soubor	1	207,00	207,00	0 %	0,0082	0,0082
12		725310919R00	Zpětná montáž dřezu ocelového 1dlíňného	kus	1	172,00	172,00	0 %	0,0000	0,0000
13		725310924R00	Odmontování a zpět.montáž odpadního ventilu	kus	1	181,51	181,51	0 %	0,0000	0,0000
14		725310928R00	Přímelení/přetěsnění lapače tuku	kus	1	245,51	245,51	0 %	0,0001	0,0001
		728	Vzduchotechnika				21 766,54	1 %		0,0160
15		728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2	115,01	230,02	0 %	0,0080	0,0160
16		728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	1	222,49	222,49	0 %	0,0000	0,0000
17		728214312R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 200 mm	kus	1	212,00	212,00	0 %	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
18		728214512R00	Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm	kus	3	160,50	481,50	1 %	0,0000	0,0000
19		728411521R00	Montáž vyšší velikostně kruhové do d 200 mm	kus	2	533,00	1 066,00	2 %	0,0000	0,0000
20		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,16 m2	kus	3	543,00	1 629,00	2 %	0,0000	0,0000
21		728611114R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,13 m2	kus	1	2 950,00	2 950,00	4 %	0,0000	0,0000
22		728213114R00	Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2	346,51	693,02	1 %	0,0000	0,0000
23		728113114R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,13 m2	m	8	481,00	3 848,00	5 %	0,0000	0,0000
24		728211614R00	Montáž clony plechové čtyřhranné do 0,13 m2	kus	1	362,00	362,00	1 %	0,0000	0,0000
25		728311511R00	Montáž eliminátoru kapek čtyřhranného do 0,15 m2	kus	1	408,50	408,50	1 %	0,0000	0,0000
26		728314112R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	1	388,00	388,00	1 %	0,0000	0,0000
27		728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	1	481,00	481,00	1 %	0,0000	0,0000
28		728611116R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,28 m2	kus	1	4 705,00	4 705,00	7 %	0,0000	0,0000
29		728890814R00	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 24 - 38 m	t	1	4 090,01	4 090,01	6 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: vodorovně do 100										
		784	Malby				10 711,00	15 %		0,0256
30		784011211RT3	Olepení vnitřních ploch	m	80	14,90	694,00	1 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovno provedeno. Páska š. 50 mm										
31		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	80	21,20	1 696,00	2 %	0,0000	0,0016
32		784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,6m	m2	30	41,80	1 254,00	2 %	0,0003	0,0078
RTS komentář: Zhotovení styku dvou barev se oceňuje položkou 78442-9001 částí A01										
33		784498926R00	Odstanění písní prostředkem Savo	m2	30	23,20	696,00	1 %	0,0001	0,0018
RTS komentář: Použití proti vegetativním formám písní, kvasinkám, řasám, s dezinfekčním účinkem										
34		784498913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izopím 2x	m2	30	131,00	3 930,00	6 %	0,0002	0,0063
RTS komentář: Pro povrchy poškozené zatáčenou vodou nebo zakouřeně. Vydělost 7 - 9 m2/kg										
35		784442011RT1	Malba disperzní Inter.HET Brilliant, výška do 3,8 m	m2	30	74,70	2 241,00	3 %	0,0003	0,0081
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				5 480,10	8 %		0,0000
36		900 R03	HZS-opravy nezměnitelné	h	10	545,01	5 450,10	8 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazené do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut										
		96	Bourání konstrukcí				862,00	1 %		0,0906
37		962036123R00	Demontáž SDK podhledu, 1x kov.kce., 1x optičtější 15 mm	m2	4	165,50	662,00	1 %	0,0226	0,0906
RTS komentář: Demontáž podhledu sádkartonového, 1x optičtější tl. 15 mm, bez minerální izolace. Položka je určena pro podhled s jednoduchou ocelovou konstrukcí.										
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 070,80	6 %		0,2885
38		971052331R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, š. 15cm	kus	1	454,50	454,50	1 %	0,0343	0,0343
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
39		971052361R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, š. 30cm	kus	1	2 460,00	2 460,00	4 %	0,1403	0,1403
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
40		973022441R00	Vybekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 16 cm	kus	2	578,00	1 156,00	2 %	0,0819	0,1238
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		H99	Ostatní přeuny hmot				981,10	1 %		0,0000
41		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením do 25 m	t	0,3769	2 608,99	981,10	1 %	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hodnota (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		M21	Elektromontáže				3 000,00	5 %		0,0000
42		210010001R00	Odpojení ventilátorů a zapojení nového, úprava časování.	neb.cen	1	3 500,00	3 500,00	5 %	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 70 045,64 Kč

