

## Slepý rozpočet

Stavba :	01/03/2024 Hulín, ul.Poštovní, bezvýk. oprava kanal.D	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Bezvýk. oprava kanalizace DN 400	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	40,00	xxx	xxx
2	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	12,00	xxx	xxx
3	005/01/2018	Odfrézování nerovností v potrubí	m	127,60	xxx	xxx
4	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	4,00	xxx	xxx
5	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	127,60	xxx	xxx
6	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	127,60	xxx	xxx
7	01/02/2024	Vyložkování kanalizace DN400 rukávcem	m	127,60	xxx	xxx
8	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
9	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	4,00	xxx	xxx
10	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
11	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	48,00	xxx	xxx
12	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	21,00	xxx	xxx
13	02/05/2022	Zednická oprava revizní šachty, stěrka nátěr, kyneta, osazení stupadel	ks	5,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
14	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
15	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	6,45	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>xxx</b>