



Nabídka

Drenáže Ostrava – Stará Bělá

1. Poptávající

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oddělení Vodohospodářských staveb

2. Nabízející

FORTI OSTRAVA s.r.o.
Novoveská 1264/9, 709 00, Ostrava-Mar. Hory
IČO: 25888111, DIČ: CZ 25888111
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.: 272501990267/0100

3. Předmět nabídky

Realizace odvodňovacích drenáží Ostrava Stará Bělá, viz rozpočet

4. Cena za nabízené práce celkem bez DPH dle realizace díla 88 175,83,- Kč bez DPH viz samostatný rozpočet.

5. Doba plnění

Realizace díla dle zadání uvažována na 5-6/2024, dle klimatických podmínek

6. Jakost díla, garance

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě. Bude dodržen postup prací, včetně zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a předáno staveniště. Zhotovitel poskytne za provedené dílo záruku **60** měsíců od protokolárního předání. Budou dodány všechny atesty použitých materiálů, protokoly, firma povede stavební deník. Firma je na tyto práce personálně a technologicky vybavená. Firma je pojištěna na vzniklé škody u ČP.

V Ostravě 29.2.2024

Za zhotovitele: 

Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: DRENÁŽE Ostrava | | Objednatel: | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|----|----------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Druh stavby: | | Projektant: | | | | | | | |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | | | | | | | |
| JKSO: | | Zpracoval: | | | | | | | |
| Doba výstavby: | | Forti Ostrava s.r.o. | | | | | | | |
| Začátek výstavby: | | [REDACTED] | | | | | | | |
| Konec výstavby: | | [REDACTED] | | | | | | | |
| Zpracováno dne: | | [REDACTED] | | | | | | | |
| Č | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka | Montáž | Náklady (Kč) | Celkem |
| 1 | 121101101R00 | Odkopávky a prokopávky Sejmuti omnice s přemístěním do 50 m <i>Poznámka: (1m šířka x 60 m délka) x 0,25 = 15,00 m3</i> | m3 | 15,00 | 89,90 | 0,00 | 1 348,50 | 1 348,50 | 1 348,50 |
| 2 | 132201110R00 | Hloubené výkopávky Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>Poznámka: 1,00 x 60,00 x 0,50 = 30,00 m3</i> | m3 | 30,00 | 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3 | 132201119R00 | Přípi.za lep.vost.hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ Přemístění výkopku | m3 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>Poznámka: 48-16</i> | m3 | 30,00 | 109,50 | 0,00 | 3 285,00 | 3 285,00 | 3 285,00 |
| 5 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m <i>Poznámka: 48-16</i> | m3 | 20,00 | 217,00 | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 |
| 6 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 Konstrukce ze zemin | m3 | 30,00 | 197,00 | 0,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 |
| 7 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - drenáž | m3 | 16,67 | 300,00 | 0,00 | 5 001,00 | 5 001,00 | 5 001,00 |
| 8 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 16,67 | 59,00 | 0,00 | 983,53 | 983,53 | 983,53 |
| 9 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťmých na skládce | m3 | 20,00 | 32,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 10 | 181301103R00 | Povrchové úpravy terénu Rozproštění omnice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 <i>Poznámka: 1,00 x 60,00 = 60,00 m2</i> | m2 | 60,00 | 85,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 11 | 199000002R00 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 20,00 | 400,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 12 | 212753114R00 | Úprava podloží a základové spáry Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 včetně dodávky potrubí, bez lože - výkres č. D1.1.12 | m | 60,00 | 48,00 | 199,84 | 9 980,96 | 10 180,80 | 10 180,80 |
| 13 | 213151121R00 | Obalení vsakovacích bloků geotextilií včetně dodávky materiálu - potrubí <i>Poznámka: 4 x 0,60 x 60 = 144,00 m2</i> | m2 | 144,00 | 50,70 | 199,84 | 7 100,96 | 7 300,80 | 7 300,80 |
| 14 | 998276101R00 | H27 Vedení trubní dálková a přípojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 6,00 | 164,50 | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
| 15 | 583418024 | Ostatní materiál Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosil. kraj <i>Poznámka: 16,67 m3 x 2,400 t = 40,000 t</i> | t | 40,00 | 610,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 |
| Celkem: | | | | | | | | 88 175,83 | |

Poznámka:

Za uchažeče: Forti Ostrava s.r.o.