

(2) BTT - MS - SLUNEČNICE MILÁNSKA 473 PRAHA - 10

MAVIC
PŘYSK. PROTI
ZBĚTKOVÉ
VLHKKOSTI.

+ 9 453,-

+ 9 453,-
30 799,-

BEZ DPH - 30 799,-
15% DPH - 4 619,85
CELKEM - 35 418,-

40 252,-
6 037,80
46 289,-

OPERACE	Měr.jedn.	CENA /mj	MATERIAL	CENA /mj	CELKEM za m ²	MNOŽSTVÍ	CELKEM
1.stržení staré krytiny + soklu	m ²	50,00Kč		0	50,00Kč	111	2 055,-
2. očištění + osekání krajů	hod.	300,00Kč		0	300,00Kč	1	300,-
3. obroušení + vysátí podkladu	m ²	25,00Kč	Starých lep.hvězdicemi + 25,00Kč !!	0	+2500	111	2 055,-
4. oprava prasklin beton	bm	80,00Kč	Uzin - KR 521 Epoxid + ocel.spony	240,00Kč	320,00Kč	1	320,-
5. penetrování	m ²	20,00Kč	Uzin - PE 360	22,00Kč	2x 42,00Kč	111	3 452,-
6. penetrování epox.pryskyřicí	m ²	35,00Kč	Uzin - PE 460 Epoxid 2-K	195,00Kč	230,00Kč	1	230,-
7. tmelení hrubých nerovností	m ²	30,00Kč	Uzin - NC 182 do 1mm	58,00Kč	88,00Kč	111	3 616,-
8. tmelení podkladu nivelační	m ²	30,00Kč	Uzin - NC 150 do 3mm	117,00Kč	147,00Kč	111	6 041,-
9.přebroušení finálního tmelu	m ²	20,00Kč		0	20,00Kč	111	822,-
10.montáž MDF systému	m ²	110,00Kč	Quick fit subfloor systém	390,00Kč	500,00Kč	1	500,-
11.lepení marmolea	m ²	120,00Kč	Forbo Elastocol- ECO 639	47,00Kč	167,00Kč	1	167,-
12.lepení koberce	m ²	55,00Kč	Uzin - KE 418	42,00Kč	97,00Kč	1	97,-
13.lepení PVC	m ²	80,00Kč	Uzin - KE 418	42,00Kč	122,00Kč	1	122,-
14.frézování /svaření	bm	30,00Kč	Forbo Marmoweld	45,00Kč	75,00Kč	111	3 019,-
15.lepení řezaného (entl) soklu	bm	40,00Kč	Kontaktní lepidlo	20,00Kč	60,00Kč	158	1 851,-
16.lepení HSL (Hoco) soklu	bm	40,00Kč	Kontaktní lepidlo + HSL sokl	59,00Kč	99,00Kč	1	99,-
17.lepení TSL soklu	bm	40,00Kč	Kontaktní lepidlo + TSL sokl	46,00Kč	86,00Kč	1	86,-
18.lepení vytahovaného soklu	bm	110,00Kč	Kontaktní lepidlo	29,00Kč	139,00Kč	1	139,-
19.lepení PVC soklu	bm	35,00Kč	Kontaktní lepidlo + PVC sokl	30,00Kč	65,00Kč	563	3 659,-
20.montáž přechodových lišt	bm	70,00Kč	Přechodové lišty + Roll	175,00Kč	245,00Kč	1	245,-
21.lepení schodových hran	bm	75,00Kč	Lepidlo + hrana Schlutter	220,00Kč	295,00Kč	1	295,-
22.silikonování + akrylování	bm	7,00Kč	Sil. + akryl + tmel	8,00Kč	15,00Kč	1	15,-
23.režijní hodiny	hod.	300,00Kč		0	300,00Kč	2	600,-
24.stěhování nábytku	hod.	350,00Kč		0	350,00Kč	1	350,-
25. lepení schodů PVC	mb	95,00Kč	Kontaktní lepidlo	54,00Kč	149,00Kč	1	149,-
26. frézování /svaření schodů	mb	35,00Kč	PVC - šňůra	8,00Kč	43,00Kč	1	43,-
27. materiál včetně prořezu	m ²		Marmoleum real 2.5mm	625,00Kč	625,00Kč	1	625,-
28.voskování marmolea	m ²	25,00Kč	Tuklar Metallic	25,00Kč	50,00Kč	1	50,-
29. doprava + režijní náklady						1	800,-
30.ekologická lik. odpadu						1	200,-

Stavební připravenost: Podklad musí být rovný (2mm na 2bm), čistý, pevný a suchý. (max.2.7% CM). Po dobu realizace bude k dispozici zdroj vody v místě prováděných prací a El.Energie. Teplota pro pokládku + 18st.C. Ostatní řemesla nesmí svoji činností již provedené dílo poškodit.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLUNEČNICE
MILÁNSKA 473 PRAHA - 10
109 00
100: 63 83 15 38

KAMI - PODLAHÁŘSTVÍ
sružení /podpíkatelů
Karel Prázdny
Nad přehradou 406/17
Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Tel.: 222 953 027, Mob.: 777 342 172
IČ: 44828080, DIČ: CZ6301130297
8.2.2017.