



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1: **00661/2023**
č. dodatku č. 3 objednatele 1: **00660/2024**

Objednatel 1

Město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Objednatel 2

Vodohospodářské sdružení Kolín
Sídlo Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Za objednatele 2 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických
IČO 61882976
DIČ CZ61882976
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9gxq4ky
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Kolín
Číslo účtu 9281020227/0100
(dále jen jako „**VHSK**“)

(město Kolín a VHSK dále také společně jako „**objednatelé**“ nebo „**objednatel**“)

Zhotovitel

ZEPRIS s.r.o.
Zapsaný MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
Sídlo Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 25117947
DIČ CZ699004936
Telefon
e-mail
ID datové schránky 8w5c2iu
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 1181712/0800
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2023
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1 00661/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ul. Královská cesta, Kolín IV.**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech (dále jen ZL) č. 3 až 13 (celkem tedy 11 ZL), které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II. tohoto dodatku č. 3 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 3 301 124,25 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	44 200 039,51 Kč
(dále i „cena za dílo bez DPH“)	
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	9 282 008,30 Kč
cena celkem včetně DPH	53 482 047,81 Kč

2. Cena za dílo (část 1) dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	29 118 435,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 114 871,52 Kč
cena celkem včetně DPH	35 233 307,32 Kč

3. Cena za dílo (část 2) dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	15 081 603,71 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 167 136,78 Kč
cena celkem včetně DPH	18 248 740,49 Kč

Znění dle Dodatku č 1:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	44 077 073,94 Kč
--------------	------------------

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	9 256 185,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	53 333 259,46 Kč

2. Cena za dílo (část 1) dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	29 338 736,15 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 161 134,59 Kč
cena celkem včetně DPH	35 499 870,74 Kč

3. Cena za dílo (část 2) dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	14 738 337,79 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 095 050,93 Kč
cena celkem včetně DPH	17 833 388,72 Kč

Znění dle Dodatku č 3:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH	47 378 198,19 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	9 949 421,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	57 327 619,80 Kč

2. Cena za dílo (část 1) dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH	32 639 860,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6 854 370,68 Kč
cena celkem včetně DPH	39 494 231,08 Kč

3. Cena za dílo (část 2) dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	14 738 337,79 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 095 050,93 Kč
cena celkem včetně DPH	17 833 388,72 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

- ZL3 až 13


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 6. 5. 2024, usnesení č. 3693/60/RM/2024.

Za objednatele

V Kolíně dne

21.5.2024



Rěsto Kolín
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



Za zhotovitele

V Praze dne

21.5.2024




V Kolíně dne

28.5.2024



V Kolíně dne

28.5.2024



ka

Přehled ZL - bilance			
Číslo	Popis	Odpočty	Přípočty
ZL03	Obrubníky	-181 171,48 Kč	
ZL04	Těžitelnost SO300		76 216,81 Kč
ZL05	Chránicka CETIN		212 639,79 Kč
ZL06	Sanace kanalizace Polepská		693 360,00 Kč
ZL07	Jeronýmova - sanace		2 286 622,60 Kč
ZL08	300.2.2. - odpočet	-401 647,57 Kč	
ZL09	Zeleň		8 1662,00 Kč
ZL10	Narovnění - dlažby (ze ZLOÍ)	-34 938,62 Kč	
ZLU	Narovnění S0300		164 053,10 Kč
ZL12	Narovnění S0100		32 1527,62 Kč
ZL13	Zábradlí		82 800,00 Kč

Mezisoučet	-617 757,67 Kč	3 918 881,92 Kč
------------	----------------	-----------------

CELKEM	3 301 124,25 Kč	
---------------	------------------------	--

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		kSoDě. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936	Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: [REDAKCE]	Datum a podpis: [REDAKCE]
I. Objednávka změny		
LI Změna předmětu díla		
Objekt: Tyto změny se týkají pouze objektu SO100		
Specifikace návrhu změny/ na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Na základě požadavku objednatele byly použity stávající obruby v ulici Královská cesta.		
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Změna se týká využití stávajících obrub v ulici Královská cesta na místo nových, které byly dané rozpočtem. Na základě uvedeného dochází k odpočtu nákupu nových obrub dle W. Naopak jsou započítány náklady spojené s manipulací, očištěním a úpravami obrub stávajících, včetně rozšíření betonového lože a příplatku za náročnost pokládky. Stávající obruby mají větší rozměry než obruby zadané W. Dodatečné informace jsou patrné z příloženého výkazu výměr.		
1.2 Změna ceny díla		
Přípocty (+): 253 769,18 Kč bez DPH Odpočty (-): 434 940,66 Kč bez DPH Rozdíl ceny celkem za změnový list: -181 171,48 Kč bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:
[REDAKCE]		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL03 - Obrubníky

Místo: Kolín

Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -181 171,48

HSV-HSV 253 769,18

1 - Zemní práce	6 650,00
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	6 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 289,33
997 - Přesun sutě	17 510,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	159 969,85
VRN9 - Ostatní náklady	159 969,85
00 - Odečet	-434 940,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL03 - Obrubníky

Místo: Kolín

Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-181 171,48	
D	HSV		HSV				253 769,18	
D	1		Zemní práce				6 650,00	
D	1-1		Zemní práce - odstranění povrchů				6 650,00	
175	1	K	1113201 112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	70,000	95,001	6 650,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub \$ vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 289,33	
1	K		979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	470,690	68,60	32 289,33 CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979021113					
D	997		Přesun sutě				17 510,00	
2	K		997005002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	103,000	170,00	17 510,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění strojové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997005002					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				37 350,00	
3	K		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	90,000	415,00	37 350,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_07/HZS1292					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				159 969,85	
0	VRN9		Ostatní náklady				159 969,85	
4	K		091003000	Příplatek za pokládku obrub	m	470,690	100,00	47 069,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					
5	M		158932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	rr>3	23,535	3370,00	77 900,85 CS ÚRS 2023 02
	PP		beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22					
	w		0,05*470,69			23,535		
	w		Součet			23,535		
6	K		091 104000	Broušení a úprava obrub	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00 CS ÚRS 2023 02
	PP		Stroje a zařízení nevyžadující montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091104000					
D	00		Odečet				-434 940,66	
73	M		58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	-158,34	1 356,00	-214 709,04 CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 120 kg/bm					
74	M		58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	-198,765	1 108,00	-220 231,62 CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 105 kg/bm					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		k SoD č. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami S39/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: [REDAKCE]	Datum a podpis: [REDAKCE]
I. Objednávka změny		
I.1 Změna předmětu díla		
Objekt: Tyto změny se týkají pouze objektů 50 300, konkrétně SO300.1 a SO300.2		
Specifikace návrhu změny /na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Na základě provedeného geotechnického průzkumu z iniciativy zhotovitele došlo k přesnému zatřídění zemin v průběhu prací na kanalizačním řádu. Dále jsou připočteny dvě demontáže ocelových rámu - dle skutečnosti.		
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Změna se týká zatřídění zemin odpovídající skutečnosti v ulici Královská cesta a Jeronýmova oproti těžitelnosti udané VV. Dále jsou připočteny dvě demontáže ocelových rámu - dle skutečnosti. Dodatečné informace jsou patry z příloženého výkazu výměr a zprávy geotechnika.		
1.2 Změna ceny díla		
Připočty (+): 292 969,62 Kč bez DPH		
Odpočty (-): 216 752,81 Kč bez DPH		
Rozdíl ceny celkem za změnový list: 76 216,81 Kč bez DPH		
Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL04 -Težitěinost SO300

Místo: Kolín

Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 216,81
S0300.1 - Kanalizace ul. Královská cesta	41 853,60
1 - Zemní práce	41 853,60
S0300.2 - Kanalizace ul. Jeronýmova	34 363,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL04 - Težitelnost SO300

Místo: Kolín

Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 216,81

d SO300.1 Kanalizace ul. Královská cesta

41 853,60

D 1 Zemní práce

41 853,60

8	K	132151256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	-287,491	345,00	-99 184,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cif.tfi.n/CS_UfiS_2023_02/132151256

2	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	290,800	485,00	141 038,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.irs./2/ftym/35.065_2023.02/132351254

□ S0300.2 Kanalizace ul. Jeronýmova

34 363,21

5	K	132151256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	-340,778	345,00	-117 568,41	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	----------------

pp
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC <https://podminky.ttrs.cif.tfi.n/CSUR5.2023.02/132151256>

3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	239,466	362,00	86 686,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cif.tfi.n/CS_UfiS_2023_02/132251254

4	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	101,312	644,00	65 244,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cif.tfi.n/CS_WS_2023_02/132351253

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		k SoD č. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny		
I.1 Změna předmětu díla		
<i>Objektiv.</i> Tyto změny se netýkají žádného SO uvedeném v SoD. Byly vyvolány náleзовou situací.		
<i>Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> V průběhu odkopávek pro konstrukční vrstvy parkovacích stání byly zastiženy mělko uložené kabely společnosti CETIN, které bylo nutné ochránit a opatřit rezervní chráničkou v souladu s požadavky správce těchto inženýrských sítí.		
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Ruční odkopání na výstražné značení kabelů, jejich okopání z jedné strany pro připolož chráničky a kompletní obetonování a přebetování v parkovacích místech. Ukončení chráničky DN1 00 v zelených páslech.		
1.2 Změna ceny díla		
<i>Připočty (+):</i> 212 639,79 Kč bez DPH <i>Rozdíl ceny celkem za změnový list:</i> 212 639,79 Kč bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
<i>Datum:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Datum:</i>
<i>Jméno, příjmení:</i>	<i>Jméno, příjmení:</i>	<i>Jméno, příjmení:</i>



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL05 - Chránička CET1N

Místo:

Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	212 639,79
HSV - Práce a dodávky HSV	187 506,48
1 - Zemní práce	44 959,86
2 -Zakládání	40 560,76
5 - Komunikace pozemní	101 985,86
M - Práce a dodávky M	25 133,31
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 133,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL05 - Chránička CETIN

Místo:

Datum: 10.04.2024

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 639,79

HSV Práce a dodávky HSV 187 506,48

D 1 Zemní práce 44 959,86

4	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	76,690	594,00	44 959,86	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy

Online PSC https://potiminy.tjz.cz/a/Item/CS_URS_2024_01/139001101

W 210,25*1,2*0,3 75,690

D 2 Zakládání 40 560,76

7	K	212341111	Obetonování trub	m3	10,618	3 820,00 1	40 560,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	----	--------	------------	-----------	----------------

Online PSC https://potiminy.tjz.cz/a/Item/CS_URS_2024_01/212341111

W (0,55*0,55*0, 2-(0,1*0,1))*210, 25 10,618

D 5 Komunikace pozemní 101 985,86

5	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PS III) tl 100 mm	m2	227,140	449,00	101 985,86	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 12/15 (PB III), po zhuštění tl 100 mm

Online PSC https://potiminy.tjz.cz/a/Item/CS_URS_2024_01/567114113

M Práce a dodávky M 25 133,31

46-M Zemní práce při extr,mont.pracích 25 133,31

6	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	210,250	57,80	12152,45	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://potiminy.tjz.cz/a/Item/CS_URS_2024_01/460791214

3	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	220,763	58,80	72980,86	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P- trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

W 210,25*1,05 220,763

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		kSoDč. 00661/2023	
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6		Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny			
1.1 Změna předmětu díla			
Objekt: Tyto změny se týkají S0100.			
Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Z důvodu velkého dopravního zatížení ulice Polepská investor žádal provedení úseku v délce 21,6m sanační technologií.			
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Vyčištění stávajícího potrubí, úpravy frézovacím robotem, zatažení SKL rukávce a jeho vytvrzení, otevření přípojky a její zapravení. Provedení kamerových prohlídek před i po sanaci. Odečet zemních prací, potrubí a souvisejících prací bude uveden v ZL narovnáni objektů SO300.			
1.2 Změna ceny díla			
Přípočty (+): 693 360,00 Kč bez DPH Rozdíl ceny celkem za změnový list'. 693 360,00 Kč bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.			
1.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.			
1.4 Potvrzení objednávky změny			
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt: ZL06 - Sanace

Místo:
Zadavatel: Město Kolín
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Datum: 10.04.2024
Projektant: TIMAO s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	693 360,00
HSV - Práce a dodávky HSV	693 360,00
8 - Trubní vedení	693 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL06 - Sanace

Místo:

Datum: 10.04.2024

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

693 360,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

693 360,00

o 8

Trubní vedení

693 360,00

38	K	1898153207	Sanace kanalizačního potrubí DN 400	m	21,60	32100,00	693 360,00	CSÚRS 2024 01
----	---	------------	-------------------------------------	---	-------	----------	------------	---------------

Online PSC

<https://fmiminkv.ur5.af> /CS UdS 2024 01/S\$SI53207

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		k SoDč. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny		
1.1 Změna předmětu díla		
Objekt: Tyto změny se netýkají SO. Změnový list se týká ulice Jeronýmovy.		
Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Z důvodu vysokého počtu kaveren zastížených při výkopových pracích v rámci realizace kanalizace je nutné na žádost investora provést opravu konstrukčních vrstev komunikace v havarijním režimu.		
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Zfrézování stávajícího živičného krytu, vybourání betonu pod krytem, odtěžení zeminy na úroveň pláně včetně jejího přehutnění. Násyp ŠD, pokládky SC a nového živičného krytu v celé šířce komunikace. Asfaltový beton z původního rozpočtu S0300.2 bude uplatněn v návaznosti na narovnání SO100.		
1.2 Změna ceny díla		
Přípočty (+): 2 286 622,60 Kč bez DPH Rozdíl ceny celkem za změnový list'. 2 286 622,60 bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL07 - Jeronýmova - sanace ulice

Místo: Kolín

Datum: 18.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 286 622,60

HSV - Práce a dodávky HSV	2 163 169,60
1 - Zemní práce	509 703,28
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	2 850,00
2 - Zakládání	44 319,55
5 - Komunikace pozemní	1 048 738,76
8 - Trubní vedení	33 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 599,01
997 - Přesun sutě	520 609,00
OST - Ostatní	123 453,00
001 - Ostatní náklady	10 555,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	112 897,44
VRN4 - Inženýrská činnost	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL07 - Jeronýmova - sanace ulice

Místo: Kolín

Datum: 18.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 286 622,60

d HSV Práce a dodávky HSV

2 163 169,60

o 1 Zemní práce 509 703,28

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pt přes 200 m2	m2	652,800	43,10	28 135,68	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222

3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	652,800	412,00	268 953,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot rta skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o U.vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332

4	K	113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	607,400	232,00	140 916,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 50 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154255

W 652,8 (181,6*0,25)

607,400

5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	181,600	122,00	22 155,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111

P Poznámka k položce:

Pndlažba

90,8*2

181,600

47	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	615,00	36 900,00	Dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------

PP Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

P Poznámka k položce:

Dle SOD

53	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	652,800	15,00	9 792,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501

P Poznámka k položce:

Dle SOD

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů

2 850,00

23	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000	95,00	2 850,00	Dle SOD
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------	---------

PP Vytrhání obrub silničních ležatých

P Poznámka k položce:

Dle SOD

kamenné obruby

D 2 Zakládání

44 319,55

6	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	652,800	27,50	17 952,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141113

7	M	69311081	geotextilie netkaná seprační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	773,242	34,10	26 367,55	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP geotextilie netkaná seprační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

W 652,8*1,1845*Přepočtené koeficientem množství

773,242

d 5 Komunikace pozemní

1 048 738,76

31	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	652,800	236,00	154 060,80	Dle SOD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	---------

PP Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm

P Poznámka k položce:

Dle SOD

652,8

652,800

32	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	737,500	385,00	283 937,50	Dle SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKJ]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm ž přes 3 m Poznámka k položce: Dle SOD					
8	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m ²	652,800	418,00	272 870,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC c 8/10 (KSC I), po zhuštění tl, 140 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_11/75_2024_01/567122113					
11	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	737,500	22,00	16 225,00	Dle SOD
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ² Poznámka k položce: Dle SOD					
12	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	737,500	18,00	13 275,00	Dle SOD
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ² Poznámka k položce: Dle SOD					
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	737,500	368,00	271 400,00	Dle SOD
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Poznámka k položce: Dle SOD					
54	K	915231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,850	399,00	5 127,15	Dle SOD
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého					
55	M	59217001	obrnbnfk betonový zahradní 1000x50x250mm	m	13,493	84,00	1 133,41	Dle SOD
	PP		obrnbnfk betonový zahradní 1000x50x250mm					
	W		12,85*1,05		13,493			
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	40,350	570,00	22 999,50	Dle SOD
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Poznámka k položce: Dle SOD					
9	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	15,000	514,00	7 710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm					
	p	8	Trubní vedení				33 200,00	
10	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	8,000	3 320,00	26 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_11/75_2024_01/899132211					
56	K	899132212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_11/75_2024_01/899132212					
	0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 599,01	
13	K	919121121	Těsnění spár záhlivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	18,000	155,00	2 790,00	Dle SOD
	PP		Těsnění spár záhlivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem Poznámka k položce: Dle SOD					
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,000	115,00	2 070,00	Dle SOD
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Poznámka k položce: Dle SOD					
11	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských šiti	m	25,350	68,60	1 739,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských šiti od spojovacího materiálu š odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních Online PSC http://podminky.urs.cz/item/CS_11/75_2023_02/979021113					
	0	997	Přesun sutě				520 609,00	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	169,480	49,00	8 304,52	Dle SOD
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
	W		169,48		169,480			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 372,720	11,00	26 099,92	Dle SOD
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	W		169,48*14		2 372,720			
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	378,880	51,00	19 322,88	Dle SOD
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Poznámka k položce: Dle SOD					
	W		259,68+119,2		378,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 304,320	11,00	58 347,52	Dle SOD
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
P			Poznámka k položce: Dle SOD					
W			378,88*14 5 304,320					
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	548,360	581,00	318 597,16	CS ÚRS2024 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
On Hne PSC			hntD5://BodminkvMrs_czfm/cs_URS_Z074_01/997221612					
W			259,68*169,48*119,2 548,360					
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	259,680	150,00	38 952,00	Dle SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
P			Poznámka k položce: Dle SOD					
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	169,480	125,00	21 185,00	Dle SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	i	119,200	250,00	29 800,00	Dle SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
d OST Ostatní							123 453,00	
D OQ1 Ostatní náklady							10 555,56	
41	K	001-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	10 555,56	10 555,56	Dle SOD
PP			Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení					
P			Poznámka k položce: Dle SOD 55 btm					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							112 897,44	
42	K	V01-t01	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	3 888,891	3 888,891	Dle SOD
PP			Vytýčení stávajících sítí					
P			Poznámka k položce: Dle SOD 35 0009					
43	K	V01-104	Zařízení staveniště	w	1,000	64 718,551	64 718,551	Dle SOD
PP			Zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: Dle SOD 50 000/9					
44	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	p'	1,000	30 290,001	30 290,001	Dle SOD
PP			Dopravně inženýrská opatření					
P			Poznámka k položce: Dle SOD 272 610/9					
D VRN4 Inženýrská činnost							14 000,00	
13	K	10431 54000	Žkousky hutnicí	kus	2,000	7 000,001	14 000,001	CS ÚRS 2024 01
PP			Žkousky hutnicí					
Online PSC			hnos://MdminkvMrt.tz/itcm/cs_UAS_2024_01/131541W					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 8

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		kSoDČ. 00661/2023	
Zhotovitel: ZEPRISS.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6		Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny			
1.1 Změna předmětu díla			
Objekt: Tyto změny se týkají 50300.2.2.			
Specifikace návrhu změny/ na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Nebyly prováděny dešťové svody v ulici Jeronýmova.			
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Odečet z důvodu neprovádění. Část asfaltového betonu z tohoto SO byla použita na dorovnání pokládky v rámci S0300.2.1 (Spláskové přípojky Jeronýmova)			
1.2 Změna ceny díla			
Odpočty (-): 401 647,57Kč bez DPH Rozdíl ceny celkem za změnový list: -401 647,57 Kč bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.			
1.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.			
1.4 Potvrzení objednávky změny			
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL08 - 300.2.2 - odpočet

Místo: Kolín

Datum: 18.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu -Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-401 647,57
Odpočet -	-401 647,57
-1 - Zemní práce	-144 546,15
-1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	-9 441,50
-4 - Vodorovné konstrukce	-22 029,27
-5 - Komunikace pozemní	-74 337,00
-8 - Trubní vedení	-50 673,90
-9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-63 462,00
-997 - Přesun sutě	-30 660,10
-998 - Přesun hmot	-1 965,15
-764 - Konstrukce klempířské	-4 532,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL08 - 300.2.2 - odpočet

Místo: Kolín

Datum: 18.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-401 647,57

o Odpočet

-401 647,57

D

-1 Zemní práce

-144 546,15

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	-5,000	485,00	-2 425,00	Dle SOD
PP			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm					
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	-2,000 1	395,00 1	-790,00	Dle SOD
PP			Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm					
3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	-15,000	485,00	-7 275,00	Dle SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů					
4	K	121112003	Sejmutí ornice U vrstvy do 200 mm ručně	m2	-4,300	45,00	-193,50	Dle SOD
PP			Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně					
5	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	-47,837	695,00	-33 246,72	Dle SOD
PP			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3					
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-39,600	975,00	-38 610,00	Dle SOD
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
7	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	-108,720	235,00	-25 549,20	Dle SOD
PP			Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m					
8	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	-108,720	140,00	-15 220,80	Dle SOD
PP			Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-14,900	115,00	-1 713,50	Dle SOD
-p			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-14,900	105,00	-1 564,50	Dle SOD
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-32,839	160,00	-5 254,24	Dle SOD
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	>	-62,394	195,00	-12 166,83	Dle SOD
PP			šterkopísek netříděný					
13	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	-4,300	95,00	-408,50	Dle SOD
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-4,300	15,00	-64,50	Dle SOD
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	<	0,387	165,00 1	-63,86	Dle SOD
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
d	-1-1		Zemní práce - odstranění povrchů				-9 441,50	
16	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-47,400	80,00	-3 792,00	Dle SOD
PP			Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2					
17	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-39,100	105,00	-4 105,50	Dle SOD
PP			Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2					
18	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-11,200	95,00 1	-1 064,00	Dle SOD
PP			Vytrhání obrub silničních ležatých					
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-8,000 1	60,00	-480,00	Dle SOD
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D -4			Vodorovné konstrukce			-22 029,27		
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-12,340	640,00	-7 897,60	Dle SOD
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
21	M	58331357	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	■25,7911	365,00	-9 413,72	Dle SOD
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-2,658	1 775,00	-4 717,95	Dle SOD
PP			Lože potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
o -5			Komunikace pozemní			-74 337,00		
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-53,200	574,00	-30 536,80	Dle SOD
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					
W			-78,7+25,5			-53,200		
27	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	-13,600	762,00	-10 363,20	Dle SOD
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m					
W			-39,1+25,5			-13,600		
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-35,400	22,00	-778,80	Dle SOD
PP			Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
W			-86,4+51			-35,400		
29	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-74,500	18,00	-1 341,00	Dle SOD
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
W			-125,5+51			-74,500		
30	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-39,600	355,00	-14 058,00	Dle SOD
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-46,900	368,00	-17 259,20	Dle SOD
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
D -8			Trubní vedení			-50 673,90		
32	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,972	3 525,00	-3 426,30	Dle SOD
PP			Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
33	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-6,480	695,00	-4 503,60	Dle SOD
PP			Bednění podkladních bloků otevřený výkop					
34	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160	m	-30,200	245,00	-7 399,00	Dle SOD
PP			Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160					
35	M	28614095	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm	m	■30,200	725,00	-21 895,00	Dle SOD
PP			trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x3000mm					
36	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	-7,000	275,00	-1 925,00	Dle SOD
PP			Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110					
37	M	28341110	lapače střešních splavenin okapové vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	■7,000	415,00	-2 905,00	Dle SOD
PP			lapače střešních splavenin okapové vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP					
38	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-7,000	335,00	-2 345,00	Dle SOD
PP			Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150					
39	M	28617243	redukce kanalizační PP DN 150/100	kus	-7,000	305,00	-2 135,00	Dle SOD
PP			redukce kanalizační PP DN 150/100					
40	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	-6,000	405,00	-2 430,00	Dle SOD
PP			Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150					
41	M	28614758	koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm	kus	-9,000	190,00	-1 710,00	Dle SOD
PP			koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm					
□ -9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			-63 462,00		
42	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	nn	-30,000	295,00	+8 850,00	Dle SOD
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200					
43	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	-146,000	99,00	-14 652,00	Dle SOD
PP			Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu					
44	K	919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-148,000	155,00	-22 940,00	Dle SOD
PP			Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-148,000	115,00	-17 020,00	Dle SOD
PP		Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm						
D		-997	Přesun sutě				-30 660,10	
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-90,890	49,00	-4 453,61	Dle SOD
PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km						
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-272,670	11,00	-2 999,37	Dle SOD
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů						
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-38,311	51,00	-1 953,86	Dle SOD
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km						
48	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-98,733	11,00	-1 086,06	Dle SOD
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot						
50	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,514	650,00	-334,10	Dle SOD
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01						
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-9,774	150,00	-1 466,10	Dle SOD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01						
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-90,890	125,00	-11 361,25	Dle SOD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-28,023	250,00	-7 005,75	Dle SOD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
D		-998	Přesun hmot				-1 965,15	
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-56,811	25,00	-1 420,28	Dle SOD
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným						
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,369	230,00	-544,87	Dle SOD
PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						
d		>764	Konstrukce klempířské				>4532,50	
56	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	-7,000	325,00	-2 275,00	Dle SOD
PP		Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m						
57	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	-3,500	645,00	-2 257,50	Dle SOD
PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 9

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		k SoD č. 00661/2023	
Zhotovitel: ZEPRISs.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 16000 Praha 6		Jméno, příjmení: 	
L Objednávka změny			
1.1 Změna předmětu díla			
Objekt: Tyto změny se týkají 50800.			
Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Z důvodu mělko uložených sítí na levé straně ulice Královská cesta byla investorem vyvolána změna osazení typů zeleně.			
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Změna způsobu a rozsahu výsadby v souladu s požadavkem investora a odboru životního prostředí. Již zakoupené dřeviny budou vysazeny na místech určených investorem mimo rozsah staveniště.			
1.2 Změna ceny díla			
Přípočty (+): 231 823,40 Kč bez DPH			
Odpočty (-): 150 170,40Kč bez DPH			
Rozdíl ceny celkem za změnový list: 81 662,00Kč bez DPH			
Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.			
1.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.			
1.4 Potvrzení objednávky změny			
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL09-S0800 - zeieň

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 662,00

0 - Odpočet

-150170,40

-N05 - Strukturální substrát

-132 680,40

-N07 - Výsadba

-17 490,00

Přípočet -

231 832,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL09 - SO800 - zeleň

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO S.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 662,00	
D O Odpočet							-150 170,40	
D -NOS Strukturální substrát							-132 680,40	
26	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	-16,000	327,54	-5 240,64	
pp			Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně					
27	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-16,000	57,24	-915,84	
_p			Vodorovná přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
28	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-16,000	401,74	-6 427,84	
pp			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
29	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-16,000	77,38	-1 238,08	
pp			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3					
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-27,000	170,00	-4 590,00	
p_			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
32	K	specifikace_O	Strukturální substrát (typ A)	m3	-15,000	2 120,00	-31 800,00	
PP			Strukturální substrát (typ A)					
33	K	specifikace_1	Armovací síť 1,5 x 1,5 m (průměr drátu 8 mm, oka 100x100 mm)	kus	-1,000	1 590,00	-1 590,00	
PP			Armovací síť 1,5 x 1,5 m (průměr drátu 8 mm, oka 100x100 mm)					
36	K	specifikace_2	Dočasné bednění dřevěné 1x1x0,5 m	kus	-12,000	1 007,00	-12 084,00	
PP			Dočasné bednění dřevěné 1x1x0,5 m					
39	K	specifikace_3	Kokosová rohož 800 g/m2	m3	-24,000	106,00	-2 544,00	
PP			Kokosová rohož 800 g/m2					
31	K	vlastní kalkulace_3	Návoz a rozprostření strukturálního substrátu A vč. hutnění (30 MPa) po vrstvách 0,3 m (armovací síť)	m3	-15,000	954,00	-14 310,00	
pp			Návoz a rozprostření strukturálního substrátu A vč. hutnění (30 MPa) po vrstvách 0,3 m (armovací síť)					
34	K	vlastní kalkulace_4	Hutnění finální vrstvy 45 MPa	m2	-16,000	318,00	-5 088,00	
PP			Hutnění finální vrstvy 45 MPa					
35	K	vlastní kalkulace_5	Překrytí geotextilií	m2	-20,000	2 120,00	-42 400,00	
PP			Překrytí geotextilií					
37	K	vlastní kalkulace_6	Odstranění dočasného bednění v místě výsadbových jam	kus	-12,000	159,00	-1 908,00	
PP			Odstranění dočasného bednění v místě výsadbových jam					
38	K	vlastní kalkulace_7	Rozprostření kokosové rohože (separační vrstvy) a uložení zátěžové kotvy (armovací síť)	m2	-24,000	106,00	-2 544,00	
pp			Rozprostření kokosové rohože (separační vrstvy) a uložení zátěžové kotvy (armovací síť)					
□ -N07 Výsadba							-17 490,00	
46	K	184215231.R	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci (zátěžová kotva) obvodu kmene do 200 mm	kus	-1,000	3 710,00	-3 710,00	
pp			Ukotvení dřeviny podzemním kotvením na konstrukci (zátěžová kotva) obvodu kmene do 200 mm					
45	K	specifikace_6	Štěrkový substrát typ B pro výsadbu do strukturálního substrátu 1 m3/strom vč. míchání a dopravy	m3	-1,000	4 028,00	-4 028,00	
pp			štěrkový substrát typ B pro výsadbu do strukturálního substrátu 1 m3/strom vč. míchání a dopravy					
47	K	specifikace_7	kotvící popruhy - kotvící instalační sada pro kotvení dřevin za bal (velikost 18/20)	m	-1,000	2 120,00	-2 120,00	
pp			kotvící popruhy- kotvící instalační sada pro kotvení dřevin za bal (velikost 18/20)					
49	K	specifikace_8	Směs pro „štěrkový mlát“	m3	-0,200	26 500,00	-5 300,00	
pp			směs pro „štěrkový mlát“					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	vlastní kalkulacej?	Mulčování vrstvou štěrkového mlatu o mocnosti 50 mm	m4	-4,000	583,00	-2 332,00	
PP Mulčování vrstvou štěrkového mlatu o mocnosti 50 mm								

Přípočet

231 832,40

1	K	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	330,000	13,70	4 521,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

pp Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně

Online PS0 http://B/Mimmkv.urs.a/item/CSURS2024_01/119005132

2	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	551,000	62,10	34 217,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

Online PSC http://7/fit>ffninky.urs.g>/item/CSLWS2024_01/183111214

3	M	251911R5	Tabletové hnojivo, terracotem	ks	1 102,000	15,00	16 530,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Dle nabídky
2ks/keř

<	M	0B2313R0	Voda na závlivku s dovozem	m3	3,000	150,00	450,00	Dle CN
---	---	----------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--------

P Poznámka k položce:
Dle nabídky

5	K	184102111	Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, pň průměru bálu přes 100 do 200 mm	kus	551,000	61,10	33 666,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

pp Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, pň průměru bálu přes 100 do 200mm

6	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	9,000	1 580,00	14 220,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP kůra mulčovací VL

7	M	026520R0	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU) cena je včetně ztrátého	soubor	551,000	176,00	96976,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	--------	---------	--------	----------	----------------

PP Rostlinný materiál • SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU) cena je včetně ztrátého

P Poznámka k položce:
Dle nabídky

B	K	1848011R2	Ošetření keřů pň výsadbě	kus	551,000	20,00	11 020,00	Dle CN
---	---	-----------	--------------------------	-----	---------	-------	-----------	--------

P Poznámka k položce:
Dle nabídky

9	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	551,000	21,20	11681,20	Dle CN
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	--------

pp Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý v množství do 0,25 kg k jedné sazenici

P Poznámka k položce:
Dle nabídky

10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	45,80	5 725,00	Dle CN
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--------

P Poznámka k položce:
Dle nabídky

11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	392,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m



Online PSC https://pcdminky.ursa/itcm/C5_UfIS2024_01/185851121

12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	1.500	1 100,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Pp Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy strojní dopravní vzdálenost do 5000 m

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 10

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		kSoDč. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936	Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny		
1.1 Změna předmětu díla		
Objekt: Tyto změny se týkají 50100.		
Specifikace návrhu změny /na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Narovnání na skutečnost dle zaměření - navazuje na ZLč.I, kde byly provedeny změny dlažeb.		
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 		
1.2 Změna ceny díla		
Připočty (+): 11 732,53 Kč bez DPH Odpočty (-): 46 671,15 Kč bez DPH Rozdíl ceny celkem za změnový list: -34 938,62 Kč bez DPH Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:
		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL10-narovnění-S0100 - dlažby

Místo:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-34 938,62
Přípočet-	11 732,53
a5 - Komunikace pozemní	11 732,53
Odpočet -	-46 671,15
-5 - Komunikace pozemní	-46 671,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL10-narovnání - SO100 - dlažby

Místo:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Město Kolín

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem .34 933,62

Přípočet 11 732,53

o a5 Komunikace pozemní 11 732,53

2	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	10.510	741,00	7 787,91	CS ÚRS 2.02302
			PP dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná					
5	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0.605	519,00	314,00	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
6	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	1712	0.303	499,00	151,20	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní					
10	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4.264	816,00	3 479,42	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					

d Odpočet -46 671,15

D -5 Komunikace pozemní -46 671,15

1	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-27,070	320,00	-8 662,40	SOD
			PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pSŽi ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2					
3	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-53,736	375,00	-20 151,00	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
4	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	-26,873	399,00	-10 722,33	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní					
7	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	+2,835	548,00	1 553,58	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
8	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-2,483	647,00	-1 606,50	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
9	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	-5,416	734,00	-3 975,34	CS ÚRS 2023 02
			PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 12

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		KSoDč. 00661/2023	
Zhotovitel: ZEPR1S s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440	
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6		Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny			
LI Změna předmětu díla			
Objekt: Tyto změny se týkají 50100.			
Specifikace návrhu změny / na základě zadosti zhotovitele nebo objednatele: Narovnání na skutečnost dle zaměření objektu SO100.			
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Odečet neprovedených prací - vápnění, nopová folie. Narovnání pokládky dlažeb, obrubníků a asfaltů dle zaměření.			
1.2 Změna ceny díla			
Přípočty (+): 1 731 504,36 Kč bez DPH			
Odpočty (-): 1 409 976,74 Kč bez DPH			
Rozdíl ceny celkem za změnový list: 321 527,62 Kč bez DPH			
Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.			
1.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.			
1.4 Potvrzení objednávky změny			
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

100-narovnání - Objekty pozemních komunikací

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZKJ]

Náklady ze soupisu prací	321 527,62
Odečet -	-1 409 976,74
-2 - Zakládání	-245 812,70
-5 - Komunikace pozemní	-1 088 631,42
-9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-75 532,62
-711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-41 917,62
Připočet -	1 731 504,36
at - Zemní práce	561 114,42
a5 - Komunikace pozemní	790 399,94
a9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	234 910,00
a997 - Přesun sutě	145 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávra), Kolín

Objekt:

100-narovnění - Objekty pozemních komunikací

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 527,62

Odečet

-1 409 976,74

D -2 Zakládání

-245 812,70

23	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-569,870	295,00	-168111,65	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy
Online PSC [http://podminky.um.a/it/m/C5_URS_2022_02/116951.2\(11](http://podminky.um.a/it/m/C5_URS_2022_02/116951.2(11)

24	M	58530160	vápno nehašená vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	-13,059	5 950,00	-77 701,05	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP vápno nehašené vzdušné CL 90 Jemněmleté VL

o -5 Komunikace pozemní

-1 088 631,42

36	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-172,560	385,00	-66 435,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

pp Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

Online PSC https://podminky.ur.q/tem/CS_URS_2022_02/565145121

39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-172,560	309,00	-53 321,04	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

pp Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Online PSC http://podminky.um.cz/tem/CS_URS_2022_02/577134121

109	K	577186121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-82,560	597,00	-49 288,32	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

pp Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2022_02/577186121

37	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-82,560	22,00	-1 816,32	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Postřik živičný Infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

Online PSC https://podminky.um.cz/itm/CS_URS_2022_02/573111112

38	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-345,120	18,00	-6 212,16	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	----------------

PP Postřik živičný Spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.<7/tem/C5_URS_2022_02/573211109

44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-56,410	310,00	•17 487,10	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

pp Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.wstzf/tem/CS_URS_2022_02/596211110

41	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-25,660	310,00	-7 954,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

pp Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.wsx/tem/CS_URS_2022_02/596211111

60	M	58382714	deska obkladová leštěná žula liberecká tl SOmm	m2	-1,648 1	5040,00	-8 305,92	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	--	----	----------	---------	-----------	----------------

PP deska obkladová leštěná žula liberecká U60mm

56	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-34,420	635,00	-21 856,70	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

pp Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva

Online PSC https://podminky.wsx/tem/CS_URS_2022_02/591411111

57	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-12,473 1	427,00	-5 325,97	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 V 1

63	M	58381RO3	Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky (hmatové úpravy) 600x600mm tl 30mm	m2	-20,909	125,00	-2 613,63	
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	--

pp Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky (hmatové úpravy) 600x600mm tl 30mm

59	M	58382714	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 60mm	m2	-6,539 1	5040,00	-32 956,56	CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	--	----	----------	---------	------------	----------------

PP deska obkladová leštěná žula liberecká tl 60mm

111	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-13,000	320,00	-4 160,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

pp Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.h.fi.q/tem/CS_URS_2022_02/596211210

51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-8,430	320,00	-2 697,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

pp Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.ur.cz/tem/C5_URS_2022_02/596212210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	58381014	Kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	■231,544	3 768,00	-733 531,39	CS ÚRS 2022 02
	PP		kosika řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm					
58	M	wwfinn	Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky (hmatové úpravy) 600x800mm tl 30mm	m2	■26,883	125,00	-3 360,38	
	PP		Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky (hmatové úpravy) 600x800mm tl 30mm					
708	M	58387073	Kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	-5,800	2 447,00	-74 792,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		kosika řezanoštipaná dlažební žula 10x10x6cm					
66	Ai	159217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-34,788	760,00	-5 470,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
68	M	159277019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	■16,811	735,00	-2 269,49	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
75	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	-50,012	830,00	-47 509,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
103	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	-82,800	95,00	-7 866,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916371_214					
	D	-9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-75 532,62	
774	M	55391532	zábředelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	-8,700	4 750,00	-33 615,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		zábředelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2					
	0	-711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-4 1917,62	
80	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	-333,600	70,00	-23 352,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273					
87	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	-407,326	45,00	■18329,67	CS ÚRS 2022 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,143	1 650,00	-235,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
	□	Připočet					1 731 504,36	
	D	a1	Zemní práce				561 114,42	
120	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 087,720	355,00	386 140,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172					
118	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,400	187,00	18 587,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103					
	W		497*0,2		99,400			
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	188,860	49,00	9 254,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
	W		497*0,2*1,9		188,860			
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	566,580	11,00	6 232,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	W		497*0,2*1,9*3		566,580			
100	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	188,860	125,00	23 607,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					
	W		497*0,2*1,9		188,860			
31	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	497,000	236,00	117 292,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	D	a5	Komunikace pozemní				790 399,94	
47	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	85,100	320,00	27 232,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211212					
	W		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		Překládka stávající dlažby					
	W		46,1		46,100			
	W		Elektro					
	W		24		24,000			
	W		Součet		85,100			
49	M	TJM.0056081.URS	dlažba s umělou vodící drážkou šedá 80 mm	m2	0,515	437,00	225,06	
	PP		dlažba s umělou vodící drážkou šedá 80 mm					
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	16,430	399,00	6 555,57	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
z o	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	0,966	84,00	81,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
71	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	0,630	134,00	84,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x150mm					
67	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	54,054	118,00	6 378,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
72	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	82,960	570,00	47 287,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_MM_01/591141111					
1	M	58381099	Dlažba s reliéfním povrchem 200x200mm tl 60mm	m2	50,430	5 230,00	263 748,90	CS ÚRS 2024 01
2	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	12,840	712,00	9 142,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a s smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_MM_01/591141111					
3	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula	m2	271,940	1 580,00	429 665,20	CS ÚRS 2024 01
	W		251,18*1,03		258,715			
	W		12,84*1,03		13,225			
	W		Součet		271,940			
	□	a9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				234 910,00	
88	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112					
89	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	795,00	3 180,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
91	M	40445240	patka pro sloupek A1 D 60mm	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		patka pro sloupek A1 D 60mm					
83	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	285,00	855,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
93	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	895,00	895,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10E12c, E17 500x500mm					
116	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
115	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
114	M	553915112	Repase stávajícího zábradlí vč. nátěru	m	8,100	4 150,00	33 615,00	
1	K	919794441	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	39,000	1 760,00	68 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441					
2	K	899132211	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	36,000	3 320,00	119 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132211					
107	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	41,000	35,00	1 435,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111111					
106	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131111					
D	a997		Přesun sutě				145 080,00	
96	K	1997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	620,000	51,00	31 620,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cenafCZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.a/item/CS_URS_2022_02/997221571						
97	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 860,000	11,00	20 460,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot						
Online PSC		http://podminky.urs.ez/Atem/CS_URS_2022_02/997221579						
W		620*3						
99	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	620,000	150,00	93 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01						
Online PSC		https://podminkyMrs_cj/item/CS_URS2022_02/997221861						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 13

název stavby: Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

		k SoDč. 00661/2023
Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936		Objednatel: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440 DIČ: CZ00235440
Projektant: TIMAO s.r.o. Pod Berankou 2465/7 160 00 Praha 6	Jméno, příjmení: 	
I. Objednávka změny		
1.1 Změna předmětu díla		
Objekt: Změna se týká objektu SOIOO.		
Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Na přání investora bylo dodáno nové zábradlí včetně montáže.		
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Demontáž repasovaného zábradlí, rozdláždění dlažby. Výroba, osazení a montáž nového zábradlí. Zpětné zadláždění.		
1.2 Změna ceny díla		
Přípočty (+): 82 800,00 Kč bez DPH		
Rozdíl ceny celkem za změnový list'. 82 800,00 Kč bez DPH		
Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr.		
1.3 Změna harmonogramu realizace díla		
Změny jsou bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.		
1.4 Potvrzení objednávky změny		
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:
Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL13 - zábradlí

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 800,00

Připočet -

82 800,00

a9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská - Vávrova), Kolín

Objekt:

ZL13 - zábradlí

Místo: Kolín

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: TIMAO s.r.o.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							82 800,00	
o Připočet							82 800,00	
D a9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							82 800,00	
1	M	155342284	zábradlí trubkové, antracitový nátěr v. montáže	m	7,200	11 500,00	82 800,00	CS ÚRS 2024 01