

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Větrání halové dílny v areálu TSM	Objednatel:	Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	49703765
Druh stavby:		Projektant:	[REDAKCE]	ICO/DIC:	CZ49703765
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	45474	Konec výstavby:	VIII.24	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	45373

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce prescas	0,00	Zařízení staveniště	45 393,43
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	3 751 523,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	45 393,43
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 796 916,96	DPH 21%	797 352,56
		Celkem bez DPH	3 796 916,96
		Celkem včetně DPH	4 594 269,52

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

22/3/2024

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Větrání halové dílny v areálu TSM	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	██████████	ICO/DIC:	49703765
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	CZ49703765
Zacátek výstavby:	45474	Konec výstavby:	VIII.24	Položek:	147
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	45373

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zarizení stavenište	3 751 523,53	1	37 515,24	45 393,43
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní - DIO, zábory, zakrývání a provizoria	0,00			0,00
NUS z rozpoctu	0,00			0,00
Celkem NUS				45 393,43

Celkem VRN				45 393,43
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Větrání halové dílny v areálu TSM	Doba výstavby: 2 měsíce	Objednatel: město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:	Zacátek výstavby: VII.24	Projektant: [REDAKCE]
Lokalita: Kralupy nad Vltavou	Konec výstavby: VIII.24	Zhotovitel: dle výběrového řízení
Zpracovatel: Václav Košťál	Zpracováno dne: 22.03.2024	Zpracováno dne: 45373

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	Stavební přípomoc pro profese	62 436,74	286 637,98	349 074,72	22,33
	Zdravotne technické instalace	100 601,99	222 372,93	322 974,92	8,28
	Vytápení	171 976,27	210 368,59	382 344,86	5,40
	Elektroinstalace	186 701,05	167 645,95	354 347,00	0,51
	Vzduchotechnika	2 023 664,48	319 117,54	2 342 782,02	0,00
Celkem:				3 751 523,53	

23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	7,18	500,00	0,00	3 591,90	3 591,90	0,00	0,00	RTS I / 2023
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 7,18*8		t	57,47	65,00	0,00	3 735,58	3 735,58	0,00	0,00	RTS I / 2023
25	979081111R00	Odvoz suti a vyluč. hmot na skládku do 1 km		t	7,18	500,00	0,00	3 591,90	3 591,90	0,00	0,00	RTS I / 2023
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,18*9		t	64,65	65,00	0,00	4 202,53	4 202,53	0,00	0,00	RTS I / 2023
27	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smes PSV		t	7,18	1 800,00	0,00	12 930,85	12 930,85	0,00	0,00	RTS I / 2023
	712	Povlakové krytiny					23 703,91	122 335,98	146 039,89	0,80	0,07	
28	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10°, 2 vrstvy z ploch jednotlivě do 10 m2 - vyřiznutí krytiny v místě bouraných otvorů 3,14*0,45*0,45*2 3,14*0,26*0,26*3	prum. 900 prum. 520mm	m2	1,91	1 000,00	0,00	1 908,49	1 908,49	0,01	0,02	RTS I / 2023
29	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru 0,4*0,4*4+0,4*0,2*2	dle pud. n.s.	m2	0,80	400,00	234,27	65,73	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	712341559RZ6	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 vrstvy - včetně dodávky 0,8*0,8*4+0,8*0,6*2	dle pud. n.s. - počítáno s přesahy 20cm na stáv. krytinu	m2	3,52	1 300,00	3 649,82	926,18	4 576,00	0,01	0,04	RTS I / 2023
31	712341599RZR	Utěsnění styku VZT potrubí nad střechou s asfaltovým pasem, komplet M+D (4kusy)		soubor	1,00	4 000,00	3 190,40	809,60	4 000,00	0,01	0,01	Individuální
32	998712202R00	Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		%	0,10	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	764	Konstrukce klempířské					1 260,08	1 839,92	3 100,00	0,00	0,00	
33	764816120RT2	Opiechování parapetu rŠ 200, lakovaný Pz plech lepení		m	1,50	2 000,00	1 260,08	1 739,92	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	998764202R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		%	0,50	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	766	Konstrukce truhlářské					3 895,19	729,81	4 625,00	0,04	0,03	
35	76620029RAA	Okno zdvojené styp do 3,30 m2 (M+D - okno plastové dvoukřídlo) s dodávkou okna, zasklení dvojsklem, materiál plast 1,5*0,75	dle pudorysu	m2	1,13	3 000,00	3 133,71	241,29	3 375,00	0,03	0,03	RTS I / 2023
36	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm		kus	1,00	400,00	11,48	388,52	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety		kus	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	60775521	Parapet interiéru PVC		m	1,50	300,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	998766202R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m		%	0,50	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	784	Malby					11 474,15	110 025,85	121 500,00	0,19	0,10	
40	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu 450	odhad rozsahu	m2	450,00	10,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m		m2	450,00	100,00	117,30	44 882,70	45 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem		m2	450,00	40,00	6 336,26	11 663,74	18 000,00	0,00	0,09	RTS I / 2023
43	784115212R00	Malba, bez penetr.,2 x		m2	450,00	120,00	5 020,59	48 979,41	54 000,00	0,00	0,10	RTS I / 2023
	787	Zaskívání					0,00	5 990,40	5 990,40	0,81	0,51	
44	787100812R00	Demontáž opílitové stěny včetně rámu 4,8*2,4		m2	11,52	520,00	0,00	5 990,40	5 990,40	0,04	0,51	RTS I / 2023
					11,52							
							Celkem:		349 074,72			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Větrání halové dílny v areálu TSM	Doba výstavby: 2 měsíce	Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:	Začátek výstavby: VII.24	Projektant: ██████████
Lokality: Kralupy nad Vltavou	Konec výstavby: VIII.24	Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO:	Zpracováno dne: 22.03.2024	Zpracoval: ██████████

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry Zdravotně technická instalace	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		HSV				100 601,99	222 372,93	322 974,92			8,28
		Bourání konstrukcí				6 496,26	158 350,95	164 847,21			3,35
		HSV				6 496,26	26 048,74	32 545,00			3,35
39	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	250,00	130,18	6 496,26	26 048,74	32 545,00	0,01	3,35	RTS I / 2023
		Presuny suti				0,00	132 302,21	132 302,21			0,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35	1 994,23	0,00	6 670,70	6 670,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m 3,345*8	t	26,76	1 994,23	0,00	53 365,59	53 365,59	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35	1 994,23	0,00	6 670,70	6 670,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,345*9	t	30,11	1 994,23	0,00	60 036,29	60 036,29	0,00	0,00	RTS I / 2023
44	979590107R00	Poplatek za uložení suti - smes PSV	t	3,35	1 661,86	0,00	5 558,92	5 558,92	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Vnitřní vodovod				89 874,38	64 021,99	153 896,36			4,94
		HSV				82 474,81	60 384,39	142 859,21			4,84
45	722130231R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 353, DN 15 mm	m	21,00	329,60	2 749,06	4 172,54	6 921,60	0,01	0,13	RTS I / 2023
46	722130233R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 353, DN 25 mm	m	6,00	390,54	996,15	1 347,09	2 343,24	0,02	0,10	RTS I / 2023
47	722130236R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 353, DN 50 mm	m	60,00	542,87	18 086,55	14 485,65	32 572,20	0,02	1,08	RTS I / 2023
48	722130299R0R	Ostatní nespécifikované tvarovky - kalkulovat na délku potrubí	m	87,00	41,55	2 096,61	1 518,24	3 614,85	0,02	1,56	Individuální
49	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	50,00	356,47	8 715,64	9 107,86	17 823,50	0,00	0,03	RTS I / 2023
50	722172745R00	Potrubí plastové PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, S 4	m	50,00	547,58	18 484,19	8 894,81	27 379,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
51	722130399R0R	Ostatní nespécifikované tvarovky - kalkulovat na délku potrubí	m	100,00	41,55	2 326,80	1 828,20	4 155,00	0,02	1,79	Individuální
52	722237121R00	Kohout vodovodní kulový DN 15 mm - SV,TV	kus	2,00	258,14	374,67	141,61	516,28	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	734265313R00	Šroubení přímé DN20 - SV,TV	kus	2,00	409,93	679,42	140,44	819,86	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	723150341R00	Zhotovení redukce přes 1DN, DN 20/15 mm	kus	4,00	243,74	411,83	563,13	974,96	0,00	0,00	RTS I / 2023
55	722239102R00	Montáž vodovodních armatur	kus	1,00	132,95	5,88	127,07	132,95	0,00	0,00	RTS I / 2023
56	422122520R	Průtočné armatura flowjet DN 20	kus	1,00	567,25	567,25	0,00	567,25	0,00	0,00	Individuální
57	953941611R00	Osazení konzol	kus	1,00	249,28	9,22	240,06	249,28	0,00	0,00	RTS I / 2023
58	55346999R	Konzola s páskem	kus	1,00	360,07	360,07	0,00	360,07	0,00	0,00	Individuální
59	722182026RTR	Montáž tepelné izolace z uvinutých pouzder na potrubí <i>lepido ve specifikaci</i>	m	100,00	41,55	0,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	odvozeno od RTS
60	631547116	Pouzdro potrubní izolací 42/30 mm	m	50,00	251,50	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdra z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
61	631547114	Pouzdro potrubní izolací 25/30 mm	m	50,00	234,88	11 744,00	0,00	11 744,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdra z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
62	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm 21*6*60	m	87,00	41,55	941,64	2 673,21	3 614,85	0,00	0,02	RTS I / 2023
63	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm	m	100,00	41,55	943,84	3 211,16	4 155,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	187,00	41,55	406,99	7 362,86	7 769,85	0,00	0,00	RTS I / 2023
65	998722202R00	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,05	8 309,31	0,00	415,47	415,47	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Zařizovací predmety				1 112,37	217,12	1 329,49			0,07
66	725534222R00	Ohrňvac elektrický, zásobníkový, závesný 523x318mm, v=617mm	soubor	1,00	747,84	649,53	98,21	747,84	0,06	0,06	RTS I / 2023
67	738129412R00	Nádob expanzní 12l	kus	1,00	498,56	462,74	35,82	498,56	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	998725202R00	Presun hmot pro zařizovací predmety, výšky do 12 m	%	0,01	8 309,31	0,00	83,09	83,09	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Armatury				114,17	101,67	216,84			0,00
69	734255114R00	Ventil pojisný DN 15 - pro zásobník	kus	1,00	132,95	114,17	16,78	132,95	0,00	0,00	RTS I / 2023
70	998734203R00	Presun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,01	8 309,31	0,00	83,09	83,09	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				5 873,02	3 318,60	9 191,62			0,03
71	767885002R00	Žlab podpurný pro potrubí D 25	m	50,00	41,55	1 635,95	441,55	2 077,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
72	767885004R00	Žlab podpurný pro potrubí D 40	m	50,00	41,55	1 723,63	353,87	2 077,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
73	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	30,33	152,34	2 513,44	2 107,72	4 621,16	0,00	0,03	RTS I / 2023
		<i>profil L80x80</i>				<i>0,00</i>					
74	998767202R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,05	8 309,31	0,00	415,47	415,47	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Ostatní materiál				4 531,35	0,00	4 531,35			0,00
		Ostatní materiál				4 531,35	0,00	4 531,35			0,00
75	31945122	Nátrubek DN20 mosazný	kus	2,00	132,95	265,90	0,00	265,90	0,00	0,00	RTS I / 2023
76	55347999R	Drobný pomocný materiál	kus	1,00	4 265,45	4 265,45	0,00	4 265,45	0,00	0,00	Individuální
Celkem:								322 974,92			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Větrání halové dílny v areálu TSM		Doba výstavby: 2 měsíce	Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:		Začátek výstavby: VII.24	Projektant: XXXXXXXXXX
Lokalita: Kralupy nad Vltavou		Konec výstavby: VIII.24	Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 22.03.2024	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Vytápění				171 976,27	210 368,59	382 344,86		5,46	
		HSV				3 897,76	104 981,74	108 879,50		2,01	
		Hodinové účtovací sazby (HÚS)				0,00	9 971,17	9 971,17		0,00	
77	904 R02R	Hs-zkoušky v rámci montáž prací Topná zkouška	soubor	1,00	9 971,17	0,00	9 971,17	9 971,17	0,00	0,00	Individuální
		Bourání konstrukcí				3 897,76	15 629,24	19 527,00		2,01	
78	969011121R00	Vybourání vedení vytápění	m	150,00	130,16	3 897,76	15 629,24	19 527,00	0,01	2,01	RTS I / 2023
		Presuny sutí				0,00	79 381,33	79 381,33		0,00	
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,01	1 994,23	0,00	4 002,42	4 002,42	0,00	0,00	RTS I / 2023
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2,007*8	t	16,06	1 994,23	0,00	32 019,36	32 019,36	0,00	0,00	RTS I / 2023
						16,06					
81	979081111R00	Odvóz sutí a vyloučení hrnot na skládku do 1 km	t	2,01	1 994,23	0,00	4 002,42	4 002,42	0,00	0,00	RTS I / 2023
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,007*9	t	18,06	1 994,23	0,00	36 021,78	36 021,78	0,00	0,00	RTS I / 2023
						18,06					
83	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - smes PSV	t	2,01	1 661,80	0,00	3 335,35	3 335,35	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Strojovny				154 683,91	105 386,85	260 070,76		3,40	
						7 632,15	416,80	8 048,95		0,01	
84	732421312R00	Cerpadlo obehové 1L 25-40, 1m3/hod, 25kPa, 230V, 22W	soubor	1,00	3 766,89	3 602,61	154,28	3 766,89	0,00	0,00	RTS I / 2023
85	732421313R00	Cerpadlo obehové 1L 25-60, 2m3/hod, 25kPa, 230V, 45W	soubor	1,00	4 198,97	4 029,55	169,42	4 198,97	0,00	0,00	RTS I / 2023
86	998732202R00	Presun hrnot pro strojovny, výšky do 12 m	%	0,01	8 309,31	0,00	83,09	83,09	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Rozvod potrubí				133 679,71	94 166,69	227 846,40		3,34	
87	733111103R00	Potrubí závitové ocelové 11 353 DN 15	m	6,00	306,55	863,56	987,74	1 851,30	0,01	0,04	RTS I / 2023
88	733111104R00	Potrubí závitové ocelové 11 353 DN 20	m	1,00	362,29	167,22	175,07	362,29	0,01	0,01	RTS I / 2023
89	733111105R00	Potrubí závitové ocelové 11 353 DN 25	m	40,00	466,98	10 287,10	8 392,10	18 679,20	0,31	0,36	RTS I / 2023
90	733111106R00	Potrubí závitové ocelové 11 353 DN 32	m	40,00	557,83	13 847,16	8 466,04	22 313,20	0,31	0,33	RTS I / 2023
91	733111107R00	Potrubí závitové ocelové 11 353 DN 40	m	36,00	630,95	14 541,06	8 173,14	22 714,20	0,31	0,31	RTS I / 2023
92	722130399R0R	Ostatní nespécifikované tvarovky - kalkulovat na délku potrubí	m	123,00	41,55	846,40	4 464,25	5 110,65	0,02	2,21	Individuální
93	722182026RTR	Montáž tepelné izolace z vlnitých pouzder na potrubí lepido ve speciální 6*2*100*40*156*60	m	364,00	41,55	0,00	15 124,20	15 124,20	0,00	0,00	odvozeno od RTS
94	631547113	Pouzdro potrubní izolací 21/30 mm	m	6,00	226,23	1 369,38	0,00	1 369,38	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
95	631547114	Pouzdro potrubní izolací 27/30 mm	m	2,00	234,88	469,76	0,00	469,76	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
96	631547115	Pouzdro potrubní izolací 34/30 mm	m	100,00	242,63	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,03	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
97	631547116	Pouzdro potrubní izolací 43/30 mm	m	40,00	251,50	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
98	631547117	Pouzdro potrubní izolací 49/30 mm	m	156,00	260,36	40 616,16	0,00	40 616,16	0,00	0,07	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
99	631547122	Pouzdro potrubní izolací 77/30 mm	m	60,00	251,50	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,03	RTS I / 2023
	<i>Poznámka:</i>	<i>Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou</i>									
100	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového potrubí do D 51	m	123,00	404,39	1 438,92	48 301,05	49 739,97	0,00	0,00	RTS I / 2023
101	998733203R00	Presun hrnot pro rozvod potrubí, výšky do 24 m	%	0,01	8 309,31	0,00	83,09	83,09	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Armatury				10 704,16	1 888,33	12 592,49		0,03	
102	734261226R00	Šroubení k oerpadlu DN25, 1"x6/4", mosaz	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
103	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé DN 25	kus	4,00	367,77	1 340,76	210,32	1 551,08	0,00	0,00	RTS I / 2023
104	734293223R00	Filter závitový DN 25	kus	2,00	304,67	471,69	137,65	609,34	0,00	0,00	RTS I / 2023
105	734235221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00	258,14	391,10	125,18	518,28	0,00	0,00	RTS I / 2023
106	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	4,00	371,15	1 245,73	238,87	1 484,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
107	734245123R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	350,10	542,60	157,60	700,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
108	734296321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	2,00	243,74	419,71	67,77	487,48	0,00	0,00	RTS I / 2023
109	734191411R00	Ventily regulační kvs=2,52 m3/hod, DN 15	soubor	1,00	2 326,61	1 977,59	349,02	2 326,61	0,01	0,01	RTS I / 2023
110	734191611R00	Ventily regulační DN 15/2T, PN16, kvs = 4 m3/hod, závitové připojení	soubor	1,00	2 326,61	2 071,05	255,56	2 326,61	0,01	0,01	RTS I / 2023
111	734191612R00	Ventily regulační DN 20/2T, PN16, kvs = 6,3 m3/hod, závitové připojení	soubor	1,00	2 607,20	2 243,93	263,27	2 507,20	0,01	0,01	RTS I / 2023
112	998734203R00	Presun hrnot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,01	8 309,31	0,00	83,09	83,09	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Nátery				2 667,88	8 915,03	11 582,91		0,01	
113	783424340R00	Náter syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	123,00	94,17	2 667,88	8 915,03	11 582,91	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Ostatní materiál				13 394,61	0,00	13 394,61		0,00	
114	55347999R	Ostatní materiál Drobný pomocný materiál, autogén	kus	1,00	13 394,61	13 394,61	0,00	13 394,61	0,00	0,00	Individuální

Celkem: **382 344,86**

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Větrání halové dílny v areálu TSM	Doba výstavby: 2 měsíce	Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Palačkého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:	Zacátek výstavby: VII.24	Projektant: [REDAKCE]
Lokalita: Kralupy nad Vltavou	Konec výstavby: VIII.24	Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO:	Zpracováno dne: 22.03.2024	Zpracoval: [REDAKCE]

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Elektroinstalace				186 701,06	167 645,95	354 347,00		0,51	
		HSV				0,00	9 456,00	9 456,00		0,00	
		Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	9 456,00	9 456,00		0,00	
115	905 R01R	H2s-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	soubor	1,00	9 456,00	0,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	Individuální
		Montáže				186 701,06	168 189,95	344 891,00		0,51	
		Elektromontáže				120 860,57	116 408,43	237 269,00		0,17	
116	210810016RT1	Kabel CYKY 5J x 2,5 mm2 veštné dodávky kabelu	m	300,00	94,00			28 200,00	0,00	0,10	RTS I / 2023
117	210810006RT1	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 veštné dodávky kabelu	m	20,00	67,00	737,43	602,57	1 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
118	210810005RT1	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 veštné dodávky kabelu	m	50,00	49,00	1 046,00	1 404,00	2 450,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
119	210800646RT1	Vodic CY 6 mm2 s příslušenstvím veštné dodávky vodiče 6x1,5	m	100,00	54,00	1 691,58	3 708,42	5 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
120	210800648RT1	Vodic CY 16 mm2 s příslušenstvím veštné dodávky vodiče CY 16	m	100,00	55,00	3 011,15	2 488,85	5 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
121	210010555RT3	Osazení a připojení svorkovnice pospojení veštné dodávky	kus	1,00	2 152,00	1 783,77	368,23	2 152,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
122	210190431R0R	Úpravy rozvaděče RP11	kus	1,00	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	Individuální
123	35712711R	dodávky pro úpravu rozvaděče RP11 (viz výkres)	kus	1,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	Individuální
124	210190432R0R	Úpravy rozvaděče RE	kus	1,00	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	Individuální
125	35712712R	dodávky pro úpravu rozvaděče RE (viz výkres)	kus	1,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	Individuální
126	210190433R0R	Úpravy rozvaděče RP1	kus	1,00	5 013,00	0,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	Individuální
127	35712713R	dodávky pro úpravu rozvaděče RP1 (viz výkres)	kus	1,00	3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	Individuální
128	220110927R0R	Ovládací skříňka ventilátoru	kus	1,00	2 275,00	1 365,00	910,00	2 275,00	0,00	0,00	Individuální
129	210190501R0R	Napojení ventilátoru	kus	1,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	Individuální
130	210010001R0R	Demontáže stávajících kabelu, ovládacích prvku a kabelových tras	soubor	1,00	11 098,00	0,00	11 098,00	11 098,00	0,00	0,00	Individuální
131	210010002R0R	Přeložky stávajících kabelu a kabelových tras	soubor	1,00	14 579,00	0,00	14 579,00	14 579,00	0,00	0,00	Individuální
132	210010003R0R	Přechodová skříň, 5 svorek	kus	14,00	804,00	5 116,36	6 139,64	11 256,00	0,00	0,00	Individuální
133	210010004R0R	Kabely naspojované, které jsou v konfliktu s VZT (typy dle místního šetření při realizaci)	m	100,00	87,00	6 214,29	2 485,71	8 700,00	0,00	0,00	Individuální
134	210010005R0R	Pesuny osvětlovacích těles, které jsou v konfliktu s VZT	kus	5,00	871,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	Individuální
135	210220373R0R	Pomocný upevňovací konstrukční materiál (úhelníky, závitové tyče, šrouby, matice,...)	kg	50,00	377,00	14 661,53	4 186,47	18 850,00	0,00	0,00	Individuální
136	210220374R0R	Ostatní nespécifikovaný materiál a jeho montáž	soubor	1,00	8 938,00	6 651,98	1 986,02	8 938,00	0,00	0,00	Individuální
137	97908119SR00	Likvidace a odvoz odpadu a suť v uložení na skládku	soubor	1,00	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	Individuální
138	210220361RT1	Pomocný jímec 2,0m včetně příslušenství veštné dodávky	kus	5,00	17 641,00	47 367,49	40 837,51	88 205,00	0,01	0,04	RTS I / 2023
		M22				42 761,64	21 038,36	63 800,00		0,23	
139	220262131RT2	Nerezový drátěný žlab 50x50mm s příslušenstvím (výložníky, šrouby, hmoždinky, pospojení,...)	m	50,00	319,00	10 220,08	5 729,92	15 950,00	0,00	0,08	RTS I / 2023
140	220263112R00	Pozinkovaný drátěný žlab 50x50mm s příslušenstvím (výložníky, šrouby, hmoždinky, pospojení,...)	m	150,00	319,00	32 541,56	15 308,44	47 850,00	0,00	0,15	RTS I / 2023
		M23				9 159,55	4 255,45	13 415,00		0,00	
141	230191047R0R	Nerezová chránička kabelu vedeného k zemi s příslušenstvím (šrouby, hmoždinky, pospojení,...)	m	15,00	353,00	3 768,68	1 526,32	5 295,00	0,00	0,00	odvozeno od RTS
142	230191047R0R	Pozinkovaná chránička kabelu vedeného k zemi s příslušenstvím (šrouby, hmoždinky, pospojení,...)	m	35,00	232,00	5 390,87	2 729,13	8 120,00	0,00	0,00	odvozeno od RTS
		M65				13 919,29	16 467,71	30 407,00		0,11	
143	650111146RT2	Vedení pospojení: FeZn prům. 10mm s příslušenstvím veštné dodávky drátu FeZn 10 mm	m	80,00	143,00	5 135,61	6 304,39	11 440,00	0,00	0,08	RTS I / 2023
144	650052631R00	Montáž 25svukvy nástěnné IP54	kus	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
145	358112502R	Zásuvka nástěnná 400V, 16A IP54	kus	1,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	Individuální
146	35811564	Zásuvka 400V, 16A IP54	kus	2,00	396,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
147	650111711RT3	Montáž hromosvodové svorky do 2 šrouby veštné dodávky svorky spojovací	kus	15,00	94,00	165,35	1 244,65	1 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
148	650111713RT4	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby veštné dodávky svorky křížové	kus	10,00	94,00	151,56	788,44	940,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
149	650111611RT3	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr veštné dodávky drátu FeZn 8 mm + podpěr	m	50,00	133,00	757,27	5 692,73	6 650,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
150	650111699RT3	Ostatní příslušenství	soubor	1,00	8 790,00	6 592,50	2 197,50	8 790,00	0,00	0,00	Individuální
						Celkem:		354 347,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Větrání halové dílny v areálu TSM	Doba výstavby:	2 měsíce	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:		Zacátek výstavby:	VII.24	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou	Konec výstavby:	VIII.24	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	22.03.2024	Zpracoval:	[REDACTED]

Zaf.č.	Kód	Název	Mn.	Jedn.	Jedn. cena (Kč)		Náklady (Kč)		Dodavatel
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
VZDUCHOTECHNIKA									
Zařízení 1 - větrání zámečnické dílny									
1.01	728000001R01	Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla a vodním ohřevem ve vnitřním provedení, ve složení: - přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4, filtr F7, přívodní část deskového výměníku ZZT s obtokem, vodní ohřivač, ventilátor s EC motorem pružná manžeta - odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odvodní část deskového výměníku ZZT, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta vč. příslušenství - pružné manžety 4 ks, sifon Autonomní systém měření a regulace vč. všech čidel a servomotorů, prokabelování, s dálkovým ovladačem (cca 5m kabelu) Vzduchové výkony a ostatní souhrnné parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů. Požadavky na zařízení jsou uvedeny v technické zprávě. např. Duovent Compact DV 3000 DCA KL G4+F7/M5 DVAV EV2	1	ks	241 855	19 942	241 855	19 942	Elektrodesign
1.01a	728000001R02	Čidlo kouře do potrubí VDK-10 vč. nutného příslušenství	1	ks	10 340	249	10 340	249	
1.01b	728000001R03	Teplotní čidlo interiéru	1	ks	554	249	554	249	
1.01c	728000001R04	Startpack - nastavení, oživení a spuštění VZT jednotky	1	ks		15 289		15 289	Elektrodesign
1.02	728000001R05	Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x280, ruční a teplotní s koncovým spínačem "ZAVŘENO"	1	ks	3 635	748	3 635	748	Elektrodesign
1.03	728000001R06	Požární klapka do čtyřhranného potrubí 600x500, ruční a teplotní s koncovým spínačem "ZAVŘENO"	1	ks	4 505	748	4 505	748	Elektrodesign
1.04	728000001R07	Protihluková žaluzie 900x400 s akustickým útlumem dl. 300mm např. PHZE-300/ 900x400	2	ks	7 755	748	15 511	1 496	Stavoklima
1.05	728000001R08	Tlumič hluku jádrový 300x250, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk JTH 300/250/1000 (4 ks)	5	ks	7 224	748	36 118	3 739	Stavoklima
1.06	728000001R09	Tlumič hluku jádrový 300x250, dl. 1500 sestavený z tlumících buněk JTH 300/250/1500 (4 ks)	1	ks	9 473	748	9 473	748	Stavoklima
1.07	728000001R10	Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhran. potrubí 600x200 vč. regulace R1 např. VKE-2.0-R1 600x200	7	ks	1 277	249	8 942	1 745	Elektrodesign
1.08	728000001R11	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhran. potrubí 600x200 vč. regulace R1 např. VKE-1.0-R1 600x200	5	ks	948	249	4 742	1 246	Elektrodesign

	728000001R12	Potrubi čtyřhranné sk. I do obvodu 1050 mm	5	m ²	499	415	2 493	2 077	
	728000001R13	Potrubi čtyřhranné sk. I do obvodu 1500 mm, 30 % tvarovek	30	m ²	499	415	14 957	12 464	
	728000001R14	Potrubi čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm, 70 % tvarovek	10	m ²	499	415	4 986	4 155	
	728000001R15	Potrubi čtyřhranné sk. I do obvodu 2630 mm, 60 % tvarovek	50	m ²	499	415	24 928	20 774	
	728000001R16	Potrubi čtyřhranné sk. I do obvodu 3500 mm	5	m ²	499	415	2 493	2 077	
	728000001R17	Tepelná izolace Al folie 40mm, vnitřní provedení	50	m ²	454	42	22 712	2 078	
	728000001R18	Požární izolace EI 30	10	m ²	1 608	42	16 076	416	
Zařízení 2 – umývárna vozidel – odvod vzduchu									
2.01	728000002R01	Střešní radiální ventilátor pro horizontální výfuku vzdušiny pr. 400	2	ks	34 015	997	68 030	1 994	Elektrodesign
	728000002R02	vč. příslušenství (tlumič soklový, pružná spojka, zpětná klapka, adaptér)	2	kpl	18 392	249	36 785	499	Elektrodesign
		<i>Vzduchové výkony a ostatní souhrnné parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů.</i>							
		<i>např. CTHB/4-400 N</i>							
2.01a	728000002R03	Regulátor otáček REB 10	2	ks	7 983	249	15 966	499	Elektrodesign
2.02	728000002R04	Sací dýza vsuvná s ochrannou mřížkou	2	ks	750	249	1 500	499	Elektrodesign
	728000002R05	Potrubi Spiro pr. 400	1	m	769	249	769	249	Elektrodesign
Zařízení 3 - větrání autoopravny									
3.01	728000003R01	Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla a vodním ohřevem 1 ve vnitřním provedení, ve složení: - přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4, filtr F7, přívodní část deskového výměníku ZZT s obtokem, vodní ohřivač, ventilátor s EC motorem pružná manžeta - odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, odvodní část deskového výměníku ZZT, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta vč. příslušenství - pružné manžety 4 ks, sifon Autonomní systém měření a regulace vč. všech čidel a servomotorů, prokabelování, s dálkovým ovladačem (cca 5m kabelu) <i>Vzduchové výkony a ostatní souhrnné parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů. Požadavky na zařízení jsou uvedeny v technické zprávě.</i> <i>např. Duovent Compact DV 6000 DCA KL G4+F7/M5 DVAV BV</i>	1	ks	309 474	19 942	309 474	19 942	Elektrodesign
	728000003R02	Čidlo kouře do potrubí VDK-10 vč. nutného příslušenství	1	ks	9 712	249	9 712	249	
	728000003R03	Teplotní čidlo interiéru	1	ks	554	249	554	249	
	728000003R04	Startpack - nastavení, oživení a spuštění VZT jednotky	1	ks		15 289		15 289	Elektrodesign
3.02	728000003R05	Protidešťová žaluzie 1000x600 s ochrannou mřížkou <i>např. PZALS-UR-S 1000x600</i>	2	ks	7 982	997	15 965	1 994	Systemair
3.03	728000003R06	Tlumič hluku jádrový 300x300, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk JTH 300/300/1000 (6 ks)	4	ks	11 151	748	44 604	2 991	Stavoklima
3.04	728000003R07	Tlumič hluku jádrový 300x300, dl. 1500 sestavený z tlumících buněk JTH 300/300/1500 (6 ks)	2	ks	14 837	748	29 674	1 496	Stavoklima

3.05	728000003R08	Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhran. potrubí 600x200 vč. regulace R1 <i>např. VKE-2.0-R1 600x200</i>	14	ks	1 136	249	15 899	3 490	Elektrodesign
3.06	728000003R09	Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhran. potrubí 600x200 vč. regulace R1 <i>např. VKE-1.0-R1 600x200</i>	9	ks	807	249	7 259	2 244	Elektrodesign
	728000003R10	Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1500 mm	10	m ²	499	415	4 986	4 155	
	728000003R11	Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm, 20 % tvarovek	20	m ²	499	415	9 971	8 309	
	728000003R12	Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 2630 mm, 20 % tvarovek	100	m ²	499	415	49 856	41 547	
	728000003R13	Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 3500 mm, 60 % tvarovek	60	m ²	499	415	29 914	24 928	
	728000003R14	Tepelná izolace Al folie 40mm, vnitřní provedení	60	m ²	454	42	27 254	2 493	
Zařízení TO1 - odvětrání výfukových zplodin									
TO1.01	728000004R01	Radiální odstředivý ventilátor pro odvod výfukových zplodin vnitřní instalace, vč. pružných manžet, konzolí a motorové spouštění	3	ks	46 865	997	140 594	2 991	Nederman
TO1.01a	728000004R02	Motorový souštec 4,0-6,3 <i>Vzduchové výkony a ostatní souhrnné parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů. např. N40-2,2</i>	3	ks	2 533	249	7 598	748	Nederman
TO1.01b	728000004R03	Čištění kruhového potrubí pr. 250 v podlaze autoopravny	12	m		255		3 058	
TO1.02	728000004R04	Odsávací kolejnice 920/1500 s vrchním výstupem dl. 10m (zavěšení 4-5,2m vč. odsávacího vozíku, balancéru a odsávací koncovky	2	ks	119 903	2 991	239 807	5 983	Nederman
TO1.02a	728000004R05	Náhradní hadice D150/2,5m s gumovým krytem a spojkami pro prodloužení hadice na 7,5m	2	ks	7 738	1 496	15 475	2 991	Nederman
TO1.03	728000004R06	Střešní ventilační hlavice pr. 250 <i>např. VH 250</i>	3	ks	2 702	249	8 107	748	Elektrodesign
TO1.04	728000004R07	Protidešťová žaluzie PŽALS-UR-S 500x800 se sítím	1	ks	4 871	748	4 871	748	Systemair
TO1.05	728000004R08	Regulační klapka těsná 500x800, ovládání ruční	1	ks	4 621	249	4 621	249	Systemair
TO1.06	728000004R09	Krycí mřížka 500x800	1	ks	1 108	249	1 108	249	
	728000004R10	Potrubí Spiro Safe pr. 200, 30% tvarovek	10	m	397	249	3 966	2 493	Lindab
	728000004R11	Potrubí Spiro Safe pr. 250, 30% tvarovek	7	m	430	249	3 009	1 745	Lindab
	728000004R12	Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 2630 mm	1	m ²	499	415	499	415	
Zařízení TO2 - odsávání od svařování a broušení									
TO2.01a	728000005R01	Mobilní jednotka pro odsávání suchého prachu s vlastní filtrací a dvěma odsávacími rameny s integrovanými klapkami v potrubí <i>např. FilterBox 10A Twin</i>	1	kpl	212 386		212 386		Nederman
TO2.01b	728000005R02	Mobilní jednotka pro odsávání suchého prachu s vlastní filtrací a jedním odsávacím ramenem s integrovanými klapkami v potrubí <i>např. Filter Box 10A</i>	1	kpl	160 536		160 536		Nederman

DEMONTÁŽE**Zařízení S1 - větrání zámečnické dílny**

728000001D01	Demontáž přívodního kompaktu VJA 5000	1	ks		997		997
728000001D02	Demontáž vyústky 400x200	16	ks		125		1 994
728000001D03	Demontáž žaluzie 500x1000	1	ks		125		125
728000001D04	Demontáž střešní hlavice pr. 400	1	ks		125		125
728000001D05	Demontáž potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1500 mm, 30 % tvarovek	50	m ²		213		10 664
728000001D06	Demontáž potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm, 20 % tvarovek	50	m ²		213		10 664

Zařízení S2 - větrání umývárny vozidel

728000001D07	Demontáž přívodního kompaktu VJA 5000	1	ks		997		997
728000001D08	Demontáž vyústky 400x200	28	ks		125		3 490
728000001D09	Demontáž žaluzie 500x1000	1	ks		125		125
728000001D10	Demontáž střešní hlavice pr. 400	1	ks		125		125
728000001D11	Demontáž potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm, 20 % tvarovek	80	m ²		213		17 062

Zařízení S3 - větrání autoopravny

728000001D12	Demontáž přívodního kompaktu VJA 5000	1	ks		997		997
728000001D13	Demontáž ventilátoru na střeše objektu RNE 250	1	ks		499		499
728000001D14	Demontáž vyústky 400x200	28	ks		125		3 490
728000001D15	Demontáž žaluzie 500x1000	1	ks		499		499
728000001D16	Demontáž střešní hlavice pr. 400	1	ks		166		166
728000001D17	Demontáž potrubí Spira pr. 200, 30% tvarovek	10	m ²		213		2 133
728000001D18	Demontáž potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm, 20 % tvarovek	90	m ²		213		19 194

Ostatní

728000006R01	Montážní a spojovací materiál	1	kpl.			37 500	0
728000006R02	Doprava a výškové práce	1	kpl.	38 777		38 777	
728000006R03	Odvoz a likvidace demontovaného VZT zařízení	1	kpl.	8 309		8 309	
728000006R04	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	1	kpl.	5 761,12		5 761	
728000006R05	Předávací dokumentace a provozní předpis VZT	1	kpl.	18 280,48		18 280	
728000006R06	Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy	1	kpl.	9 971		9 971	
	<i>Celkem dodávka</i>					2 023 664	
	<i>Celkem montáž</i>						319 118
	Celková cena (bez DPH)					2 342 782	