

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **015** **Revitalizace veřejných ploch v Pacově**

Objekt:

Rozpočet:

Zadavatel **Město Pacov**

IČO:

Náměstí Svobody 320

DIČ:

395 01

Pacov

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			278 206,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 206,02 CZK
Základní DPH	21 %	58 423,26 CZK

Cena celkem bez DPH **278 206,02** CZK

Cena celkem s DPH **336 629,28** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Dodatek č. 2

01.01	Gabionová zídka u KC - dodatek		128 450,71	26 974,65	155 425,35	
02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici - dodatek		8 207,98	1 723,68	9 931,66	
03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici - dodatek		85 391,60	17 932,24	103 323,84	
04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník - dodatek		105 915,40	22 242,23	128 157,63	
04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku - dodatek		-4 313,25	-905,78	-5 219,03	
06.01	Kontejnerové stání v ulici Malovcova - méněpráce - dodatek		-240 757,57	-50 559,09	-291 316,66	
06.01	Kontejnerová stání č. 1, 3 a 4 v Nádražní ulici, č. 1 a 6 v ulici Za Branou - dodatek		123 226,28	25 877,52	149 103,80	
07.01	Kontejnerové stání v místní části Roučkovice Hrádek - dodatek		72 084,87	15 137,82	87 222,69	
Celkem změny - dodatek 2			278 206,02	58 423,26	336 629,28	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerová stání č. 1, 3 a 4 v Nádražní ulici, č. 1 a 6 v ulici Za Branou a kontejnerové stání v ulici Malovcova - méněpráce
R:	03.01	Kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-21 140,78		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 7*5*0,1	m3	-3,50000	101,50	-355,25	800-1	RTS 22/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*5*0,3	m3	-10,50000	272,10	-2 857,05	800-1	RTS 22/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepirost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	-10,50000	50,70	-532,35	800-1	RTS 22/ II
4	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 7*5*0,5	m2	-17,50000	126,80	-2 219,00	800-1	RTS 22/ II
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	-17,50000	33,10	-579,25	823-1	RTS 22/ II
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-0,30000	135,60	-40,68	SPCM	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-10,50000	405,60	-4 258,80	800-1	RTS 22/ II
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-10,50000	161,80	-1 698,90	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 10,5*9	m3	-94,50000	31,00	-2 929,50	800-1	RTS 22/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 10,5*1,8	t	-18,90000	300,00	-5 670,00	800-1	RTS 22/ II
Díl: 5		Komunikace				-41 035,83		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 6,2*4,3	m2	-26,66000	344,40	-9 181,70	822-1	RTS 22/ II
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 26,66*1,05	m2	-27,99300	415,30	-11 625,49	SPCM	RTS 22/ II
13	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 6,2*4,3	m2	-26,66000	86,60	-2 308,76	822-1	RTS 22/ II
14	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 6,2*4,3	m2	-26,66000	363,70	-9 696,24	822-1	RTS 22/ II
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	-24,28000	338,70	-8 223,64	822-1	RTS 22/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-21 865,13		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 22,6*0,06	m3	-1,35600	4 198,60	-5 693,30	822-1	RTS 22/ II
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (6,2*2+4,3*2)	m	-21,00000	408,80	-8 584,80	822-1	RTS 22/ II
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 21*1,05	kus	-22,05000	210,60	-4 643,73	SPCM	RTS 22/ II
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	-8,69000	338,70	-2 943,30	822-1	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-156 715,83		
20	767999001	D+M zámečnická konstrukce oplocení	kpl	-1,00000	153 042,80	-153 042,80		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	-1 530,42800	2,40	-3 673,03	800-767	RTS 22/ II
Celkem						-240 757,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	01.01	Gabionová zídka u KC
R:	01.01	Gabionová zídka u KC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				14 196,76
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (9,99+11,41))*0,4-30*0,25	m3	8,56000	272,10	2 329,18
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	8,56000	405,60	3 471,94
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,56000	161,80	1 385,01
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. *9	m3	77,04000	31,00	2 388,24
7	199000005R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 *1,8	m3	15,40800	300,00	4 622,40
Díl: 3		Svislé konstrukce				10 313,16
12	763612131RV5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 16 mm 1,65*(1,5+0,5+1,45+5,1+4,5+5,1+1,45+0,5)	m2	-33,16500	409,10	-13 567,80
	763612131RV5	Montáž nosné konstrukce	m2	33,16800	720,00	23 880,96
Díl: 5		Komunikace				43 350,65
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm skutečnost 32,94 v rozpočtu 22,95	m2	9,99000	344,40	3 440,56
15	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 9,99*1,05	m2	10,48250	415,30	4 353,38
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm v rozpočtu (7+7+6,5+2,7+5,6+1,5)*1,1+3,6*1,5 skutečnost 50,15	m2	11,42000	771,40	8 809,39
17	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, štípaná - částečně použity stávající 11,42*1,1	m2	12,56200	830,60	10 434,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	01.01	Gabionová zídka u KC
R:	01.01	Gabionová zídka u KC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	21,41000	86,60	1 854,11
				21,41000		
19	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	21,41000	363,70	7 786,82
				21,41000		
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	19,70000	338,70	6 672,39
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 315,47
21	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 8,6*0,06	m3	0,51600	4 198,60	2 166,48
				0,51600		
	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	8,60000	408,80	3 515,68
	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	9,03000	210,60	1 901,72
24	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2,16000	338,70	731,59
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				52 274,67
35	767001001	Nosná konstrukce a kotvení desek Cetris	m2	-33,16500	85,80	-2 845,56
	767001002	Nosná konstrukce a kotvení z plechu - dodávka	m2	33,16500	1 662,00	55 120,23
Celkem						128 450,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici
R:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 051,04
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 4*0,3	m3	1,20000	272,10	326,52
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,20000	50,70	60,84
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,20000	405,60	486,72
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,20000	161,80	194,16
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. *9	m3	10,80000	31,00	334,80
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů *1,8	t	2,16000	300,00	648,00
Díl: 5		Komunikace				6 156,94
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. v rozpočtu 98 skutečnost 102	m2	4,00000	344,40	1 377,60
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm *1,05	m2	4,20000	415,30	1 744,26
13	564811111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	4,00000	86,60	346,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici
R:	02.01	Zpevněná plocha na sídlišti v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,6*17,5				
14	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	4,00000	363,70	1 454,80
		5,6*17,5				
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,64300	338,70	1 233,88
		vodorovně do 200 m				
Celkem						8 207,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici
R:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 493,54
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	10,82000	272,10	2 944,12
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	10,82000	50,70	548,57
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,82000	405,60	4 388,59
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,82000	161,80	1 750,68
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>*9</i>	m3	97,38000	31,00	3 018,78
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>*1,8</i>	t	19,47600	300,00	5 842,80
Díl: 5		Komunikace				42 267,21
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>v rozpočtu 26,66 skutečnost 54,12</i>	m2	27,46000	344,40	9 457,22
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm <i>*1,05</i>	m2	28,83300	415,30	11 974,34
13	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	27,46000	86,60	2 378,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici
R:	03.01	Kontejnerové stání č. 2 v Nádražní ulici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	27,46000	363,70	9 987,20
				27,46000		
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	25,00860	338,70	8 470,41
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				24 630,85
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 24,1*0,06	m3	1,44600	4 198,60	6 071,18
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. rozpočet 21 skutečnost 45,1	m	24,10000	408,80	9 852,08
				21,00000		
				45,10000		
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	19,74000	210,60	4 157,24
				22,05000		
				41,79000		
	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	5,56500	248,00	1 380,12
				5,3*1,05		
				5,56500		
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	9,36000	338,70	3 170,23
Celkem						85 391,60

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník
R:	04.01	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - nový chodník

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					95 419,09
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,47800	4 198,60	22 999,93
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

91,3*0,06

5,47800

	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	91,30000	408,80	37 323,44
--	--------------	--	---	----------	--------	-----------

91,30000

	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	95,86500	248,00	23 774,52
--	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

91,3*1,05

95,86500

	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	91,30000	124,00	11 321,20
--	--------------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					10 496,31
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,99000	338,70	10 496,31
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Celkem						105 915,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku
R:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					37 167,50
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	95,15000	152,50	14 510,38
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	95,15000	183,70	17 479,06
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,03000	272,10	5 178,06
	95,15*0,2			19,03000		

Díl 5	Komunikace					137 192,47
5	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	95,15000	260,70	24 805,61
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	95,15000	225,40	21 446,81
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	81,15000	360,40	29 246,46
	v rozpočtu 255,85					
	skutečnist 337					

8	59245295R	Dlažba zámková přírodní 22,5x11,2x6	m2	85,20750	499,70	42 578,19
	*1,05					

9	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	14,00000	771,40	10 799,60
	v rozpočtu 180					
	skutečnost 194					

10	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1, štipaná	t	2,00000	4 157,90	8 315,80
	v rozpočtu 40					
	skutečnost 42					

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					41 822,03
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,80000	4 198,60	7 557,48
	(30)*0,06			1,80000		

15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	30,00000	212,40	6 372,00
	v rozpočtu 233,1					
	skutečnost 263,1					

16	59217510R	Obrubník přírodní 100x8x25 cm	kus	31,50000	187,70	5 912,55
	30*1,05					

	894411020RAA	Vpust' uliční,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina, hl.1,89 m	kpl	2,00000	10 990,00	21 980,00
--	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					34 147,73
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	100,82000	338,70	34 147,73

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-254 642,98
18	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	-254,41400	428,40	-108 990,96
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1 272,07000	14,50	-18 445,02
	254,414*5			1 272,07000		

20	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo, skupina odpadu 170101	t	-206,47100	500,00	-103 235,50
	254,414-47,943			206,47100		

21	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	-47,94300	500,00	-23 971,50
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Celkem						-4 313,25
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku
R:	04.02	Revitalizace chodníků, Pacov, ulice Starodvorská - oprava stávajícího chodníku

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerová stání v ulici Malovcova - méněpráce
R:	03.01	Kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-21 140,78		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 7*5*0,1	m3	-3,50000	101,50	-355,25	800-1	RTS 22/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7*5*0,3	m3	-10,50000	272,10	-2 857,05	800-1	RTS 22/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	-10,50000	50,70	-532,35	800-1	RTS 22/ II
4	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 7*5*0,5	m2	-17,50000	126,80	-2 219,00	800-1	RTS 22/ II
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	-17,50000	33,10	-579,25	823-1	RTS 22/ II
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-0,30000	135,60	-40,68	SPCM	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	-10,50000	405,60	-4 258,80	800-1	RTS 22/ II
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-10,50000	161,80	-1 698,90	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10,5*9	m3	-94,50000	31,00	-2 929,50	800-1	RTS 22/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 10,5*1,8	t	-18,90000	300,00	-5 670,00	800-1	RTS 22/ II
Díl: 5		Komunikace				-41 035,83		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 6,2*4,3	m2	-26,66000	344,40	-9 181,70	822-1	RTS 22/ II
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm 26,66*1,05	m2	-27,99300	415,30	-11 625,49	SPCM	RTS 22/ II
13	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm 6,2*4,3	m2	-26,66000	86,60	-2 308,76	822-1	RTS 22/ II
14	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 6,2*4,3	m2	-26,66000	363,70	-9 696,24	822-1	RTS 22/ II
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	-24,28000	338,70	-8 223,64	822-1	RTS 22/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-21 865,13		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 22,6*0,06	m3	-1,35600	4 198,60	-5 693,30	822-1	RTS 22/ II
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (6,2*2+4,3*2)	m	-21,00000	408,80	-8 584,80	822-1	RTS 22/ II
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 21*1,05	kus	-22,05000	210,60	-4 643,73	SPCM	RTS 22/ II
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	-8,69000	338,70	-2 943,30	822-1	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-156 715,83		
20	767999001	D+M zámečnická konstrukce oplocení	kpl	-1,00000	153 042,80	-153 042,80		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	-1 530,42800	2,40	-3 673,03	800-767	RTS 22/ II
Celkem						-240 757,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	03.01	Kontejnerová stání č. 1, 3 a 4 v Nádražní ulici, č. 1 a 6 v ulici Za Branou
R:	03.01	Kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 724,62
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,50000	101,50	355,25
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	14,35200	272,10	3 905,18
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		47,84*0,3		14,35200		
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	14,35200	50,70	727,65
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
4	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	17,50000	126,80	2 219,00
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,50000	33,10	579,25
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,30000	135,60	40,68
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,35200	405,60	5 821,17
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,35200	161,80	2 322,15
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	129,16800	31,00	4 004,21
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		*g				
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	25,83360	300,00	7 750,08
		*1,8				
Díl: 5		Komunikace				73 636,53
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	47,84000	344,40	16 476,10
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro				
		v rozpočtu		159,96000		
		dodatek 1		-26,66000		
		méněpráce Malovcova		-26,66000		
		v rozpočtu vč. méněprací		106,64000		
		skutečnost		154,48000		
		dodatek č. 2		47,84000		
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm	m2	50,23200	415,30	20 861,35
		47,84*1,05		50,23200		
13	564811111R00	Podklad ze šterkordti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	47,84000	86,60	4 142,94
		47,84000				
14	564871111R00	Podklad ze šterkordti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	47,84000	363,70	17 399,41
		47,84000				
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	43,56873	338,70	14 756,73
		vodorovně do 200 m				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 865,13
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,35600	4 198,60	5 693,30
		z dlažebních kostek z betonu prostého				
		v rozpočtu		8,13600		
		dodatek 1		-1,35600		
		méněpráce Malovcova		-1,35600		
		dodatek 2		1,35600		
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,00000	408,80	8 584,80
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,05000	210,60	4 643,73
		21*1,05		22,05000		
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	8,69000	338,70	2 943,30
		vodorovně do 200 m				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
20	767999001	D+M zámečnická konstrukce oplocení	kpl	0,00000	153 042,80	0,00
		v rozpočtu		6,00000		
		dodatek 1		-1,00000		
		méněpráce Malovcova		-1,00000		
		skutečnost		4,00000		
		dodatek č. 2		0,00000		
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	2,40	0,00
Celkem						123 226,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	015	Revitalizace veřejných ploch Pacov
O:	07.01	Kontejnerové stání v místní části Roučkovice Hrádek
R:	07.01	Kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 223,97
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	8,32200	272,10	2 264,42
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 27,74*0,3		8,32200		
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	8,32200	50,70	421,93
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,32200	405,60	3 375,40
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,32200	161,80	1 346,50
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	74,89800	31,00	2 321,84
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
				74,89800		
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	14,97960	300,00	4 493,88
				14,97960		

Díl: 5		Komunikace				42 404,35
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro v rozpočtu skutečnost	m2	27,74000	344,40	9 553,66
12	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 140 mm; tl. 80,0 mm *1,05	m2	29,12700	415,30	12 096,44
13	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	27,74000	86,60	2 402,28
14	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	27,74000	363,70	10 089,04
15	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	24,39600	338,70	8 262,93

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 456,55
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,89400	4 198,60	3 753,55
		z dlažebních kostek z betonu prostého				
		14,9*0,06		0,89400		
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,90000	408,80	6 091,12
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		v rozpočtu		25,00000		
		skutečnost		39,90000		
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,44500	210,60	2 410,32
		(14,9-4)*1,05		11,44500		
	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	4,20000	248,00	1 041,60
		4*1,05				
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	6,37720	338,70	2 159,96
		vodorovně do 200 m				

Celkem	72 084,87
--------	-----------