

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - Šunychelská	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	DTŽ ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPY PRÁDELNY	Projektant:	I. Vrátník	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	NOVÝ BOHUMÍN	Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.	IČO/DIČ:	29392918
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	17.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 489,05	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	34 794,13	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	17 195,06	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	25 903,31				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		23 457,78						
ZRN celkem		119 839,30	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 12%	0,00	DPH 12%		0,00	Celkem bez DPH	119 839,30	
Základ 21%	119 839,30	DPH 21%		25 166,25	Celkem včetně DPH	145 005,60	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE JSOU PODRUŽNÉ OPRAVY SOUVISEJÍCÍ S MÍSTEM DEMONTÁŽE.

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - Šunychelská	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	DTŽ ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPY PRÁDELNY	Začátek výstavby:		Projektant:	I. Vrátník
Lokalita/Adresa:	NOVÝ BOHUMÍN	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	17.04.2024	Zpracoval:	I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	21 101,70	36 527,47	119 839,33
100V	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	4 000,00	0,00	4 000,00
11	Přípravné a přidružené práce	7,54	1 054,96	6 375,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	7 489,02	4 608,38	928,28
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	759,39	583,11	11 717,17
62	Úprava povrchů vnější	171,71	5 063,39	11 161,98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	519,33	492,63	1 591,06
712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	27,70	436,28
762	Konstrukce tesařské	0,00	142,30	4 758,21
764	Konstrukce klempířské	1 517,98	1 989,55	19 547,66
766	Konstrukce truhlářské	306,69	540,81	4 919,54
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	5 711,36	52,14	11 297,00
783	Nátěry	40,26	201,24	2 139,69
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	150,65	97,75	248,40
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 326,00	3 450,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	375,60	201,10	4 187,81
94	Lešení a stavební výtahy	52,17	2 191,33	5 538,25
96	Bourání konstrukcí	0,00	6 309,00	4 085,23
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	268,95	1 751,19
H764	Konstrukce klempířské	0,00	2 282,18	852,85
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 013,00	303,90
S	Přesuny sutí	0,00	8 081,95	20 549,85

Celkem: 119 839,30

Poznámka:

SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE JSOU PODRUŽNÉ OPRAVY SOUVISEJÍCÍ S MÍSTEM DEMONTÁŽE.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - Šunychelská	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín				
Specifikace stavby:	DTŽ ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPY PRÁDELNY	Začátek výstavby:		Projektant:	I. Vrátník				
Lokalita/Adresa:	NOVÝ BOHUMÍN	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne:	17.04.2024	Zpracoval:	I. Vrátník				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				21 101,70	36 527,47	119 839,33	
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				4 000,00	0,00	4 000,00	
1	100001VL	VRN + NUS	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	VLASTNÍ
	11	Přípravné a přidružené práce				7,54	1 054,96	6 375,00	
2	113107220RAC	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2	m2	6,00	964,50	7,54	956,96	5 787,00	RTS I / 2024
		<i>bez nakládání a odvozu na skládku</i>							
	6			6,00					
3	113109610R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.10cm	m2	6,00	98,00	0,00	98,00	588,00	RTS I / 2024
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 489,02	4 608,38	928,28	
4	564211113R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 5-7 cm	m2	10,56	67,40	51,82	15,58	711,74	RTS I / 2024
		<i>2,4*4,4</i>		<i>16-32</i>					
5	319231199R00	Zabetonování otvorů po podsekání	m3	0,02	12 030,00	7 437,20	4 592,80	216,54	RTS I / 2024
		<i>0,3*0,3*0,2</i>		<i>po zaslepení kanalizace</i>					
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				759,39	583,11	11 717,17	
6	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	10,56	519,00	218,99	300,01	5 480,64	RTS I / 2024
		<i>2,4*4,4</i>		<i>10,56</i>					
7	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	11,62	524,00	524,00	0,00	6 086,78	RTS I / 2023
		<i>10,56</i>		<i>10,56</i>					
		<i>;ztratné 10%; 1,056</i>		<i>1,06</i>					
8	596291115R00	Řezání bet. obruby tl.100 mm	m	0,50	299,50	16,40	283,10	149,75	RTS I / 2024
		<i>0,25*2</i>		<i>0,50</i>					
	62	Úprava povrchů vnější				171,71	5 063,39	11 161,98	
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	8,75	59,10	19,79	39,31	516,98	RTS I / 2024
		<i>1,65*2,05+1,3*2,05+0,9*1,5+0,9*1,5</i>		<i>OKNA A DVEŘE V DEMONTOVANÉ ČÁSTI</i>					
10	62202VL	Omítka silikonová drásaná svíse - žlutá písková	m2	1,25	900,00	0,00	900,00	1 125,00	VLASTNÍ
		<i>Barevně přizpůsobit stávající fasáde.</i>							
		<i>2,5*0,5</i>		<i>1,25</i>					
11	622397200VL	Oprava KZS,plocha do 1m2	KPL.	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	VLASTNÍ
		<i>vlepení izolantu do uvolněné spáry po DTŽ přístřešku za pomoci PU lepicí pěny, dopěnění mezer, seříznutí perlinky ze stávajícího ETICS na obou stranách do vzdálenosti cca 15 cm, potažení výztužnou tkaninou do š. 0,5 m vtačením do lepicího tmelu, přestěrkování, přebroušení.</i>							
		<i>1</i>		<i>1,00</i>					

12	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 <i>barva silikonová v žluto-okrovém odstínu</i>	m2	20,00	276,00	151,92	124,08	5 520,00	RTS I / 2024
		20 <i>odhad - bude upřesněno na místě</i>		20,00					
63		Podlahy a podlahové konstrukce				519,33	492,63	1 591,06	
13	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm <i>0,7*1,1*2</i> <i>POD ROHOŽE</i>	m2	1,54	800,00	354,77	445,23	1 232,00	RTS I / 2024
				1,54					
14	631900002RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí <i>0,7*1,1*2*1,1</i>	m2	1,69	211,96	164,56	47,40	359,06	RTS I / 2024
				1,69					
712		Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	27,70	436,28	
15	712600831RT2	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 1 vrstva <i>z ploch jednotlivě 10 - 20 m2</i>	m2	15,75	27,70	0,00	27,70	436,28	RTS I / 2024
		<i>6,3*2,5</i>		15,75					
762		Konstrukce tesařské				0,00	142,30	4 758,21	
16	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 <i>9*2,5*3</i>	m	67,50	63,10	0,00	63,10	4 259,25	RTS I / 2024
				67,50					
17	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 <i>6,3</i> <i>vazný trám</i>	m	6,30	79,20	0,00	79,20	498,96	RTS I / 2024
				6,30					
764		Konstrukce klempířské				1 517,98	1 989,55	19 547,66	
18	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm <i>2,5</i>	m	2,50	64,10	0,00	64,10	160,25	RTS I / 2024
				2,50					
19	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	2,50	40,60	0,00	40,60	101,50	RTS I / 2024
20	764900010RAA	Demontáž krytiny střech <i>z plechu pozinkovaného</i>	m2	20,01	92,83	0,00	92,83	1 857,53	RTS I / 2024
		<i>6,3*2,5</i> <i>STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU</i>		15,75					
		<i>2,4*0,95+2,2*0,9</i> <i>STŘECHY PULTOVÝCH STRÍŠEK</i>		4,26					
21	764352832R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 250 mm, nad 45° <i>6,3</i>	m	6,30	48,70	0,00	48,70	306,81	RTS I / 2024
				6,30					
22	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm <i>3</i>	m	3,00	38,70	0,00	38,70	116,10	RTS I / 2024
				3,00					
23	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° <i>7</i>	kus	7,00	40,60	0,00	40,60	284,20	RTS I / 2024
				7,00					
24	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° <i>6</i>	kus	6,00	35,60	0,00	35,60	213,60	RTS I / 2024
				6,00					
25	764355292R00	Montáž háků Pz nástřešních oblých <i>9</i>	kus	9,00	47,40	0,28	47,12	426,60	RTS I / 2024
				9,00					
26	764919406R00	Montáž sněhov.zachytávačů z lakovaného plechu do dřeva <i>10</i>	kus	10,00	149,50	0,00	149,50	1 495,00	RTS I / 2024
				10,00					
27	553453000VL	Zachytávač sněhový z lak. plechu délka 1,0 m, RŠ 250	kus	10,00	168,00	168,00	0,00	1 680,00	VLASTNÍ
28	764919512R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	6,50	281,50	0,00	281,50	1 829,75	RTS I / 2024
29	55351252.A	Žlab podokapní půlkruhový RŠ 330 z PZ lakovaného polechu	m	6,50	240,00	240,00	0,00	1 560,00	RTS I / 2024
30	76401VL	Tmelení a podtmelení styčné spáry <i>2,2+0,85*2+2+0,7*2</i>	m	7,30	110,00	0,00	110,00	803,00	RTS I / 2024
				7,30					
31	764317291R00	Montáž krytiny Pz hladké, železobetonových desek <i>2,4*0,95+0,8*2,2</i> <i>PULTOVÉ STRÍŠKY NAD DVEŘMI</i>	m2	4,04	948,00	149,10	798,90	3 829,92	RTS I / 2024
				4,04					
32	13851210	Plech tabule jednostranné lakovaný pozink, 0,50 x 1250 x 2000 mm	kus	4,00	825,00	825,00	0,00	3 300,00	RTS I / 2024

33	764430930R00	Oprava oplechování zdí z Pz lakovaného plechu,rš 400 mm	m	4,20	377,00	135,60	241,40	1 583,40	RTS I / 2024
		2,2+2		4,20					
	766	Konstrukce truhlářské				306,69	540,81	4 919,54	
34	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	15,75	253,00	0,00	253,00	3 984,75	RTS I / 2024
		2,5*6,3		15,75					
35	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	1,43	298,50	10,69	287,81	426,86	RTS I / 2024
		6,5*0,1*1,1*2	oprava napojení a čela původní střechy	1,43					
36	61191685	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 12,5 mm, šířka 96 mm	m2	1,72	296,00	296,00	0,00	507,94	RTS I / 2024
		1,43		1,43					
		;ztrátne 20%; 0,286		0,29					
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 711,36	52,14	11 297,00	
37	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	131,97	33,50	10,06	23,44	4 421,00	RTS I / 2024
		22*2*2,7	ocelový svařovaný sloup (22kg/m)	118,80					
		4,39*3	žákl	13,17					
38	776972328R00	Rohož z Al profilů Openwell standard tl. 28/18 mm	m2	1,20	5 730,00	5 701,30	28,70	6 876,00	RTS I / 2024
		včetně AL rámu 30x30x3 mm							
		0,6*1*2		1,20					
	783	Nátěry				40,26	201,24	2 139,69	
39	783626500R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků Tollens 2x	m2	8,86	241,50	40,26	201,24	2 139,69	RTS I / 2024
		1,43*2	opravované místo oboustranně	2,86					
		10*0,6	celá původní plocha podhledu	6,00					
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				150,65	97,75	248,40	
40	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	98,40	0,65	97,75	98,40	RTS I / 2024
		1	zaslepení kanal. víčkem KGM	1,00					
41	28696183	Zátka hrdlová DN 100	kus	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS I / 2024
		1		1,00					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 326,00	3 450,00	
42	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	798,00	0,00	798,00	2 394,00	RTS I / 2024
		Revize							
		3		3,00					
43	900 R23	HZS - úprava bleskosvodu	h	2,00	528,00	0,00	528,00	1 056,00	RTS I / 2024
		elektromontér v tarifní třídě 6							
		demontáž stávajícího							
		dopojení chybějícího úseku (cca 2 m)							
		2	ze stávajícího materiálu	2,00					
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				375,60	201,10	4 187,81	
44	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,89	119,00	67,22	51,78	1 057,91	RTS I / 2024
		0,5*4	kolem sloupu	2,00					
		0,3*0,3	kolem odpadu	0,09					
		2,4+4,4	ŘEZ TVARU PRO POLOŽENÍ ZÁMK. DLAŽBY	6,80					
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,80	370,00	220,68	149,32	2 516,00	RTS I / 2024
		2,4+4,4		6,80					
46	592173328	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm šedý	kus	7,00	87,70	87,70	0,00	613,90	RTS I / 2024
	94	Lešení a stavební výtahy				52,17	2 191,33	5 538,25	
47	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,50	141,50	52,17	89,33	2 476,25	RTS I / 2024

		7*2,5			17,50						
48	946941106RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00	923,00	0,00	923,00	923,00	RTS I / 2024		
		<i>pracovní výška 6,2 m</i>									
49	946941196RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	3,00	480,00	0,00	480,00	1 440,00	RTS I / 2024		
		<i>pracovní výška 6,2 m</i>									
50	946941806RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00	699,00	0,00	699,00	699,00	RTS I / 2024		
		<i>pracovní výška 6,3 m</i>									
	96	Bourání konstrukcí				0,00	6 309,00	4 085,23			
51	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	1,57	2 190,00	0,00	2 190,00	3 428,23	RTS I / 2024		
		<i>sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem</i>									
		<i>(1,8*2,08+2,39*2,8)*0,15</i>		1,57							
52	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,10	3 990,00	0,00	3 990,00	399,00	RTS I / 2024		
		<i>0,5*0,5*0,4</i>	<i>patka sloupu</i>	0,10							
53	976085411R00	Vybourání ocel.rámů plochy nad 0,6 m2	kus	2,00	129,00	0,00	129,00	258,00	RTS I / 2024		
		<i>1+1</i>	<i>čisticí rohože</i>	2,00							
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	268,95	1 751,19			
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,51	268,95	0,00	268,95	1 751,19	RTS I / 2024		
		<i>1,4961+3,5827+1,4324</i>		6,51							
	H764	Konstrukce klempířské				0,00	2 282,18	852,85			
55	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,37	2 282,18	0,00	2 282,18	852,85	RTS I / 2024		
		<i>0,3737</i>		0,37							
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 013,00	303,90			
56	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,30	1 013,00	0,00	1 013,00	303,90	RTS I / 2024		
		<i>0,3</i>		0,30							
	S	Přesuny sutí				0,00	8 081,95	20 549,85			
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,53	391,40	0,00	391,40	4 513,98	RTS I / 2024		
		<i>6,816+3,6439</i>	<i>beton a asfaltobeton</i>	10,46							
		<i>0,6282</i>	<i>dřevo</i>	0,63							
		<i>0,1386+0,2117</i>	<i>ocel+ plech</i>	0,35							
		<i>0,0945</i>	<i>asf. pás</i>	0,09							
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,60	43,60	0,00	43,60	1 508,50	RTS I / 2024		
		<i>11,5329*3</i>		34,60							
59	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	1,07	1 080,97	0,00	1 080,97	1 159,88	RTS I / 2024		
		<i>0,6282+0,3503+0,0945</i>		1,07							
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	10,53	202,94	0,00	202,94	2 137,55	RTS I / 2024		
		<i>10,5329</i>		10,53							
61	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,53	253,93	0,00	253,93	2 674,62	RTS I / 2024		
		<i>kontejnerem 7 t</i>									
		<i>10,5329</i>		10,53							
62	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,26	17,20	0,00	17,20	1 449,33	RTS I / 2024		
		<i>kontejnerem 7 t</i>									
		<i>10,5329*8</i>		84,26							
63	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,09	5 461,90	0,00	5 461,90	516,15	RTS I / 2024		
		<i>0,0945</i>		0,09							
64	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků	t	10,46	630,01	0,00	630,01	6 589,84	RTS I / 2024		

		<i>skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů</i>							
		10,4599			10,46				
								Celkem:	119 839,30

Poznámka:

SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE JSOU PODRUŽNÉ OPRAVY SOUVISEJÍCÍ S MÍSTEM DEMONTÁŽE.