

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přepojení odpadního potrubí na kanalizační řad.BD č.p.78, nám. Republiky, Nové Město nad Metují.

Objekt:

**20240522 - Přepojení odpadního potrubí na kanalizační řad.BD č.p.78, nám. Republiky, Nové Město nad Metují.**

KSO:

Místo: Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

Městský úřad Nové Město nad Metují

IČ:

00272876

DIČ:

CZ00272876

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TO-PI-TO Czech s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**88 530,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	88 530,00	12,00%	10 623,60

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 153,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přepojení odpadního potrubí na kanalizační řad.BD č.p.78, nám. Republiky, Nové Město nad Metují.

Objekt:

**20240522 - Přepojení odpadního potrubí na kanalizační řad.BD č.p.78, nám. Republiky, Nové Město nad Metují.**

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: Městský úřad Nové Město nad Metují

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: TO-PI-TO Czech s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**88 530,00**

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 39 540,00

1	M	28611192	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN10	m	20,000	412,00	8 240,00
2	M	001	bourací práce , demontáž stávajícího odpad. potrubí ,	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
3	M	002	ekologická likvidace suti a demontovaného materiálu	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
4	M	003	montáž potrubí a dopojení na stávající potrubí	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00
5	M	004	zkouška těsnosti potrubí, prohlídka kamerovým sys. kontrola provedení montáže potrubí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
6	M	005	dodávky , přesun hmot	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

D 22-M Montáž technologického zařízení pro suterréni byt 0,00

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 48 990,00

7	M	06	Čerpadlo kalové Sanibroy - SANIPRO Silence-WC, um, spr, bid.	ks	1,000	14 290,00	14 290,00
8	M	07	bourací práce	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00
9	M	08	zednické práce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
10	M	09	ekologická likvidace suti a demontovaného materiálu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
11	M	010	zkouška těsnosti potrubí, čerpací zkouška , montáže potrubí-dopojení na stávající odpad.potrubí ležaté	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
12	M	011	dodávky , přesun hmot	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00