

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2024_07
Stavba: LC Horný



KSO:
Místo: Revír Štěkeň

CC-CZ:
Datum: 19.02.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stanislav Jiráň Nebahovy 96, 38401 Nebahovy

IČ: 73557862
DIČ: [redacted]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			312 607,13
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	312 607,13	65 647,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			378 254,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 199/2024 07
Stavba: LC Horný
Místo: Revír Štěkeň
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stanislav Jiráň Nebahovy 96, 38401 Nebahovy

Datum: 19.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 607,13	378 254,63
199/2024_07	LC Horný	312 607,13	378 254,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ




Stavba:
LC Horný

KSO:
Místo: Revír Štěkeň

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Stanislav Jiraň Nebahovy 96, 38401 Nebahovy

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 73557862
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		312 607,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	312 607,13	21,00%	65 647,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 378 254,63	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Horný

Místo:

Revír Stěkeň

Datum:

19.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stanislav Jiráň Nebahovy 96, 38401 Nebahovy

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

312 607,13

HSV - Práce a dodávky HSV

312 607,13

1 - Zemní práce	41 322,05
4 - Vodorovné konstrukce	625,00
5 - Komunikace pozemní	178 503,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 693,09
997 - Přesun sutě	669,20
998 - Přesun hmot	2 794,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Horný

Místo:

Revír Štěkeň

Datum:

19.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stanislav Jiráň Nebahovy 96, 38401 Nebahovy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							312 607,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				312 607,13	
D	1		Zemní práce				41 322,05	
1	K	111251204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy přes 30 m2 strojně	m2	530,000	28,00	14 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2					
	VV		"výřezy náletových dřevin a větví zasahujících do cesty"					
	VV		"km 0,000-0,070 L+P" 70*2*2		280,000			
	VV		"km 0,460-0,500 L+P" 40*2*2		160,000			
	VV		"km 0,500-0,545 L+P" 45*1*2		90,000			
	VV		Součet		530,000			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,250	749,00	936,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		0,5*5*0,5		1,250			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	414,800	16,00	6 636,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		1226*0,1		122,600			
	VV		974*0,3		292,200			
	VV		Součet		414,800			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,450	230,00	103,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
5	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	0,900	420,00	378,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		0,45*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,900			
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 053,000	17,50	18 427,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"Zhutnění úseku s pomístnou výpravou kolejí, výtluků a nerovností - km 0,000-0,390" 390*2,7		1 053,000			
	VV		Součet		1 053,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				625,00	
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,500	1 250,00	625,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		0,2*0,5*5		0,500			
D	5		Komunikace pozemní				178 503,67	
8	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"zpevnění konců potrubí" 2*1*1		2,000			
9	K	564821012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 90 mm	m2	130,000	118,00	15 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm					
	VV		"zřízení nového krytu rozjezdu v km 0,000" 50		50,000			
	VV		"Zpevnění P hospodářského sjezdu v km 0,305" 30		30,000			
	VV		"Zpevnění P hospodářského sjezdu v km 0,307" 50		50,000			
	VV		Součet		130,000			
10	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	874,800	118,00	103 226,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm					
	VV		"položení nového krytu vozovky ze ŠD fr. 0/22-0/32 v úseku od km 0,390-0,714 (prům. šířka vozovky 2,7m" 324*2,7		874,800			
	VV		Součet		874,800			
11	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,000	241,00	8 676,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"Zpevnění L hospodářského sjezdu v km 0,216" 36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
12	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	23,078	1 183,00	27 301,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		"výtluky"					
	VV		"km 0,152" 1*0,1		0,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,156"2*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		"vymáčkané koleje"					
	VV		"km 0,075-0,110 P" 35*1*0,1		3,500			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		"pomístné doplnění ŠD 0/63 pro doplnění nedostatečně unosných podkladních vrstev o prům. tl. 10 cm (10 % délky LC)"714*2,7*0,1*0,1		19,278			
	VV		Součet		23,078			
13	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	13,000	1 780,00	23 140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	VV		"km 0,460" 5		5,000			
	VV		"km 0,510" 4		4,000			
	VV		"km 0,560" 4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 693,09	
14	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm					
15	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 300mm	m	6,090	701,00	4 269,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 300mm					
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	974,000	56,00	54 544,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		"km 0,010-0,188 L"178		178,000			
	VV		"km 0,057-0,295 P"238		238,000			
	VV		"km 0,330-0,440 P" 110		110,000			
	VV		"km 0,460-0,714 L" 254		254,000			
	VV		"km 0,500-0,600 P"100		100,000			
	VV		"km 0,620-0,714 P"94		94,000			
	VV		Součet		974,000			
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 226,000	20,00	24 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		"km 0,000-0,075"75*1,5		112,500			
	VV		"km 0,075-0,250"175*2,5		437,500			
	VV		"km 0,250-0,300"50*2		100,000			
	VV		"km 0,330-0,714"384*1,5		576,000			
	VV		Součet		1 226,000			
18	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	5,000	910,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm					
D	997		Přesun sutě				669,20	
19	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,400	1 225,00	490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
20	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,400	168,00	67,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
21	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	8,000	14,00	112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km					
	VV		0,4*20		8,000			
D	998		Přesun hmot				2 794,12	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,822	78,00	2 794,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zpevnění linky v odd. 922, díl. B

KSO:

Místo: Revír Stěkeň - Nedaňovka

CC-CZ:

Datum: 11.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Jiráň Nebahovy 96, Nebahovy 384 01

IČ:

73557862

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		61 797,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 797,88	21,00%	12 977,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	74 775,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zpevnění linky v odd. 922, díl. B

Místo: Revír Štěkeň - Nedaňovka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stanislav Jiráň Nebahovy 96, Nebahovy 384 01

Datum: 11.3.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 797,88
HSV - Práce a dodávky HSV	61 797,88
1 - Zemní práce	11 672,78
5 - Komunikace pozemní	44 704,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 420,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Zpevnění linky v odd. 922, díl. B

Místo: Revír Štěkeň - Nedaňovka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stanislav Jiráň Nebahovy 96, Nebahovy 384 01

Datum: 11.3.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 797,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 797,88	
D	1		Zemní práce				11 672,78	
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	960,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,585	18,00	406,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		225,85*0,1		22,585			
5	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
7	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	225,850	25,00	5 646,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
D	5		Komunikace pozemní				44 704,70	
9	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	225,850	182,00	41 104,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,750	960,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		5*2,5*0,3		3,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 420,40	
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	225,850	24,00	5 420,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					