

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ MOZARTOVA 22 OLOMOUC	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Práce na havárii vnějšího zdiva objektu MŠ - Jižní a západní část budovy MŠ	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Olomouc	Zhotovitel: Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.	IČO/DIČ: 04921437/CZ04921437
Začátek výstavby:		Konec výstavby: doba trvání stavby 15 dní	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval: O. Neradil	Datum: 15.05.2024

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky				Ostatní	0
	Montáž				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	428 752,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	90 037,92	Celkem včetně DPH	518 789,92
Základ 21%	428 752,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Mozartova 22, Olomouc	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Sanace zdiva jižní a západní strana budovy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.05.2024	Zpracoval: O. Neradil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	52 470,00	52 470,00		0,00	
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - ručně	m3	19,80	2 650,00	0,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	49 896,00	49 896,00		0,00	
2		162201101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	19,80	1 790,00	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	19,80	730,00	0,00	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		17	Konstrukce ze zemín				43 360,18	41 779,82	85 140,00		33,07	
4		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet nesedavým kamením	m3	19,80	4 300,00	43 360,18	41 779,82	85 140,00	1,67	33,07	RTS II / 2022
		21	Úprava podloží a základové spáry				21 819,63	121 929,37	201 555,00		15,27	
5		162701101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	19,80	890,00	0,00	17 622,00	17 622,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
6		R001	Poplatek za skládku zemina s kamenivem	t	33,66	950,00	0,00	31 977,00	31 977,00			
7		212750010RAA	Trativody z drenážních trubek	m	35,00	1 430,00	21 819,63	28 230,37	50 050,00	0,44	15,27	RTS II / 2022
8		R002	Očištění oškrabání zdiva v podzemní části	m2	42,00	320,00	0,00	13 440,00	13 440,00			
9		R003	Ošetření zdiva v podzemní části Hydroizolačním nátěrem	m2	42,00	730,00	0,00	30 660,00	30 660,00			
10		R004	Dodávka a montáž desek ze Styroduru tl. 3cm	m2	58,20	830,00	0,00	48 306,00	48 306,00			
11		R005	Demontáž lapače střešních splavenin - dodávka a montáž nového vč. Připojení	kpl	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00			
		R006	Monitoring dešťové kanalizace ležaté - zkouška těsnosti	kpl	3,00	2 100,00	0,00	6 300,00	6 300,00			
			Ostatní materiál				35 191,00	0,00	35 191,00		0,37	
11		693650457	Geotextilie netkaná TS 80 -385 g/m2, PP, role 2 x 90 m + instalace	m2	42,00	198,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
12		283231434	Fólie nopová GUTTABETA T40 Garden tl. 1 mm 1,5x2 m + instalace	m2	42,00	323,50	13 587,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
13		59217332	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm, dodávka a montáž	kus	16,00	830,50	13 288,00	0,00	13 288,00	0,02	0,35	RTS II / 2022
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2 500,00	2 000,00	4 500,00		0,00	
		03VRN	Zařízení staveniště				2 500,00	0,00	2 500,00		0,00	
14		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		08VRN	Náklady na pracovníky				0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
15		081002VRN	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Celkem:									428 752,00			

