

Položkový rozpočet

S:	04	Oprava zhlaví UN, DN ČOV Kroměříž
O:	01	Oprava zhlaví UN, DN ČOV Kroměříž
R:	01	Oprava zhlaví UN, DN ČOV Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				XXX
1	622474135	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm Mapegrout T60	m2	19,00000	xxx	xxx
2	622474203	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.3 mm	m2	19,00000	xxx	xxx
3	622474001	Antikorozní ochranný nátěr ocelové výztuže	m	24,00000	xxx	xxx
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				XXX
4	631317225	Řezání dilatační spáry hl. 0-250 mm, železobeton	m	0,70000	xxx	xxx
5	931996111	Úprava dilatace gum. pásem profilovým tl. do 7 mm	m2	0,70000	xxx	xxx
6	938907011	Očištění výztuže prům.nad 10mm,ocel.kartáčem,ručně	m	24,00000	xxx	xxx
Očištění obnažené výztuže						
7	9385430A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	19,00000	xxx	xxx
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				XXX
8	946941102	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	xxx	xxx
9	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	8,00000	xxx	xxx
10	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	xxx	xxx
Díl: 96		Bourání konstrukcí				XXX
11	967042702	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm	m2	19,00000	xxx	xxx
Díl: 711		Izolace proti vodě				XXX
12	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Xypex® Concentrate, krystalická hydroizolace	m2	19,00000	xxx	xxx
Díl: 783		Nátěry				XXX
13	783896210	Penetrace betonových podkladů BASF 1x PCI Gisoground PGM	m2	19,00000	xxx	xxx
14	783897111	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x	m2	19,00000	xxx	xxx
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				XXX
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,95000	xxx	xxx
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,70000	xxx	xxx
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,85000	xxx	xxx
18	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	0,95000	xxx	xxx
Díl: VN		Vedlejší náklady				XXX
19	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
20	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
Díl: ON		Ostatní náklady				XXX
21	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem

101 887,91

Poznámky uchazeče k zadání