



ZBV č. 13 Negativní spára

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 201, OPĚRNÉ ZDI

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 4 154 139,63 Kč

Cena - celkem: 4 400 897,99 Kč

DPH: 924 188,58 Kč

Cena s daní: 5 325 086,57 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 4 400 897,99 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 126 599,20 Kč

DPH: 26 585,83 Kč

Cena s daní: 153 185,03 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 31.01.2024



Položky ZBV č. 13

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 201, OPĚRNÉ ZDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
25	628631211		Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	M2	213,850	
			<i>Negativní spára</i>			
			<i>obklad zdí</i>			
			<i>zed' A: $61,00 \cdot (0,65 + 1,10) = 106,750$ [A]</i>			
			<i>zed' B: $45,10 \cdot (0,65 + 1,10) = 78,925$ [B]</i>			
			<i>zed' C: $16,10 \cdot (0,65 + 1,10) = 28,175$ [C]</i>			
			<i>Celkem: $A+B+C=213,850$ [D]</i>			
			<i>JC vytvořena dle položek cenové soustavy ÚRS 2024/II.</i>			
					Celkem	
					Celkem za rozpočet	126

1
7:48

2
7:48

Celkem

599,20