

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

TES Consulting, s.r.o., V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michal Špiroch, Ing. Martin Dostál

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerma, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

tel. č. [REDACTED]

Josef Pavlík, technický vedoucí PJ na základě plné moci

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Zdeněk Liška, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Vladimír Žižka tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované firmou NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO: 64939511 zavazuje k provedení díla:

„Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

Požadavky objednatele

SO 001 Příprava staveniště

SO 101 Okružní křižovatka

SO 102 Oprava krytu vozovky II/145

SO 103 Sjezd

SO 301 Odvodnění

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

Trvalé dopravní značení

DIO

3. Místo stavby: křižovatka silnic II/145, III/14126 a III/14128 v KÚ obce Vitějovice
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ustanovení §2605 občanského zákoníku: **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
 - c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 70 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
 3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
 4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
 5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
 6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
 7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena celkem bez DPH	13 960 215,00 Kč
DPH 21 %	2 931 645,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 891 860,15 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena zhotovitelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla vč. DPH. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % ceny díla. Zbývajících 5 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé

náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby dodržovat podmínky stavebního povolení, zejména umožnit vjezd do areálů sousedních firem.
17. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušební provozu.
18. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
19. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
20. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.;
2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy předávané staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel udělit sankci.
3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
4. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Další parte projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Objednatel není povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v jakémkoliv stupni v digitální podobě s otevřenými formáty souborů.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména

zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ustanovení čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (*v případě potřeby lze požadovat i 15 ks*), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinností podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli **bonus za zkrácení doby realizace díla dle odst. 1. b) čl. III Doba plnění, umožňující uvedení díla do předčasného užívání o max. 20 kalendářních dnů ve výši 1 000 000,- Kč s DPH** (resp. za každý kalendářní den předčasného dokončení díla poměrnou část této částky). Na bonus vznikne zhotoviteli nárok pouze za podmínky, že doba realizace díla bude zkrácena o 20 dní vůči sjednané době plnění 120 kalendářních dnů bez přihlídnutí k ustanovení odst. 5 čl. III. Doba plnění.
2. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
oceněný soupis prací včetně výkazu výměr opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za zhotovitele jednat
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu výměr shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Pokud je nutné v obvodu stavby provést pro řádné dokončení díla nezbytné stavební činnosti na inženýrských sítích, které nejsou součástí této smlouvy, prostřednictvím a na náklady jiných organizací, zajistí zhotovitel, aby byly tyto práce převzaty s průkazným doložením jejich kvality tak, aby provedení nemohlo být v budoucnu příčinou vzniku vad na jím prováděném díle. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla dle této smlouvy i v případě, že je příčinou vady díla v záruční době nekvalitní provedení těchto prací.
7. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
8. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
10. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
11. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
12. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním

orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
15. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (naplňování environmentálních cílů definovaných čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „nařízení o taxonomii“). Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vráceno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, pokud v rámci realizace díla dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu. Splnění této povinnosti musí zhotovitel patřičně doložit příslušnými doklady dokumentujícími nakládání s odpady.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na díle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy měl provádění stavebních prací na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházelo. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv škoda třetí osobě, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 500 000,-- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 2.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **700 000,-- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **20 000 000,-- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) a čl. VII. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 13 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15.000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplátí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 552/2024/RK-89 ze dne 2. 5. 2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje **13** stran textu.

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:

V Českých Budějovicích
z a z h o t o v í t e l e:

Elektronický podpis: 28.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.05.24 08:24:05 +02'
00'

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Josef
Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.05.24 08:02:12 +
02'00'

.....
Josef Pavlík
tech. vedoucí PJ
na základě plné moci

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.05.23 14:24:
21 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 849/22-1
Stavba: Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	45359041
STRABAG Slnice a.s.		DIČ:	CZ45359041
Projektant:		IČ:	64936511
NDCon s.r.o.		DIČ:	CZ64939511
Zpracovatel:		IČ:	64936511
NDCon s.ro.		DIČ:	CZ64939511

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			13 960 215,00
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 960 215,00	2 931 645,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 891 860,15
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 849/22-1

Stavba: Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Místo: Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 960 215,00	16 891 860,15	
849/22-1-0-1	Požadavky objednatele - U	148 727,99	179 960,87	STA
849/22-1-0-2	Požadavky objednatele - N	207 712,05	251 331,58	STA
849/22-1-1-1	SO 001 Příprava staveniště - U	990 752,06	1 198 809,99	STA
849/22-1-1-2	SO 001 Příprava staveniště - N	366 457,70	443 413,82	STA
849/22-1-2	SO 101 Okružní křižovatka - U	7 146 778,36	8 647 601,82	STA
849/22-1-3	SO 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N	1 827 303,06	2 211 036,70	STA
849/22-1-4	SO 103 Sjezd - N	92 218,73	111 584,66	STA
849/22-1-5	SO 301 Odvodnění - U	594 192,68	718 973,14	STA
849/22-1-6	SO 401 Veřejné osvětlení - N	783 619,18	948 179,21	STA
849/22-1-7	SO 801 Sadové úpravy - N	383 332,96	463 832,88	STA
849/22-1-8-1	Trvalé dopravní značení - U	1 099 319,97	1 330 177,16	STA
849/22-1-8-2	Trvalé dopravní značení - N	9 494,32	11 488,13	STA
849/22-1-9	DIO - U	310 305,94	375 470,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-1 - Požadavky objednatele - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

148 727,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 727,99	21,00%	31 232,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 960,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-1 - Požadavky objednatele - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

148 727,99

OST - Ostatní

148 727,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-1 - Požadavky objednatele - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 727,99

D	OST	Ostatní					148 727,99	
1	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	30 770,83	30 770,83	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrolní zkoušky v souladu TKP a ZTKP (např. hutníci)</i>					
2	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	18 462,50	18 462,50	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	P		<i>Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby, včetně dodání v potřebném počtu výtisků</i>					
3	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	17 034,73	17 034,73	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE					
4	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	82 459,93	82 459,93	OTSKP 2023
	PP		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-2 - Požadavky objednatele - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

207 712,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 712,05	21,00%	43 619,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 331,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-2 - Požadavky objednatele - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

207 712,05

OST - Ostatní

207 712,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-0-2 - Požadavky objednatele - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 712,05

D	OST	Ostatní					207 712,05	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	16 621,98	16 621,98	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění, udržování a případná oprava objízdných tras.</i>					
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	17 015,85	17 015,85	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
4	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	6 154,17	6 154,17	OTSKP 2023
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU					
	P		<i>Poznámka k položce: Prohlídka, posouzení a zpřesnění navržených opatření na základě aktuálních podmínek staveniště.</i>					
5	K	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	19 693,33	19 693,33	OTSKP 2023
	PP		Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke kolaudaci. Doložení nálezové zprávy.					
6	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	6 154,17	6 154,17	OTSKP 2023
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU					
7	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	14 770,00	14 770,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
8	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	28 835,90	28 835,90	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					
9	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	73 849,98	73 849,98	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ					
	P		<i>Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení v požadovaném počtu tištěných paré a v digitální podobě</i>					
10	K	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	18 462,50	18 462,50	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN					
11	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	6 154,17	6 154,17	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR					
	P		<i>Poznámka k položce: zajištění geologa, geotechnika</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-1 - SO 001 Příprava staveniště - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

990 752,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	990 752,06	21,00%	208 057,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 198 809,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-1 - SO 001 Příprava staveniště - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	990 752,06
HSV - Práce a dodávky HSV	936 705,45
1 - Zemní práce	851 942,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 762,62
OST - Ostatní	54 046,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-1 - SO 001 Příprava staveniště - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

990 752,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV						936 705,45
D		1	Zemní práce						851 942,83
1	K	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	3 098,88	3 098,88	OTSKP 2023	
		PP	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ						
2	K	11202	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	5 313,44	5 313,44	OTSKP 2023	
		PP	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ						
3	K	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1,000	1 326,48	1 326,48	OTSKP 2023	
		PP	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M						
4	K	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1,000	2 652,96	2 652,96	OTSKP 2023	
		PP	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M						
5	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 222,587	166,68	203 780,80	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO						
		VV	2685*0,4+64,3*0,15+1389,42*0,5*0,2						1 222,587
6	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	61 129,350	3,08	188 278,40	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA						
		VV	1222,587*2*25						61 129,350
7	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	241,965	277,79	67 215,46	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM						
		VV	2685*0,09+6,3*0,05						241,965
8	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	13 308,075	3,08	40 988,87	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA						
		VV	241,965*2,2*25						13 308,075
9	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	35,300	115,32	4 070,80	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH						
		VV	35,3						35,300
10	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	0,812	3,08	2,50	OTSKP 2023	
		PP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA						
		VV	0,353*2,3						0,812
11	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	295,350	966,72	285 520,75	OTSKP 2023	
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						
		VV	2685*0,11						295,350
12	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	16 134,250	3,08	49 693,49	OTSKP 2023	
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA						
		VV	293,35*2,2*25						16 134,250
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						84 762,62
13	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	147,70	2 067,80	OTSKP 2023	
		PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
14	K	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	6,520	3 834,56	25 001,33	OTSKP 2023	
		PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU						
		P	Poznámka k položce: Horská vpusť a čelo propsutku						
		VV	4,5+2,02						6,520
15	K	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	407,500	6,15	2 506,13	OTSKP 2023	
		PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA						
		P	Poznámka k položce: Horská vpusť a čelo propsutku						
		VV	6,52*2,5*25						407,500
16	K	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	6,480	2 556,37	16 565,28	OTSKP 2023	
		PP	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON						
		VV	6,48						6,480
17	K	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	372,600	6,15	2 291,49	OTSKP 2023	
		PP	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA						
		VV	6,48*2,3*25						372,600
18	K	R.1	PŘEMÍSTĚNÍ POMNÍKU	kpl	1,000	36 330,59	36 330,59		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PREMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POMNIKU DO NOVE PÓZICE. DEMONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ, ZHOTOVĚNÍ ZÁKLADU NA NOVÉM MÍSTĚ OSAZENÍ RESP. ZŘÍZENÍ POMNIKU N A NOVÉM MÍSTĚ.					
	PP							
	D	OST	Ostatní				54 046,61	
19	K	014101-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	537,315	36,92	19 837,67	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		asfaltobeton					
	VV		241,965+295,35		537,315			
20	K	014101-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 222,587	24,62	30 100,09	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		kamenivo					
	VV		1222,587		1 222,587			
21	K	014101-3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,520	307,71	2 006,27	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		železobeton					
	VV		6,52		6,520			
22	K	014101-4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,833	307,71	2 102,58	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		beton					
	VV		6,48+0,353		6,833			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-2 - SO 001 Příprava staveniště - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

366 457,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 457,70	21,00%	76 956,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443 413,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-2 - SO 001 Příprava staveniště - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 457,70
HSV - Práce a dodávky HSV	354 923,89
1 - Zemní práce	354 923,89
OST - Ostatní	11 533,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-1-2 - SO 001 Příprava staveniště - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

366 457,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

354 923,89

D 1

Zemní práce

354 923,89

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	312,400	966,72	302 003,33	OTSKP 2023
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
VV 2840*0,11

312,400

2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	17 182,000	3,08	52 920,56	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	------------	------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
VV 312,4*2,2*25

17 182,000

D OST

Ostatní

11 533,81

3	K	014101-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	312,400	36,92	11 533,81	OTSKP 2023
---	---	----------	---------------------	----	---------	-------	-----------	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU
VV asfaltobeton
VV 312,4

312,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-2 - SO 101 Okružní křižovatka - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

7 146 778,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 146 778,36	21,00%	1 500 823,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 647 601,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-2 - SO 101 Okružní křižovatka - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 146 778,36

HSV - Práce a dodávky HSV

7 142 285,46

1 - Zemní práce

708 754,01

2 - Zakládání

98 502,40

4 - Vodorovné konstrukce

411 441,99

5 - Komunikace pozemní

4 328 429,41

8 - Trubní vedení

92 025,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 503 132,00

OST - Ostatní

4 492,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-2 - SO 101 Okružní křižovatka - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 146 778,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 142 285,46	
D	1		Zemní práce				708 754,01	
1	K	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	52,800	106,12	5 603,14	OTSKP 2023
	PP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM					
	VV		352*0,15		52,800			
2	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	254,700	162,19	41 309,79	OTSKP 2023
	PP		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I					
	VV		254,7		254,700			
3	K	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	4 562,250	4,62	21 077,60	OTSKP 2023
	PP		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA					
	VV		(254,7-72,21)*25		4 562,250			
4	K	171104	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS	M3	72,210	144,82	10 457,45	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS					
	VV		72,21		72,210			
5	K	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 217,362	160,53	516 483,12	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M					
	VV		zlepšení aktivní zóny					
	VV		3217,362		3 217,362			
6	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	160,870	358,95	57 744,29	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	VV		lokální sanace výměnou materiálu					
	VV		321,74*0,5		160,870			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 217,362	17,43	56 078,62	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
	VV		3217,362		3 217,362			
D	2		Zakládání				98 502,40	
8	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	320,000	307,82	98 502,40	OTSKP 2023
	PP		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM					
	VV		320		320,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				411 441,99	
9	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	55,114	7 465,29	411 441,99	OTSKP 2023
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	VV		275,57*0,2		55,114			
D	5		Komunikace pozemní				4 328 429,41	
10	K	561122	PODKLADNÍ BETON TR. II TL. DO 100MM	M2	275,570	361,97	99 748,07	OTSKP 2023
	PP		PODKLADNÍ BETON TR. II TL. DO 100MM					
	VV		275,57		275,570			
11	K	561131	PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 150MM	M2	152,210	502,01	76 410,94	OTSKP 2023
	PP		PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 150MM					
	VV		152,21		152,210			
12	K	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	152,210	111,03	16 899,88	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM					
	VV		MZK 110mm					
	VV		152,21		152,210			
13	K	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	2 797,706	137,30	384 125,03	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM					
	VV		2543,369*1,1		2 797,706			
14	K	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	143,710	152,32	21 889,91	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM					
	VV		MZK 220mm					
	VV		143,71		143,710			
15	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 217,362	169,57	545 568,07	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
	VV		2797,706*1,15		3 217,362			
16	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	220,860	110,61	24 429,32	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
	VV		220,86		220,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	4 965,625	11,08	55 019,13	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	VV		2422,256+2543,369		4 965,625			
18	K	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 543,369	13,54	34 437,22	OTSKP 2023
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2					
	VV		2543,369		2 543,369			
19	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 306,910	267,66	617 467,53	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	VV		2306,91		2 306,910			
20	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 422,256	351,59	851 640,99	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	VV		2306,91*1,05		2 422,256			
21	K	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	2 543,369	403,96	1 027 419,34	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM					
	VV		2422,256*1,05		2 543,369			
22	K	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	143,710	1 812,68	260 500,24	OTSKP 2023
	PP		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA					
	VV		143,71		143,710			
29	K	58212R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO BETONU	M2	152,210	2 055,54	312 873,74	
	PP		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO BETONU					
	VV		152,21		152,210			
	D	8	Trubní vedení				92 025,65	
23	K	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	5,000	18 405,13	92 025,65	OTSKP 2023
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 503 132,00	
24	K	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	302,000	777,89	234 922,78	OTSKP 2023
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD					
	VV		302		302,000			
25	K	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	300,710	3 306,47	994 288,59	OTSKP 2023
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM					
	VV		obrubič 300x200					
	VV		74,14		74,140			
	VV		obrubič 300x200 šikmo seříznutý					
	VV		226,57		226,570			
	VV		Součet		300,710			
26	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	123,740	722,82	89 441,75	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV		123,74		123,740			
27	K	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	157,770	1 169,29	184 478,88	OTSKP 2023
	PP		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2					
	VV		157,77		157,770			
	D	OST	Ostatní				4 492,90	
28	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	182,490	24,62	4 492,90	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		182,49		182,490			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-3 - SO 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

1 827 303,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 827 303,06	21,00%	383 733,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 211 036,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-3 - SO 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 827 303,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 827 303,06

5 - Komunikace pozemní

1 788 876,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-3 - SO 102 Oprava krytu vozovky II/145 - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 827 303,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 838,000	13,54	38 426,52	OTSKP 2023
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2					
	VV		2838		2 838,000			
D	5	Komunikace pozemní					1 788 876,54	
2	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 838,000	11,08	31 445,04	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	VV		2838		2 838,000			
3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 838,000	267,66	759 619,08	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	VV		2838		2 838,000			
4	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 838,000	351,59	997 812,42	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	VV		2838		2 838,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-4 - SO 103 Sjezd - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

92 218,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 218,73	21,00%	19 365,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 584,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-4 - SO 103 Sjezd - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	92 218,73
HSV - Práce a dodávky HSV	92 068,55
1 - Zemní práce	2 122,69
5 - Komunikace pozemní	17 117,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 828,03
OST - Ostatní	150,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-4 - SO 103 Sjezd - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 218,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV			92 068,55		
D		1	Zemní práce			2 122,69		
1	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I	M3	6,100	162,19	989,36	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I					
	VV		6,1		6,100			
2	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	152,500	4,62	704,55	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
	VV		6,1*25		152,500			
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	24,600	17,43	428,78	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	VV		24,6		24,600			
D		5	Komunikace pozemní			17 117,83		
4	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	19,100	194,19	3 709,03	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM					
	VV		19,1		19,100			
5	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1,000	110,61	110,61	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
	VV		1		1,000			
6	K	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	19,100	11,08	211,63	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	VV		19,1		19,100			
7	K	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	19,100	13,54	258,61	OTSKP 2023
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2					
	VV		19,1		19,100			
8	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	19,100	267,66	5 112,31	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	VV		19,1		19,100			
9	K	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	19,100	403,96	7 715,64	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM					
	VV		19,1		19,100			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			72 828,03		
10	K	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	11,000	6 620,73	72 828,03	OTSKP 2023
	PP		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM					
	P		Poznámka k položce: Včetně opevněného nátoky a výtoku.					
	VV		11		11,000			
D		OST	Ostatní			150,18		
11	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,100	24,62	150,18	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		6,1		6,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-5 - SO 301 Odvodnění - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

594 192,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	594 192,68	21,00%	124 780,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

718 973,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-5 - SO 301 Odvodnění - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	594 192,68
HSV - Práce a dodávky HSV	593 958,42
1 - Zemní práce	61 036,54
8 - Trubní vedení	532 921,88
OST - Ostatní	234,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-5 - SO 301 Odvodnění - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

594 192,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV				593 958,42	
D		1	Zemní práce				61 036,54	
1	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	47,960	216,25	10 371,35	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I					
	VV		47,96		47,960			
2	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	35,320	216,25	7 637,95	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I					
	VV		35,32		35,320			
3	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	237,875	4,62	1 098,98	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA					
	VV		(47,96+35,32-73,765)*25		237,875			
4	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,765	192,53	14 201,98	OTSKP 2023
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	VV		73,765		73,765			
5	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,790	872,17	27 726,28	OTSKP 2023
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	VV		31,79		31,790			
D		8	Trubní vedení				532 921,88	
6	K	82460	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	1,600	15 379,83	24 607,73	OTSKP 2023
	PP		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM					
	VV		1,6		1,600			
7	K	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	43,200	1 550,03	66 961,30	OTSKP 2023
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM					
	VV		43,2		43,200			
8	K	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	33,470	2 098,79	70 246,50	OTSKP 2023
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM					
	VV		33,47		33,470			
9	K	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	25,400	3 562,80	90 495,12	OTSKP 2023
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM					
	VV		25,4		25,400			
10	K	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	47 837,70	47 837,70	OTSKP 2023
	PP		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM					
	VV		1		1,000			
11	K	89416	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,000	81 038,00	81 038,00	OTSKP 2023
	PP		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM					
	VV		1		1,000			
12	K	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000	39 423,87	118 271,61	OTSKP 2023
	PP		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ					
	VV		3		3,000			
13	K	899124	MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ	KUS	7,000	4 780,56	33 463,92	OTSKP 2023
	PP		MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ					
	P		Poznámka k položce: výměna na stávajících vpustích					
	VV		7		7,000			
D		OST	Ostatní				234,26	
14	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,515	24,62	234,26	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		9,515		9,515			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-6 - SO 401 Veřejné osvětlení -N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

783 619,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	783 619,18	21,00%	164 560,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

948 179,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-6 - SO 401 Veřejné osvětlení -N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

783 619,18

HSV - Práce a dodávky HSV	154 382,34
1 - Zemní práce	154 382,34
PSV - Práce a dodávky PSV	628 386,22
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	606 154,59
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	9 659,64
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	12 571,99
OST - Ostatní	850,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-6 - SO 401 Veřejné osvětlení -N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

783 619,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				154 382,34	
D	1		Zemní práce				154 382,34	
1	K	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	97,470	103,15	10 054,03	OTSKP 2023
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dočasná skládka					
2	K	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	3,900	4 277,66	16 682,87	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> příplatek za 24km					
3	K	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	829,200	4,62	3 830,90	OTSKP 2023
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY					
	VV		24*34,55		829,200			
4	K	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	128,120	593,93	76 094,31	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM					
	VV		128,12		128,120			
5	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	97,470	22,80	2 222,32	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
6	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	97,470	192,53	18 765,90	OTSKP 2023
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,650	872,17	26 732,01	OTSKP 2023
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				628 386,22	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				606 154,59	
8	K	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	395,000	96,00	37 920,00	OTSKP 2023
	PP		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Fezn f10 a Fezn 30x4					
9	K	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	144,000	59,08	8 507,52	OTSKP 2023
	PP		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2					
	VV		144		144,000			
10	K	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	511,000	119,39	61 008,29	OTSKP 2023
	PP		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2					
	VV		511		511,000			
11	K	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	49,000	55,39	2 714,11	OTSKP 2023
	PP		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M					
12	K	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	M3	0,385	10 488,65	4 038,13	OTSKP 2023
	PP		BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE					
13	K	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	12,000	20 072,43	240 869,16	OTSKP 2023
	PP		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M					
14	K	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	12,000	2 215,50	26 586,00	OTSKP 2023
	PP		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M					
15	K	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	12,000	15 182,33	182 187,96	OTSKP 2023
	PP		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W					
16	K	743711	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000	42 323,42	42 323,42	OTSKP 2023
	PP		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				9 659,64	
17	K	R.1	PŘÍPOJOVACÍ SVORKA SP 1	KUS	12,000	307,71	3 692,52	
	PP		PŘÍPOJOVACÍ SVORKA SP 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R.2	PŘIPOJOVACÍ SVORKA SK	KUS	12,000	497,26	5 967,12	
	PP		KŘÍŽOVÁ SVORKA SK					
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				12 571,99	
19	K	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	53,000	92,31	4 892,43	OTSKP 2023
	PP		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM					
	VV		53		53,000			
20	K	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	12,000	116,93	1 403,16	OTSKP 2023
	PP		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM					
21	K	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	340,000	18,46	6 276,40	OTSKP 2023
	PP		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM					
	D	OST	Ostatní				850,62	
22	K	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	34,550	24,62	850,62	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-7 - SO 801 Sadové úpravy - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

383 332,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 332,96	21,00%	80 499,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

463 832,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-7 - SO 801 Sadové úpravy - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	383 332,96
HSV - Práce a dodávky HSV	369 697,35
1 - Zemní práce	369 697,35
OST - Ostatní	13 635,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-7 - SO 801 Sadové úpravy - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

383 332,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				369 697,35	
D	1		Zemní práce				369 697,35	
1	K	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	888,420	14,56	12 935,40	OTSKP 2023
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M					
	VV		595,97+292,45		888,420			
2	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	595,970	36,92	22 003,21	OTSKP 2023
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM					
	VV		595,97		595,970			
3	K	18461	MULČOVÁNÍ	M2	292,450	203,09	59 393,67	OTSKP 2023
	PP		MULČOVÁNÍ					
	VV		292,45		292,450			
4	K	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2 632,050	104,62	275 365,07	OTSKP 2023
	PP		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY					
	VV		9*292,45		2 632,050			
D	OST		Ostatní				13 635,61	
5	K	014211R	ZÍSKÁNÍ ORNICE	M3	137,000	99,53	13 635,61	
	PP		ZÍSKÁNÍ ORNICE					
	VV		137		137,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-1 - Trvalé dopravní značení - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

1 099 319,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 099 319,97	21,00%	230 857,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 330 177,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-1 - Trvalé dopravní značení - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 099 319,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099 319,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 099 319,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-1 - Trvalé dopravní značení - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 099 319,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 099 319,97	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 099 319,97	
1	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	27,000	603,11	16 283,97	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	VV		27		27,000			
2	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	26,000	1 661,62	43 202,12	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		A4					
	VV		4		4,000			
	VV		C1					
	VV		4		4,000			
	VV		P4					
	VV		4		4,000			
	VV		C4a					
	VV		4		4,000			
	VV		IS3C					
	VV		4		4,000			
	VV		B20a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		26,000			
3	K	914561	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	37,840	5 169,50	195 613,88	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT					
	VV		37,84		37,840			
4	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,000	3 310,94	69 529,74	OTSKP 2023
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		21		21,000			
5	K	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	30 770,83	246 166,64	OTSKP 2023
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ					
	VV		8		8,000			
6	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 101,045	123,08	135 516,62	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		V4					
	VV		0,25*996,14		249,035			
	VV		V2b					
	VV		165,38*0,25		41,345			
	VV		V13a					
	VV		800,25		800,250			
	VV		V1a					
	VV		0,125*83,32		10,415			
	VV		Součet		1 101,045			
7	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 101,045	356,94	393 007,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		1101,045		1 101,045			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-2 - Trvalé dopravní značení - N

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

9 494,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 494,32	21,00%	1 993,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 488,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-2 - Trvalé dopravní značení - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 494,32
HSV - Práce a dodávky HSV	9 494,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 494,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-8-2 - Trvalé dopravní značení - N

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.ro.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 494,32

D HSV Práce a dodávky HSV 9 494,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 494,32

6	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,779	123,08	2 434,40	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	------------

PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA

V11a

VV 0,125*126,23+4

19,779

7	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,779	356,94	7 059,92	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------	------------

PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA

A POKLÁDKA

VV 19,779

19,779

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-9 - DIO - U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.ro.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 8. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45359041

DIČ:

CZ45359041

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64936511

DIČ:

CZ64939511

Cena bez DPH

310 305,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 305,94	21,00%	65 164,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 470,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vítějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-9 - DIO - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	310 305,94
HSV - Práce a dodávky HSV	288 150,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	288 150,95
OST - Ostatní	22 154,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatkysil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice - Stopařka 1

Objekt:

849/22-1-9 - DIO - U

Místo:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 305,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				288 150,95	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				288 150,95	
1	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	93,000	123,08	11 446,44	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		29+64		93,000			
2	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	93,000	123,08	11 446,44	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		29+64		93,000			
3	K	914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	5 940,000	12,31	73 121,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		29*120+9*60+64*30		5 940,000			
4	K	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	123,08	492,32	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		4		4,000			
5	K	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	123,08	492,32	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		4		4,000			
6	K	914469	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	240,000	18,46	4 430,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		4*60		240,000			
7	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	184,62	1 661,58	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		6*3*0,5		9,000			
8	K	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	9,000	184,62	1 661,58	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ					
	VV		9		9,000			
9	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	615,42	1 846,26	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		3		3,000			
10	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	615,42	1 846,26	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
11	K	916135	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	3,000	615,42	1 846,26	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - SAMOSTATNÝ PŘESUN					
	VV		3		3,000			
12	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	184,62	33 231,60	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	VV		3*60		180,000			
13	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	1 230,83	3 692,49	OTSKP 2023
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		3		3,000			
14	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	1 230,83	3 692,49	OTSKP 2023
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
15	K	916155	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	1,000	1 230,83	1 230,83	OTSKP 2023
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - SAMOSTATNÝ PŘESUN					
	VV		1		1,000			
16	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	430,79	77 542,20	OTSKP 2023
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ					
	VV		3*60		180,000			
17	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	123,08	369,24	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	123,08	369,24	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
19	K	916315	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	3,000	123,08	369,24	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN					
	VV		3		3,000			
20	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	12,31	2 215,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	VV		3*60		180,000			
21	K	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	123,08	3 446,24	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		28		28,000			
22	K	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	123,08	3 446,24	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		28		28,000			
23	K	916335	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	56,000	123,08	6 892,48	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN					
	VV		56		56,000			
24	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 360,000	12,31	41 361,60	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ					
	VV		28*120		3 360,000			
D	OST		Ostatní				22 154,99	
25	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	22 154,99	22 154,99	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění DIO.Včetně aktualizace návrhu, projednání a odsouhlasení s Policií ČR a dopr. úřadem v dostatečném předstihu před zahájením stavby.</i>					

PLNÁ MOC

STRABAG Silnice a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Příbylem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. [redacted] - technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“),

Ing. Renatu Faměrovou, [redacted] - pověřenou ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „KBL“),

Ing. Martina Bartyzala, nar. [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),

Pavla Závise, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),

Ing. Petra Řimnáče, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Petra Civiše, nar. [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),

Josefa Pavlíka, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),

Václava Berana, [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTU“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- TBL společně s KBL

nebo

- TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Martin
Bašár

Podepsal Ing. Martin Bašár
DN: cn=Ing. Martin Bašár, c=CZ
, email=basarmar@gmail.com
Datum: 2024.02.16 09:09:00 +
01'00'

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva



Ing. Lukáš Příbyl
16.02.2024

Ing. Lukáš Příbyl
místopředseda představenstva