

**Specifikace nákladů\_VPIC Lehotice, III/43827 průjezdní úsek- První Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:                                    x VP SITEL 2021 - STAND. x 2024.03

Položková databáze:   2024.03

Název stavby:                        VPIC Lehotice, III/43827 průjezdní úsek- První Etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	299 031,81 Kč
MONTÁŽ	115 287,06 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	36 472,10 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 462,08 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	99 709,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	24 000,00 Kč

**Celkové náklady:                                   586 962,33 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST                                   562 962,33 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST                               24 000,00 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
958841 S		Odvoz asphalt.výkopku-vozovka v b.metrech	9.00 m	1 415,88 Kč
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	12.00 m	42 577,44 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	280.00 m	6 501,60 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	4920.00 JV	4 920,00 Kč
		ochrana keřů u LECO2		
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	96.00 m	6 005,76 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	48.00 m	31 914,72 Kč
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	25.00 m	21 353,75 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	20.00 m	17 083,00 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	237.00 m	108 351,66 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	60.00 m	7 838,40 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asphalt 50/100	9.00 m	20 086,74 Kč
954956 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90	16.00 m	19 113,28 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	367.00 m	5 321,50 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	20.00 m	5 407,60 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	8.00 ks	1 140,48 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	940,15 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	80.00 ks	3 471,20 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	80.00 ks	2 320,00 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	506,35 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	940,15 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	150.00 ks	4 350,00 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	125.00 ks	4 532,50 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	575.00 m	14 133,50 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	138.00 m	4 206,24 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 488,21 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	30750.00 JV	30 750,00 Kč

rozpočtová rezerva

955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	70.00 ks	2 065,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	2 101,60 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	6.00 ks	4 866,84 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 290,45 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 505,11 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	4.00 ks	3 819,76 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy	18365.13 JV	18 365,13 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 353,93 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	167.00 m	5 399,11 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 353,93 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí	4.00 ks	12 462,08 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým poplatek za užívání pozemku ŘSZK	24000.00 JV	24 000,00 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	350.00 ks	15 802,50 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	18.00 m	74,88 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	366.00 m	1 738,50 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFL 10x4x0,4	95.00 m	3 487,45 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFL 10x4x0,8	245.00 m	26 033,70 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFL 15x4x0,4	85.00 m	4 384,30 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFL 50x4x0,4	138.00 m	18 202,20 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFL 5x4x0,4	150.00 m	3 637,50 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	12.00 ks	3 343,68 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	55.00 ks	1 470,15 Kč
410636 S		Souprava čistící metallic. kabelů - velká	1.00 ks	495,66 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	5.00 ks	814,80 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	20.00 ks	884,00 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	9.00 ks	4 991,40 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 746,86 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	230.00 m	12 601,70 Kč