

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/001652 ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/001652/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

týká se:

se sídlem:

zastoupený:

POHL cz, a.s.,

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddílu B, vložka 4934

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

25606468

CZ25606468

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 4. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový listy č. 3. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, viz změnové listy č. 1 a 2. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 Zákona, nové položky, které představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena je nižší a jsou na kvalitativně stejné úrovni, viz. změnový list č. 4. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1 - 4) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena méněprací činí částku 1 925 252 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací činí částku 1 551 567,50 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 373 684,50 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **37 826 713,21 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).
7. Dále se smluvní strany v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. 3. DOBA PLNĚNÍ odst. 3.2. Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 14. 1. 2025**.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL 1 - 4

V Plzni dne 28.5.2024

Za objednatele:

V Plzni dne 30-05-2024

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

POHL cz, a.s.
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice**

Místo stavby: Plzeň, k.ú. Plzeň, parc. č. 12215/11; 12215/2; 12215/6; 12215/4.

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.
Kollárova 24, 301 00 Plzeň
IČO: 49194852

HIP:

Generální dodavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČO: 25606468

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň
IČ: 40526178

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL č. 01 Změna předmětu díla – výměníková stanice

Na základě aktuálního požadavku vlastníka technologického vybavení výměníkové stanice Plzeňské teplárenské, a. s. bude výměníková stanice dodávkou Plzeňské teplárenské, a.s. Původně Plzeňská teplárenská, a. s. souhlasila, že technologické vybavení výměníkové stanice bude součástí investice stavebníka. Poté se však rozhodla, že si výměníkovou stanici zajistí sama. Toto rozhodnutí je zaznamenáno v zápise č. 01/2024 PT ze dne 26. 2. 2024 tj. v době, kdy stavebník (zadavatel) již nemohl reagovat na tuto změnu v rámci zadávacího řízení. Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 01.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 71 950,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -1 391 947,80 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 01: -1 319 997,80 Kč bez DPH

2. ZL č. 02 Statické zajištění základů

Po provedení ověřovacích sond skutečného stavu stávajících základů stavby bylo zjištěno, že vzhledem k nedostačující hloubce základů bude nutné přikročit k úpravě jejich statického zajištění, předepsaného v projektové dokumentaci. Nově bude nutné postupné provedení podkopávání a podbetonování základů. Kopané sondy ověřující skutečné původní provedení základů nebylo možné provést dříve než při samotné realizaci díla, protože se objekt aktivně využíval. Sondy se provádějí na několika místech, a to jak uvnitř objektu, tak ve venkovních prostorech. Uvnitř by tyto sondy znemožnily řádné užívání budovy a venku by narušily dostupnost objektu, zejména v prostoru příjezdové cesty. Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a má vliv na termín dokončení díla, nově je termín dokončení díla stanoven na 14.01.2025.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 1 138 595,10 Kč bez DPH

Méněpráce: -379 434,50 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 02: 759 160,60 Kč bez DPH

3. ZL č. 03 Změna předmětu díla – podlahové vpusti

Během realizace díla bylo rozhodnuto o zvýšení počtu podlahových vpustí. Toto opatření zvýší komfort užívání a standard sanitárního vybavení. Výrazně se zlepší kapacita odtoku vody ze sprch a předsíněk, což povede k efektivnějšímu a hygieničtějším provozu. Sníží se riziko vzniku nepříjemných situací, jako jsou např. zaplavení nebo stagnace vody. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 03.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 260 496,10 Kč bez DPH

Méněpráce: -63 418,40 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 03: 197 077,70 Kč bez DPH

4. ZL č. 04 Záměna materiálového řešení schodiště

V souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. navrhl zhotovitel záměnu materiálu venkovního schodiště. Místo původně navrženého železobetonového prefabrikátového schodiště navrhuje ocelové

pozinkované schodiště. Tato navržená změna je z hlediska kvality na stejné úrovni jako původní řešení. Z uživatelského hlediska, trvanlivosti a statické únosnosti se jedná o ekvivalentní řešení. Cena nové položky je ve vztahu k zaměňovaným položkám nižší, což představuje finanční úsporu bez snížení kvality a bezpečnosti. Tato záměna představuje efektivní řešení, které zohledňuje jak ekonomické, tak technické aspekty projektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 04.


Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 80 526,30 Kč bez DPH

Méněpráce: -90 451,30 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 04: -9 925,00 Kč bez DPH

21. 05. 2024



TDS

POHL cz, a.s.

Ing. Petr Chmelík

Ing. Zdeněk Hanzal



POHL s.r.o. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika
Tel.: +420 377 367 756 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

Změnový list č. 01		D.1.4.7 Výměniková stanice				
Název akce:		Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň				
Adresa stavby:		pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981				
Investor:		Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně				
Datum:		21.05.2024				
č.	kód položky	popis	MJ	množství	JC	Cena celkem
D.1.4.7a - Výměniková stanice						
1		Demontáž stávající kompaktní předávací stanice v objektu	kpl	1,00	26 300,00	26 300,00
2		Stavební přípomocce pro montáž předávací stanice - bourání azačísťování prostupů, kotevní prvky, provizorní kce, koordinace s rozvody elektroinstalace a ÚT	kpl	1,00	45 650,00	45 650,00
Připočty celkem						71 950,00 Kč
D.1.4.7a - Výměniková stanice						
D1 I. Strojní vybavení						
3	Pol204	Kompaktní předávací stanice HV / ÚT / TV	kpl	-1,00	1 083 003,36	-1 083 003,36
Poznámka k položce: ÚT - 15 kW TV - 450 kW vč. nerez nádoby 1000 l a expanzní nádoby 18 l vč. řídicího systému (zásuvka) vč. dopravy, oživení a zaškolení obsluhy dodávka na klíč - č. akce 23-071 VS šatny - Luční, Plzeň (podrobná spec. dodávky - viz příloha výpisu materiálu) refer. výrobek: Cetetherm AB, Prosecká 851/64, Praha pozn.: V objednávce nutno požadovat výpočet zabezpečovacího zařízení jako součást dodávky KPS. připouštíme rovnocenné řešení						
4	Pol205	Orientační plastové štítky vč. úchytého materiálu	ks	-10,00	223,11	-2 231,10
5	Pol206	Barevné značka na potrubí (provedení na izolaci samolepicí páskou)	ks	-14,00	132,66	-1 857,24
D2 II. Rozvod HV - primár						
6	Pol207	Trubka bezešvá pro tlaková zařízení, EN 10216-1, P235TR2 (1.0255) DN 15	m	-9,00	476,38	-4 287,42
Poznámka k položce: Uchycení potrubí pomocí třmenů dle ON 13 0625, závěsů či konzol uchycených pod strop nebo ke stěně objektu						
7	Pol208	Trubka bezešvá pro tlaková zařízení, EN 10216-1, P235TR2 (1.0255) DN 50	m	-10,00	1 163,81	-11 638,10
Poznámka k položce: Uchycení potrubí pomocí třmenů dle ON 13 0625, závěsů či konzol uchycených pod strop nebo ke stěně objektu						
8	Pol209	Kolena varná K3 - R = 1,5 DN - 90° DN50	ks	-8,00	277,38	-2 219,04
Poznámka k položce: DN 50 Kolena < DN20 nejsou specifikovány.						
9	Pol210	Trubkový přechod (redukce) - centrická	ks	-2,00	361,81	-723,62
Poznámka k položce: DN 50 / 40						
10	Pol211	Kulový kohout VEXVE typ 100 / PN 25 / PN40	ks	-4,00	1 748,72	-6 994,88
Poznámka k položce: přivařovací (uzavření, odvzd./vyp. H.V.) DN 15 připouštíme rovnocenné řešení						
11	Pol212	Vypouštěcí kulový kohout GIACOMINI R608	kpl	-1,00	429,34	-429,34
Poznámka k položce: DN 10 vč. návarku připouštíme rovnocenné řešení						
12	Pol213	Manometr	kpl	-1,00	2 231,13	-2 231,13
Poznámka k položce: D100, rozsah 0-0,6 MPa vč. manometrického kohoutu, kondenzační smyčky zahnuté k přivaření, M12x1,5						
13	Pol214	Tepelná izolace potrubí a kolen - HV	m	-12,00	440,20	-5 282,40
Poznámka k položce: potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) vnitřní o potrubního pouzdra 60 / tl. izolace 40 mm vč. samolepicí ALS pásky - š.50mm, dl. 50m Tepelná izolace potrubí a kolen - HV / ÚT na KPS potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) připouštíme rovnocenné řešení						
14	Pol215	Tepelná izolace potrubí a kolen - HV / ÚT na KPS vnitřní o potrubního pouzdra 35 / tl. izolace 40 mm	m	-2,00	324,42	-648,84
Poznámka k položce: potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) připouštíme rovnocenné řešení						
15	Pol216	Tepelná izolace potrubí a kolen - HV / ÚT na KPS vnitřní o potrubního pouzdra 48 / tl. izolace 40 mm	m	-2,00	373,87	-747,74
Poznámka k položce: potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) připouštíme rovnocenné řešení						
16	Pol217	Nátěr potrubí syntetický do DN 50	m	-9,00	277,38	-2 496,42
Poznámka k položce: jednonás. základní + 1x email						
17	Pol218	Nátěr potrubí syntetický do DN 50	m	-10,00	313,56	-3 135,60

		Poznámka k položce: dvojnás. základní - pod izolaci				
	D3	III. Rozvod TV - propojení KPS a akum. nádrže :				
18	Pol219	Potrubí nerez - trubka kruhová svařovaná DN 10	m	-6,00	711,55	-4 269,30
		Poznámka k položce: mat. 1.4301				
19	Pol220	Potrubí nerez - trubka kruhová svařovaná DN 20	m	-3,50	892,45	-3 123,58
		Poznámka k položce: mat. 1.4301				
20	Pol221	Potrubí nerez - trubka kruhová svařovaná DN50	m	-0,50	2 170,83	-1 085,42
		Poznámka k položce: mat. 1.4301				
21	Pol222	Koleno - nerez - svařované, mat. 1.4301 DN 65	m	-12,00	2 773,84	-33 286,08
22	Pol223	Koleno - nerez - svařované, mat. 1.4301 DN 10	ks	-4,00	361,81	-1 447,24
23	Pol224	Koleno - nerez - svařované, mat. 1.4301 DN 20	ks	-2,00	530,65	-1 061,30
24	Pol225	Koleno - nerez - svařované, mat. 1.4301 DN 50	ks	-4,00	1 929,63	-7 718,52
25	Pol226	Koleno - nerez - svařované, mat. 1.4301 DN 65	ks	-6,00	3 232,13	-19 392,78
26	Pol227	Trubkový přechod (redukce) - nerez - centrická	ks	-3,00	2 170,83	-6 512,49
		Poznámka k položce: mat. 1.4301				
		DN 65 / 50				
27	Pol228	Spojovací materiál pro napojení nerez potrubí	kpl	-1,00	12 060,17	-12 060,17
		Poznámka k položce: (nátrubek, vsuvka, šroubení)				
28	Pol229	Nástěnný držák s upínacím pásem pro svíslou	kpl	-1,00	3 135,64	-3 135,64
		Poznámka k položce: montáž expanzní nádoby na stěnu				
29	Pol230	Kulový kohout závitový - série B3 nerezový dvoudílný DN 10	ks	-2,00	1 193,96	-2 387,92
		Poznámka k položce: BRA.B3.622 , s vnitřním závitem, na pitnou vodu				
30	Pol231	Kulový kohout závitový - série B3 nerezový dvoudílný DN 20	ks	-1,00	1 929,63	-1 929,63
		Poznámka k položce: BRA.B3.622 , s vnitřním závitem, na pitnou vodu				
31	Pol232	Kulový kohout závitový - série B3 nerezový dvoudílný DN 25	ks	-1,00	2 773,84	-2 773,84
		Poznámka k položce: BRA.B3.622 , s vnitřním závitem, na pitnou vodu				
32	Pol233	Příruba nerez, plochá, přivařovací, PN10, mat. 1.4301	ks	-1,00	6 753,70	-6 753,70
		Poznámka k položce: DN 65				
33	Pol234	Přírubový spoj	ks	-1,00	1 688,42	-1 688,42
		Poznámka k položce: DN 65				
34	Pol235	Tepeľná izolace potrubí a kolén vč. KPS - TV potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) vnitřní o potrubního pouzdra 60 / tl. izolace 40 mm	m	-1,00	385,93	-385,93
		Poznámka k položce: připouštíme rovnocenné řešení				
35	Pol236	Tepeľná izolace potrubí a kolén vč. KPS - TV potrubní pouzdra s povrchovou úpravou AL folií (např. Rockwool 800) vnitřní o potrubního pouzdra 76 / tl. izolace 50 mm	m	-14,00	560,80	-7 851,20
		Poznámka k položce: připouštíme rovnocenné řešení				
	D4	IV. Ostatní				
36	Pol237	Kompl. zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310, 06 0830, 69 0012	hod	-72,00	422,11	-30 391,92
		Poznámka k položce: Topná zkouška Výchozí revize tlakových nádob Přezkoušení zabezpečovacího zařízení Vyčištění smontovaného potrubí propláchnutím vodou (součást dodávky a montáže potrubí) Obchodní měřič tepla na patě UHSO-A52, DN25/PN25, Qp=6,0m3/h (dodávka a instalaci si zajišťuje Pt a.s.- není součástí dodávky V5)				
37	Pol238	Hací přístroj sněhový S5	ks	-1,00	4 221,06	-4 221,06
38	Pol239	Lešení - lehké, pracovní	m2	-6,00	1 809,03	-10 854,18
		Poznámka k položce: - pro montáž potrubí, do výšky 2,50 , délka 2,5 m				
39	Pol240	Radiografická kontrola jakosti svarových spojů	ks	-2,00	723,61	-1 447,22
		Poznámka k položce: (dle požadavku investora - min. 5%)				
		D.1.4.7b - Elektroinstalace, Mar pro VS				
	D1	PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ				
40	Pol52	Čidlo venkovní teploty QAC22	ks	-1,00	209,85	-209,85
41	Pol53	Čidlo teploty QAA24	ks	-1,00	209,85	-209,85
42	Pol56	Elektrody-zaplavení	ks	-1,00	383,51	-383,51
	D2	ROZVÁDĚČ				
43	Pol61	Montážní práce-rozváděč MaR	hod	-32,00	361,81	-11 577,92
44	Pol62	Podružný materiál	ks	-1,00	1 748,72	-1 748,72
45	Pol64	ŽLAB PERFOROVANÝ 60*60	ks	-1,00	170,05	-170,05
46	Pol65	Vyp.532G/1101/D6	ks	-1,00	862,30	-862,30
47	Pol66	Radova svorka	ks	-120,00	18,09	-2 170,80
48	Pol67	Tesnici vyvodka P 13,5-P 16	ks	-25,00	25,33	-633,25
49	Pol68	Zasuvka na DIN lištu TS35 2520	ks	-2,00	223,11	-446,22

50	Pol69	Rozjstovací bod	ks	-10,00	90,45	-904,50
51	Pol72	Reg. hladinyD24	ks	-1,00	979,29	-979,29
52	Pol73	Lišta DIN TS35	m	-1,00	110,95	-110,95
53	Pol74	Proud.chránič-6/1N/003/B	ks	-1,00	2 580,88	-2 580,88
54	Pol75	Kontrolka IS-95 W 230V	ks	-1,00	174,87	-174,87
55	Pol76	Kontrolka IS-95 Y 220V AC	ks	-1,00	174,87	-174,87
56	Pol77	Trafo BJN 230/24V AC	ks	-1,00	946,72	-946,72
57	Pol78	Relé Z7-R20/5S	ks	-2,00	344,92	-689,84
58	Pol79	Lišta DIN TS35	m	-1,00	110,95	-110,95
59	Pol81	Jistič L7-6/1/B	ks	-5,00	230,35	-1 151,75
60	Pol87	Jistič L7-4/1/C	ks	-2,00	312,36	-624,72
	D3	KABELY				
61	Pol91	Stítek popisny	ks	-40,00	3,62	-144,80
62	Pol92	Celoplast.kab.JYTY 4*1	m	-35,00	21,71	-759,85
63	Pol93	Kabel JYTY 2*1	m	-109,00	14,47	-1 577,23
64	Pol94	Trubka PVC 16	m	-25,00	18,09	-452,25
65	Pol95	Kabel.zlab PVC 40*60	m	-12,00	132,66	-1 591,92
66	Pol96	Kabelovy zlab 120 * 100	m	-6,00	600,60	-3 603,60
67	Pol98	Propj.vodič CY 10	m	-10,00	39,80	-398,00
68	Pol99	Vodič CY 4 žlutozelené	m	-15,00	15,68	-235,20
69	Pol100	kabel CYKY 3C*1,5	m	-45,00	19,30	-868,50
70	Pol101	Lišta el.instal L 40	m	-15,00	75,98	-1 139,70
71	Pol102	Rozvodna krabice typ 8110	ks	-5,00	32,56	-162,80
72	Pol103	Kabel SYKFY 5*2*0,5	m	-38,00	14,47	-549,86
73	Pol105	hlavice T6"H" s hřibovým knoflíkem	ks	-1,00	238,79	-238,79
74	Pol106	plast. skrin s 1 otvorem pro T6..	ks	-2,00	388,34	-776,68
75	Pol107	Spinací jednotka T6 vc.spoj.dilu	ks	-2,00	144,72	-289,44
76	Pol108	JYTY12x1	m	-42,00	59,09	-2 481,78
	D4	MONTÁŽ KABELŮ				
77	Pol110	Lišta el.instal.L 40 pevne uloz.	m	-15,00	50,65	-759,75
78	Pol111	montaz CYKY 3*1,5 - pevne	m	-45,00	18,09	-814,05
79	Pol112	Kab.zlab MARS 50/30 vc.vika a p.	m	-12,00	108,54	-1 302,48
80	Pol113	Kab.zlab MARS 125/100 vc.vika a p.	m	-6,00	120,60	-723,60
81	Pol176	Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	-10,00	15,68	-156,80
82	Pol177	Ukonc.stineni kab.v plastí vc.zap.	ks	-30,00	18,09	-542,70
83	Pol178	Kabel JYTY 4*1 pevne ulozeny	m	-35,00	18,09	-633,15
84	Pol179	Kabel JYTY 2*1 pevně	m	-109,00	18,09	-1 971,81
85	Pol180	Oznac.stítek pro pr.v rozadec	ks	-40,00	3,62	-144,80
86	Pol181	Vodic CY 10	m	-10,00	19,30	-193,00
87	Pol182	Vodic CY 4	m	-15,00	14,47	-217,05
88	Pol183	Kabel SYKFY 5*2*0,5-pevne	m	-38,00	18,09	-687,42
89	Pol186	Kabel CYKY2*1,5 pevne ulozeny	m	-16,00	18,09	-289,44
90	Pol187	Spinací jednotka T 6 vc.zapojeni	ks	-2,00	209,85	-419,70
91	Pol188	Svorka na potrubí vc.pasku,montaz	ks	-1,00	86,83	-86,83
92	Pol189	Montáž elektrod. zařízení	ks	-1,00	254,47	-254,47
	D5	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MaR				
93	Pol192	Mont.reg.tepl.prostor.s mikrosp.	ks	-1,00	247,23	-247,23
94	Pol193	Vyvrtní otvoru do zdiva	ks	-250,00	3,62	-905,00
95	Pol194	Upevňovací bod hmoždinkou	ks	-250,00	5,43	-1 357,50
96	Pol195	Montaz nasten.rozvadce	ks	-1,00	2 894,44	-2 894,44
97	Pol196	Regulator teploty s mikrosp.	ks	-2,00	247,23	-494,46
98	Pol197	Montaz cidla TV,TVZ,TVA	ks	-1,00	209,85	-209,85
99	Pol198	Zák. SW pro jeden dat.bod	ks	-25,00	1 664,30	-41 607,50
	D6	ZEMNÍ PRÁCE				
100	Pol201	Pruraz zdívem-cihla,tl.60 cm	ks	-2,00	382,31	-764,62
101	Pol202	Pruraz zdívem-cihla,tl.30 cm	ks	-1,00	178,49	-178,49
102	Pol203	Pruraz zdívem-beton.tl.30cm	ks	-1,00	255,68	-255,68
Odpočty celkem						-1 391 947,80 Kč
Cena celkem bez DPH:						-1 319 997,80 Kč

TDS

POHL cz, a.s.

Ing. Petr Chmelík

Ing. Zdeněk Hanzal



POHL a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika
Tel.: +420 377 367 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

Změnový list č. 02		Statické zajištění základových pasů				
Název akce:		Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň				
Adresa stavby:		pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981				
Investor:		Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně				
Datum:		21.05.2024				
č.	kód položky	popis	MJ	množství	JC	Cena celkem
POLOŽKY DLE SoD						
D1 Zemní práce						
1	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,158	167,64	5 055,75
				30,158		
2	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	30,158	154,37	4 655,55
3	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,158	65,37	1 971,45
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,158	366,63	11 056,97
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	30,158	24,12	727,42
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,284	241,20	13 093,40
				54,284		
POLOŽKY DLE URS 2024 01						
7	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,158	2 300,00	69 364,32
				30,158		
8	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,158	594,00	17 914,09
				30,158		
9	279311136	Postupné podbetonování základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu železového bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	84,349	7 830,00	660 454,82
				30,158		
				54,191		
Připočet celkem:				84,349		
D 998 Přesun hmot						
10	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	100,056	542,71	54 301,28
				-113,180		
				-0,114		
				-1,700		
				-0,078		
				215,128		
				100,056		
Provizorní buňkoviště						
11	082103000.R	Náklady na náhradní buňky pro hráče 9x hygienický kontejner viz PD nájem po dobu dvou měsíců (říjen, listopad) 2 měsíce x 150.000 Kč	kpl	1,00	300 000,00	300 000,00
Připočty celkem						1 138 595,10 Kč
D2 Zakládání						
12	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-45,238	4 221,06	-190 950,62
				-45,238		
13	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-42,410	783,91	-33 245,82
				-150,792		
				108,382		
				-42,410		
14	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-42,410	361,81	-15 344,45
15	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,603	41 004,58	-65 736,63
				-1,444		
				0,661		
				-1,848		
				1,143		
				-0,729		
				0,614		
				-1,603		
16	953961115.R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmele, velikost M 20, hloubka 400 mm	kus	-1 118,00	66,33	-74 156,94
				-1 118,000		
Odpočty celkem						-379 434,50 Kč
Cena celkem bez DPH:						759 160,60 Kč



POHL cz. a.s. • Domačlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika
Tel.: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

Změnový list č. 03		Změna přemětu díla -podlahové vpusti do povlakových krytin				
Název akce:		Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň				
Adresa stavby:		pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981				
Investor:		Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně				
Datum:		21.05.2024				
č.	kód položky	popis	MJ	množství	JC	Cena celkem
1	NP	Nerez vpust 70 vinyl (č.matr.1.4301) - podlahové vpusti do povlakové krytiny	ks	24,00	5 507,52	132 180,48
2	NP	Nerez vpust 50 vinyl (č.matr.1.4301) - podlahové vpusti do povlakové krytiny	ks	5,00	5 188,00	25 940,00
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,13	385,93	15 485,44
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	50,40	67,54	3 404,02
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	25,20	84,42	2 127,38
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,10	217,08	3 277,91
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,95	940,69	21 588,84
8	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	63,30	892,45	56 492,09
Přípocety celkem						260 496,10 Kč
9	721223423RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	-5,00	3 093,43	-15 467,15
10	725823427RC1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou pro sprchové stání, D 40/50 mm, samočistící, izolační souprava	kus	-14,00	3 425,09	-47 951,26
Odpočty celkem						-63 418,40 Kč
Cena celkem bez DPH:						197 077,70 Kč

TDS

POHL cz, a.s.



POHL cz. a.s. • Domažlická 168 • 315 00 Plzeň • Česká republika
Tel : +420 377 367 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

Změnový list č. 04

Záměna materiálového řešení schodiště

Název akce: Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň

Adresa stavby: pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981

Investor: Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

Datum: 21.05.2024

č.	kód položky	popis	MJ	množství	JC	Cena celkem
1	NP	Dodávka a montáž ocelového schodiště	kpl	1,000	80 526,30	80 526,30
Připočty celkem						80 526,30 Kč
2	431123911	Montáž podestvových panelů se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431123911	kus	-1,00	6 030,09	-6 030,09
3	RMAT0002	prefabrikát žb podestvový panel 2,2*0,2	m3	-0,44	28 898,17	-12 715,19
4	435123912	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/435123912	kus	-2,00	6 030,09	-12 060,18
5	RMAT0003	prefabrikát žb rameno schodišťové 11*162,75/280 1,2*0,9	m3	-1,08	28 898,17	-31 210,02
6	RMAT0004	prefabrikát žb rameno schodišťové 9*162,75/280 1,2*0,82	m3	-0,984	28 898,17	-28 435,80
Odpočty celkem						-90 451,30 Kč
Cena celkem bez DPH:						-9 925,00 Kč

TDS

POHL cz. a.s.