

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 09.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
060	Výměna kabelových rozdělovačů za skříně SKP v žst. Roztoky u Křivoklátu	288 771,83	0,00	60 642,08	349 413,91	0,00	288 771,83	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	254 083,59	0,00	53 357,55	307 441,14	0,00	254 083,59	0,00	0,00	0,00
02	VRN	34 688,24	0,00	7 284,53	41 972,77	0,00	34 688,24	0,00	0,00	0,00
Celkem		288771,83	0,00	60642,08	349413,91	0,00	288771,83	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelových rozdělovačů za skříně SKP v žst. Roztoky u Křivoklátu

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kabelové skříně v žkm 26,079 a 26,508 Roztoky u K.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							84 610,44	169 473,15	254 083,59		0,000
Ostatní											
1		7590120090	Skříně Skřín kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)	kus	1,500	47 632,50	71 448,75	0,00	71 448,75	0,00000	0,000
2	R	7590125030	Montáž skříně PSK, SKP, SPP	kus	2,000	11 497,50	0,00	22 995,00	22 995,00	0,00000	0,000
3	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	5 803,50	0,00	5 803,50	5 803,50	0,00000	0,000
4	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 164,85	0,00	6 164,85	6 164,85	0,00000	0,000
5	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	11,000	2 452,80	0,00	26 980,80	26 980,80	0,00000	0,000
6		7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	1,000	1 193,55	1 193,55	0,00	1 193,55	0,00000	0,000
7		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	1,000	832,20	832,20	0,00	832,20	0,00000	0,000
8		7590521469	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m	3,000	85,96	257,88	0,00	257,88	0,00000	0,000
9		7590521459	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m	3,000	59,24	177,72	0,00	177,72	0,00000	0,000
10		7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	14,000	764,31	10 700,34	0,00	10 700,34	0,00000	0,000
11	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	4,000	2 660,85	0,00	10 643,40	10 643,40	0,00000	0,000
12	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	8,000	3 317,85	0,00	26 542,80	26 542,80	0,00000	0,000
13	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	6,000	4 358,10	0,00	26 148,60	26 148,60	0,00000	0,000
14	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	1,000	5 288,85	0,00	5 288,85	5 288,85	0,00000	0,000
15	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	2,000	7 051,80	0,00	14 103,60	14 103,60	0,00000	0,000
16	SZT	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	5,000	4 960,35	0,00	24 801,75	24 801,75	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelových rozdělovačů za skříňě SKP v žst. Roztoky u Křivoklátu

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kabelové skříňě v žkm 26,079 a 26,508 Roztoky u K.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							84 610,44	169 473,15	254 083,59		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelových rozdělovačů za skříně SKP v žst. Roztoky u Křivoklátu

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kabelové skříně v žkm 26,079 a 26,508 Roztoky u K.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 9. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	26 214,58	26 214,58		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	7,000	502,61	0,00	3 518,27	3 518,27	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	49,000	463,19	0,00	22 696,31	22 696,31	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	8 473,66	8 473,66		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 694,731	5,00	0,00	8 473,66	8 473,66	0,00000	0,000
Celkem							0,00	34 688,24	34 688,24		0,000